



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 1/2026/SEJUSP - DOGE**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 2404/2026/SEAD (SEI Nº 0019792105)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019789443) e Planilha Orçamentária Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE ( 0019791294), referente a o **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 114/2025 - COMPRASGOV N.º 900114/2025** relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 114/2025 - COMPRASGOV N.º 90114/2025**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

**PRELIMINARMENTE**

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica N.º 0114/2025 SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item **SEÇÃO 09 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE**

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

**OCORRÊNCIAS:**

**1 . Licitante:** E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

**a) PROPOSTA DE PREÇO**

Em análise a Planilha Orçamentária Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE ( 0019791294), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo descontos lineares próximos a 15% bem como justificativa dos arredondamentos das casas decimais, atendendo ao critério de julgamento.**

**CLASSIFICAÇÃO:**

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição das licitantes, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

<b>Ordem</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Proposta de Preço</b>
7	E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	R\$ 1.043.690,16	R\$ 887.136,64 (-15,00%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

## PARECER TÉCNICO

A empresa CONSTRUTORA TRANSNORTE LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
7	E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	R\$ 1.043.690,16	R\$ 887.136,64 (-15,00%)	<b>CLASSIFICADA</b>

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

**A empresa E M N COSTA ELETRICIDADE apresentou planilha contendo descontos lineares, próximos aos 15% ofertados, atendendo ao critério de julgamento do presente edital.**

Dessa forma, a proposta poderá ser reavaliada quanto à sua compatibilidade técnica e orçamentária, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e observância à legislação vigente. Não sanadas as falhas no prazo estabelecido, deverá ser promovida a inabilitação da proposta da empresa, nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019789443)
- Planilha Orçamentária Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791294)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 11 de março de 2026.

# SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
E SEGURANÇA PÚBLICA

(Assinatura Eletrônica)

**Vanessa Gonçalves Eluan**

Eng. Civil 22380 D/AC

Assessora Técnica do Departamento de Orçamento, Obras e Gestão

Estratégica - DOGE/SEJUSP

Portaria Nº 644/2025



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN, Assessor(a)**, em 11/03/2026, às 11:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019810000** e o código CRC **65AD8B16**.





**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1015, - Bairro CENTRO, Rio Branco/AC, CEP 69900-064

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 2/2026/SEJUSP - DOGE**

**Processo nº 0819.012785.00076/2025-77**

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 2404/2026/SEAD (SEI Nº 0019792105)** contido no Processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da **CONSTRUTORA E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA** inscrita no CNPJ nº 19.725.788/0001-21, relatando o que se segue:

**OBJETO:**

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 114/2025 - COMPRASGOV N.º 90114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**
- Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do prédio do Departamento de Polícia Técnica Científica – DPTC, no município de Cruzeiro do Sul/AC**

**PRELIMINARMENTE**

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 0114/2025 - SEJUSP (SEI Nº 0018171489)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791345)
- Documento de Habilitação - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019459718)

**OCORRÊNCIAS:**

**10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - CREA/AC: E M N COSTA ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (VALIDADE EXPIRADA) - **Página 154.**

**a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – JOÃO SETSUO WATANABE – CREA/AC0101502702 D/AC – **Página 156.**

**b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:**

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – EVERSON RODRIGO DA ROSA –

**b) Habilitação técnico-profissional:**

Segundo item 10.3.4, item b:

Para fins de habilitação técnico-profissional: comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas, conforme tabela 01 constante a seguir:

Item	Serviço	Profissional	Página	Observação	Situação
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	JOÃO SETSUO WATANABE	P. 287	Documento de Habilitação - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019459718)	<b>Apto</b>
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	JOÃO SETSUO WATANABE	P. 42	Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791345)	<b>Apto</b>
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	JOÃO SETSUO WATANABE	P. 288	Documento de Habilitação - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019459718)	<b>Apto</b>

Tabela 01 - Comprovação da Qualificação Profissional.

**Análise de qualificação profissional:**

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791345), verificou-se a existência de uma justificativa para aprovação de serviço de forma similar ao solicitado, atendendo aos exigidos no edital.

Contudo, as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas não atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação não atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em desconformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

**b.1) A comprovação de vínculo profissional se fará:**

A declaração de vínculo profissional foi realizada por meio de apresentação de registro como responsável técnico pela empresa licitante junto à entidade competente e disponibilidade e futura contratação do profissional assinada pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional, conforme quadro abaixo:

Item	Nome	Profissão	Registro: CREA/MTE	Situação
1	JOÃO SETSUO WATANABE	Engenheiro Civil	Página 331	Apresentado
2	EVERSON RODRIGO DA ROSA	Técnico de Segurança do Trabalho	Página 333	Apresentado

**c) Para fins de habilitação técnico-operacional**

Para fins de habilitação técnico-operacional, exigiu-se que a licitante comprovasse experiência prévia na execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. Essa comprovação poderia ser realizada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico, com registro e certificação junto à entidade profissional competente, desde que constasse a licitante como empresa contratada. Em ambos os casos, as parcelas de maior relevância, previamente definidas na tabela anexa ao edital, deveriam estar claramente demonstradas. Dessa forma, conforme edital, em atecção aos itens C, C1 e C2, Notas I, II, III e IV referentes a **habilitação técnico-operacioanal** a temos tabela 02 a seguir, conforme Documento de Habilitação - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019459718) E Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791345).

Item	Serviço	Und	Quantidades Mínima	Quant. Demonstrada	Localização	Observação	Situação
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	m²	136,59	1.813,00	Página 232	Nome Antigo	<b>Apto</b>
2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	140,65	1.263,16	Página 42	Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE (0019791345)	<b>Apto</b>
3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	17,6	21,73	Página 191	Nome Antigo	<b>Apto</b>

Tabela 02 - Comprovação da Qualificação Operacional.

**Análise de Qualificação técnico-operacional:**

Em análise à documentação apresentada pela licitante, conforme consta no processo SEI nº 0819.012785.00076/2025-77, nos documentos intitulados Documento de Habilitação - E M N COSTA ELETRICIDADE ( 0019459718) e Documento de Habilitação Ajustada - E M N COSTA ELETRICIDADE ( 0019791345), verificou-se que, a análise da documentação apresentada pela licitante **atende integralmente aos requisitos de habilitação técnico-operacional exigidos no edital.**

As Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Atestados apresentadas atendem na integralidade a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. Dessa forma, constata-se que a documentação atende a experiência exigida para a execução das parcelas de maior relevância da obra, estando em conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório.

Dessa forma, a empresa encontra-se tecnicamente apta para prosseguir no certame, uma vez que cumpriu os critérios de qualificação operacional estabelecidos no edital, demonstrando experiência e acervo compatível com a natureza dos serviços licitados.

**d) Visita Técnica:**

A licitante apresentou declaração formal, assinada pelos, conforme o Modelo Anexo VII do edital, declinado da visita

técnica e atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do serviço/obra e do local onde a mesma seria executada, a qual foi devidamente incluída no documento de habilitação na **página 328**, conforme exigido no edital.

**e) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento à alínea “a”, acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe:**

A licitante apresentou declarações individuais, por escrito, dos profissionais indicados, autorizando sua inclusão na equipe técnica, conforme **páginas 330 e 332**

**f) Apresentar declaração formal de disponibilidade da Relação da Equipe Técnica Mínima de acordo com o Anexo V, e a Relação de Equipamentos Mínimos:**

A licitante apresentou declaração formal de disponibilidade da Equipe Técnica Mínima, bem como a relação dos Equipamentos Mínimos exigidos, conforme **página 335 e 337**

**g) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigência da alínea “c”:**

A licitante apresentou declaração de compromisso em manter, na condução da obra, o(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) atenderam à exigência da alínea “c”, conforme **página 329**

**h) Declaração expressa da licitante de que não possui nenhum servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de funcionários ou integre o seu quadro técnico;**

A licitante apresentou declaração expressa de que não possui nenhum servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação, que seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa, ou que pertença ao seu quadro de funcionários ou técnico, conforme **página 336**

## **PARECER**

Após análise minuciosa da documentação apresentada pela empresa E M N COSTA ELETRICIDADE, no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 114/2025 – SEJUSP**, constante do Processo SEI nº **0819.012785.00076/2025-77**, verificou-se que **foram integralmente atendidos os requisitos de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional previstos no item 10.3.4 do edital.**

Conforme apurado, a empresa apresentou profissionais legalmente habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe, a documentação comprobatória apresentada — notadamente as Certidões de Acervo Técnico (CAT), os atestados técnicos e Nota Explicativa — **demonstram, de forma suficiente, a execução de serviços compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto licitado**, conforme exigido no instrumento convocatório.l.

Dessa forma, verifica-se que a licitante **comprovou integralmente a capacidade técnica necessária à execução do objeto.**

Diante do exposto, recomenda-se a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa E M N COSTA ELETRICIDADE, nos termos da legislação viagênte.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco-AC, 11 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA GONÇALVES ELUAN, Assessor(a)**, em 11/03/2026, às 13:11, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019810048** e o código CRC **1473AA37**.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdoServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc. Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1</b>	<b>R\$ 87.068,74</b>	<b>74.001,83</b>	- 13.066,91	<b>-15,01%</b>	<b>1,00</b>
1.1	COMP_13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA	UN	1	R\$ 61.352,74	52.149,83	- 9.202,91	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
1.2	11379	SBC	EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS	H	1200	R\$ 25.716,00	21.852,00	- 3.864,00	<b>-15,03%</b>	<b>1200,00</b>
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		46.620,52			<b>1,00</b>
2.1			TAXAS E EMOLUMENTOS		1	R\$ 7.269,59	6.179,14	- 1.090,45	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.1.1	TX_02	Próprio	PCMSO - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	UN	1	R\$ 1.462,76	1.243,34	- 219,42	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.1.2	AD 001/01	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO	UN	1	R\$ 3.194,72	2.715,51	- 479,21	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.1.3	TX_03	Próprio	PGR - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1	R\$ 2.306,66	1.960,66	- 346,00	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.1.4	TX_04	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1	R\$ 305,45	259,63	- 45,82	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.2			SERVIÇOS INICIAIS		1	R\$ 27.180,37	23.103,77	- 4.076,60	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 3.354,06	2.850,96	- 503,10	<b>-15,00%</b>	<b>6,00</b>
2.2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	50,3	R\$ 4.037,07	3.431,96	- 605,11	<b>-14,99%</b>	<b>50,30</b>
2.2.3	COMP_278	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BARRAÇÃO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 6.874,62	5.843,43	- 1.031,19	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.2.4	COMP_271	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - REFEITÓRIO EM PAINÉIS EM MADEIRA DE CHAPA RESINADA	UN	1	R\$ 7.321,98	6.223,67	- 1.098,31	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.2.5	12075	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1	R\$ 4.290,76	3.647,15	- 643,61	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.2.6	12205	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE	UN	1	R\$ 1.301,88	1.106,60	- 195,28	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
2.3			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		1	R\$ 8.093,73	6.876,35	- 1.217,38	<b>-15,04%</b>	<b>1,00</b>
2.3.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,22	R\$ 483,76	411,10	- 72,66	<b>-15,02%</b>	<b>14,22</b>
2.3.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25,62	R\$ 337,41	286,94	- 50,47	<b>-14,96%</b>	<b>25,62</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
2.3.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	141,45	R\$ 379,08	322,50	- 56,58	-14,93%	141,45
2.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	R\$ 81,00	67,50	- 13,50	-16,67%	150,00
2.3.5	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	R\$ 109,50	93,00	- 16,50	-15,07%	150,00
2.3.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	284,41	R\$ 1.390,76	1.180,30	- 210,46	-15,13%	284,41
2.3.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	159,81	R\$ 1.585,31	1.347,19	- 238,12	-15,02%	159,81
2.3.8	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,82	R\$ 1.015,46	863,11	- 152,35	-15,00%	14,82
2.3.9	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,17	R\$ 495,91	421,51	- 74,40	-15,00%	3,17
2.3.10	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,32	R\$ 360,54	306,45	- 54,09	-15,00%	1,32
2.3.11	17041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	25	R\$ 1.855,00	1.576,75	- 278,25	-15,00%	25,00
2.4			ATERRO		1	R\$ 12.307,44	10.461,26	- 1.846,18	-15,00%	1,00
2.4.1	172030	SBC	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	23,59	R\$ 911,75	775,16	- 136,59	-14,98%	23,59
2.4.2	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	39,26	R\$ 4.067,33	3.457,23	- 610,10	-15,00%	39,26
2.4.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	195	R\$ 891,15	758,55	- 132,60	-14,88%	195,00
2.4.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	110	R\$ 687,50	584,10	- 103,40	-15,04%	110,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdoServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
2.4.5	6E+06	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m <sup>2</sup>	440	R\$	312,40	264,00	- 48,40	-15,49%	440,00
2.4.6	105560	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m <sup>3</sup>	339,62	R\$	5.437,31	4.622,22	- 815,09	-14,99%	339,62
3			ESTRUTURA		1			77.889,92			1,00
3.1			Fundações		1	R\$	4.941,30	4.200,21	- 741,09	-15,00%	1,00
3.1.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	13	R\$	3.058,90	2.600,00	- 458,90	-15,00%	13,00
3.1.2	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	8	R\$	1.882,40	1.600,00	- 282,40	-15,00%	8,00
3.2			Vigas Baldrame, Intermediária e Cintas		1	R\$	45.293,24	38.505,70	- 6.787,54	-14,99%	1,00
3.2.1	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,86	R\$	2.675,77	2.275,17	- 400,60	-14,97%	108,86
3.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	178,15	R\$	3.352,78	2.852,18	- 500,60	-14,93%	178,15
3.2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	4,23	R\$	4.518,23	3.840,54	- 677,69	-15,00%	4,23
3.2.4	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	73,29	R\$	12.838,20	10.912,88	- 1.925,32	-15,00%	73,29
3.2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,03	R\$	1.795,07	1.526,32	- 268,75	-14,97%	73,03
3.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,48	R\$	1.853,39	1.576,66	- 276,73	-14,93%	98,48



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc. Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,9	R\$ 4.165,74	3.540,92	- 624,82	-15,00%	3,90
3.2.8	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,74	R\$ 8.187,44	6.959,58	- 1.227,86	-15,00%	46,74
3.2.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,23	R\$ 669,31	569,10	- 100,21	-14,97%	27,23
3.2.10	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,25	R\$ 757,50	644,40	- 113,10	-14,93%	40,25
3.2.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,27	R\$ 1.356,53	1.153,07	- 203,46	-15,00%	1,27
3.2.12	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	17,83	R\$ 3.123,28	2.654,88	- 468,40	-15,00%	17,83
3.3			Pilares		1	R\$ 14.366,83	12.213,82	- 2.153,01	-14,99%	1,00
3.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73	R\$ 1.373,86	1.168,73	- 205,13	-14,93%	73,00
3.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,1	R\$ 732,53	622,67	- 109,86	-15,00%	35,10
3.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,92	R\$ 982,68	835,29	- 147,39	-15,00%	0,92



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



ANÁLISE DA PROPOSTA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
3.3.4	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	27,72	R\$	2.912,81	2.475,95	-	436,86	-15,00%	27,72
3.3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,28	R\$	588,68	500,79	-	87,89	-14,93%	31,28
3.3.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,17	R\$	483,55	411,03	-	72,52	-15,00%	23,17
3.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	1,24	R\$	1.324,49	1.125,83	-	198,66	-15,00%	1,24
3.3.8	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	19,8	R\$	2.080,58	1.768,53	-	312,05	-15,00%	19,80
3.3.9	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,76	R\$	654,18	556,50	-	97,68	-14,93%	34,76
3.3.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,28	R\$	444,11	377,50	-	66,61	-15,00%	21,28
3.3.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	0,88	R\$	939,96	798,97	-	140,99	-15,00%	0,88
3.3.12	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	17,6	R\$	1.849,40	1.572,03	-	277,37	-15,00%	17,60
3.4			Lajes		1	R\$	27.024,03	22.970,19	-	4.053,84	-15,00%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc. Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.4.1	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,11	R\$ 3.166,30	2.691,36	- 474,94	-15,00%	1,11
3.4.2	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	15,83	R\$ 6.092,33	5.178,46	- 913,87	-15,00%	15,83
3.4.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,83	R\$ 110,33	93,71	- 16,62	-15,06%	15,83
3.4.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18,4	R\$ 128,24	108,92	- 19,32	-15,07%	18,40
3.4.5	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	15,83	R\$ 801,94	681,63	- 120,31	-15,00%	15,83
3.4.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	18,4	R\$ 932,14	792,30	- 139,84	-15,00%	18,40
3.4.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,29	R\$ 3.679,76	3.127,79	- 551,97	-15,00%	1,29
3.4.8	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	18,4	R\$ 7.081,42	6.019,19	- 1.062,23	-15,00%	18,40
3.4.9	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3,6	R\$ 99,46	84,56	- 14,90	-14,98%	3,60
3.4.10	COMP_289	Próprio	Ref SIURB (3004019) - LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	m²	3,6	R\$ 783,28	665,78	- 117,50	-15,00%	3,60
3.4.11	104977	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,6	R\$ 277,45	235,83	- 41,62	-15,00%	3,60



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.4.12	COMP_226	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO	m³	1,11	R\$ 1.790,51	1.521,93	- 268,58	-15,00%	1,11
3.4.13	COMP_226	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) ARMAÇÃO DE LAJE POR M3 DE CONCRETO	m³	1,29	R\$ 2.080,87	1.768,73	- 312,14	-15,00%	1,29
4			COBERTURA - ELEVADOR		1		10.887,17			1,00
4.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	5	R\$ 1.176,50	1.000,05	- 176,45	-15,00%	5,00
4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,07	R\$ 490,63	417,38	- 73,25	-14,93%	26,07
4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,2	R\$ 442,44	376,08	- 66,36	-15,00%	21,20
4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	R\$ 1.239,04	1.053,19	- 185,85	-15,00%	1,16
4.5	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18,15	R\$ 1.704,10	1.448,55	- 255,55	-15,00%	18,15
4.6	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	184,22	R\$ 2.825,93	2.402,22	- 423,71	-14,99%	184,22
4.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	65,25	R\$ 4.928,33	4.189,70	- 738,63	-14,99%	65,25
5			MURO DE DIVISA		1		97.353,50			1,00
5.1	COMP_292	Próprio	Ref SIURB (17001037) - PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	1	R\$ 8.388,53	7.130,24	- 1.258,29	-15,00%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
5.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	130,575	R\$ 17.339,05	14.740,61	- 2.598,44	-14,99%	130,58
5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	304,63	R\$ 5.733,13	4.877,12	- 856,01	-14,93%	304,63
5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,08	R\$ 1.900,83	1.615,75	- 285,08	-15,00%	91,08
5.5	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	338,8	R\$ 3.493,02	2.971,27	- 521,75	-14,94%	338,80
5.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,67	R\$ 9.260,77	7.871,75	- 1.389,02	-15,00%	8,67
5.7	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	81,48	R\$ 7.650,15	6.502,91	- 1.147,24	-15,00%	81,48
5.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,67	R\$ 3.520,28	2.992,19	- 528,09	-15,00%	8,67
5.9	112616	SBC	GRADIL EXTERNO PERFIL ALUM.C/PRESAS PVIDRO VERDE 6mm	m²	31,2	R\$ 32.645,49	27.748,65	- 4.896,84	-15,00%	31,20
5.10	COMP_118	Próprio	Ref SINAPI (87792) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	353,78	R\$ 19.992,10	16.992,05	- 3.000,05	-15,01%	353,78
5.11	20212	SBC	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	0,31	R\$ 25,31	21,51	- 3,80	-15,01%	0,31



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
5.12	20141	SBC	ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	m³	2,43	R\$ 189,22	160,81	- 28,41	-15,01%	2,43
5.13	31135	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/ARMAÇAO DE ESTACAS E TUBULOES CORTE/DOBRA	KG	170,27	R\$ 3.459,88	2.940,56	- 519,32	-15,01%	170,27
5.14	31237	SBC	ACO CA-60 5,0mm P/ARMAÇAO DE ESTACAS E TUBULOES CORTE/DOBRA	KG	46,44	R\$ 927,87	788,08	- 139,79	-15,07%	46,44
6			PAREDES E PAINÉIS		1		96.810,04			1,00
6.1			Alvenaria 1/2 Vez		1	R\$ 37.001,10	31.451,15	- 5.549,95	-15,00%	1,00
6.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	141,87	R\$ 18.838,91	16.015,70	- 2.823,21	-14,99%	141,87
6.1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	283,74	R\$ 3.376,50	2.868,61	- 507,89	-15,04%	283,74
6.1.3	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	283,74	R\$ 14.785,69	12.566,84	- 2.218,85	-15,01%	283,74
6.2			Alvenaria 1 Vez		1	R\$ 40.774,31	34.654,21	- 6.120,10	-15,01%	1,00
6.2.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	154,9	R\$ 20.944,02	17.801,10	- 3.142,92	-15,01%	154,90
6.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	309,8	R\$ 3.686,62	3.132,07	- 554,55	-15,04%	309,80
6.2.3	COMP_115	Próprio	Ref SINAPI (87529) - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	309,8	R\$ 16.143,67	13.721,04	- 2.422,63	-15,01%	309,80
6.3			IMPERMEABILIZAÇÃO		1	R\$ 14.634,65	12.439,43	- 2.195,22	-15,00%	1,00

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: 07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços: - 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - 12,52%
	Enc. Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
6.3.1	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	3	R\$	37,71	32,04	- 5,67	-15,04%	3,00
6.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	341,05	R\$	14.596,94	12.407,39	- 2.189,55	-15,00%	341,05
6.4			SALA DE DISPAROS		1	R\$	21.489,38	18.265,25	- 3.224,13	-15,00%	1,00
6.4.1	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	3,3	R\$	594,09	504,96	- 89,13	-15,00%	3,30
6.4.2	120481	SBC	FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM	m²	13,21	R\$	2.229,84	1.895,10	- 334,74	-15,01%	13,21
6.4.3	120334	SBC	PLACA ACUSTICA SONEX ILLTEC PERFILADO 35/35 625x625mm	m²	18,47	R\$	15.505,56	13.179,63	- 2.325,93	-15,00%	18,47
6.4.4	71848	SBC	PLACA ACUSTICA ABSORVEDORA DE RUIDOS + CLAVOS	m²	63,16	R\$	3.159,89	2.685,56	- 474,33	-15,01%	63,16
7			COBERTURA		1			68.878,76			1,00
7.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	281,3	R\$	60.248,83	51.210,66	- 9.038,17	-15,00%	281,30
7.2	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	R\$	11.579,76	9.842,82	- 1.736,94	-15,00%	6,00
7.3	COMP_281	Próprio	Ref SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM PERFIL U (H = 75 mm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).	KG	596,053	R\$	7.969,22	6.777,12	- 1.192,10	-14,96%	596,05
7.4	100326	SINAPI	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	27,03	R\$	471,94	401,39	- 70,55	-14,95%	27,03
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,27	R\$	760,90	646,77	- 114,13	-15,00%	13,27
8			ESQUADRIAS		1			64.973,76			1,00
8.1			Janela		1	R\$	23.926,91	20.337,34	- 3.589,57	-15,00%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.1.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,34	R\$ 5.740,11	4.878,90	- 861,21	-15,00%	19,34
8.1.2	23310	SBC	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	m²	22,84	R\$ 7.172,67	6.096,68	- 1.075,99	-15,00%	22,84
8.1.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	18,07	R\$ 7.649,03	6.501,58	- 1.147,45	-15,00%	18,07
8.1.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,44	R\$ 1.154,89	981,66	- 173,23	-15,00%	1,44
8.1.5	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	18,2	R\$ 893,07	759,12	- 133,95	-15,00%	18,20
8.1.6	105040	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	18,2	R\$ 889,25	755,66	- 133,59	-15,02%	18,20
8.1.7	150158	SBC	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	m²	18,07	R\$ 427,89	363,74	- 64,15	-14,99%	18,07
8.2			Porta		1	R\$ 52.513,19	44.636,42	- 7.876,77	-15,00%	1,00
8.2.1	110045	SBC	PORTA ACUSTICA 0,80x2,10cm DE ACO - SEGURANCA COMPLETA	UN	1	R\$ 10.694,76	9.090,54	- 1.604,22	-15,00%	1,00
8.2.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 1.291,41	1.097,69	- 193,72	-15,00%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
8.2.3	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 2.193,10	1.864,14	- 328,96	-15,00%	2,00
8.2.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,1	R\$ 4.681,41	3.979,48	- 701,93	-14,99%	19,10
8.2.5	COMP_241	Próprio	Ref SIURB (8002076) - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	m²	11	R\$ 3.697,32	3.142,70	- 554,62	-15,00%	11,00
8.2.6	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R\$ 2.739,81	2.328,84	- 410,97	-15,00%	3,00
8.2.7	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	R\$ 5.704,82	4.849,10	- 855,72	-15,00%	2,00
8.2.8	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	19,1	R\$ 937,23	796,66	- 140,57	-15,00%	19,10
8.2.9	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	R\$ 18.242,04	15.505,68	- 2.736,36	-15,00%	12,00
8.2.10	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	R\$ 2.331,29	1.981,59	- 349,70	-15,00%	13,00
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1		25.153,18			1,00
9.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 508,96	432,61	- 76,35	-15,00%	1,00
9.2	61312	SBC	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2	R\$ 419,38	356,46	- 62,92	-15,00%	2,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO	
Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:	114,25%	

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
9.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	4.271,72	3.630,96	- 640,76	-15,00%	2,00
9.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	R\$	154,95	131,73	- 23,22	-14,99%	3,00
9.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$	1.849,62	1.572,15	- 277,47	-15,00%	3,00
9.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$	1.443,76	1.227,24	- 216,52	-15,00%	4,00
9.7	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	380,63	323,54	- 57,09	-15,00%	1,00
9.8	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$	100,24	85,19	- 15,05	-15,01%	7,00
9.9	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,33	R\$	305,00	259,25	- 45,75	-15,00%	17,33
9.10	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,98	R\$	122,84	104,42	- 18,42	-15,00%	6,98
9.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R\$	260,84	221,68	- 39,16	-15,01%	4,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base: 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
9.12	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	93,67	79,63	-	14,04	-14,99%	1,00
9.13	46	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1	R\$	30,76	26,15	-	4,61	-14,99%	1,00
9.14	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	88,20	74,95	-	13,25	-15,02%	5,00
9.15	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	120,54	102,48	-	18,06	-14,98%	3,00
9.16	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$	70,80	60,15	-	10,65	-15,04%	5,00
9.17	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R\$	200,79	170,64	-	30,15	-15,02%	9,00
9.18	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	39,10	33,23	-	5,87	-15,01%	1,00
9.19	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	117,30	99,69	-	17,61	-15,01%	3,00

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: <b>07/2025; 07/2025; 04/2025</b>
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços: - <b>20,47%</b>
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - <b>12,52%</b>
	Enc.Sociais: <b>114,25%</b>

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.20	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 128,10	108,90	- 19,20	<b>-14,99%</b>	<b>6,00</b>
9.21	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R\$ 69,30	58,90	- 10,40	<b>-15,01%</b>	<b>5,00</b>
9.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 71,49	60,77	- 10,72	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
9.23	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 119,66	101,72	- 17,94	<b>-14,99%</b>	<b>2,00</b>
9.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 37,34	31,74	- 5,60	<b>-15,00%</b>	<b>1,00</b>
9.25	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	R\$ 101,22	86,03	- 15,19	<b>-15,01%</b>	<b>7,00</b>
9.26	48	Próprio	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	7	R\$ 581,42	494,06	- 87,36	<b>-15,03%</b>	<b>7,00</b>
9.27	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 61,06	51,91	- 9,15	<b>-14,99%</b>	<b>1,00</b>

Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base: 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc. Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
9.28	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$	114,26	97,14	- 17,12	-14,98%	2,00
9.29	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,46	R\$	285,55	242,72	- 42,83	-15,00%	2,46
9.30	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,3	R\$	83,74	71,20	- 12,54	-14,97%	2,30
9.31	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,54	R\$	1.040,55	884,86	- 155,69	-14,96%	20,54
9.32	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,53	R\$	177,60	150,96	- 26,64	-15,00%	1,53
9.33	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,48	R\$	53,88	45,82	- 8,06	-14,96%	1,48
9.34	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,48	R\$	926,96	787,58	- 139,38	-15,04%	25,48
9.35	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,56	R\$	65,00	55,25	- 9,75	-15,00%	0,56
9.36	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,53	R\$	19,29	16,40	- 2,89	-14,98%	0,53
9.37	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,25	R\$	283,00	240,56	- 42,44	-15,00%	6,25
9.38	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,85	R\$	195,04	165,85	- 29,19	-14,97%	3,85
9.39	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,14	R\$	16,25	13,81	- 2,44	-15,02%	0,14
9.40	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,37	R\$	42,94	36,50	- 6,44	-15,00%	0,37
9.41	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,13	R\$	4,73	4,02	- 0,71	-15,01%	0,13
9.42	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,33	R\$	12,01	10,21	- 1,80	-14,99%	0,33

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: <b>07/2025; 07/2025; 04/2025</b>
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços: - <b>20,47%</b>
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - <b>12,52%</b>
	Enc.Sociais: <b>114,25%</b>

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
9.43	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	R\$ 86,55	73,56	- 12,99	-15,01%	3,00
9.44	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,7	R\$ 222,14	188,80	- 33,34	-15,01%	7,70
9.45	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,11	R\$ 12,76	10,85	- 1,91	-14,97%	0,11
9.46	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,34	R\$ 39,46	33,54	- 5,92	-15,00%	0,34
9.47	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,1	R\$ 3,64	3,09	- 0,55	-15,11%	0,10
9.48	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,33	R\$ 12,01	10,21	- 1,80	-14,99%	0,33
9.49	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,8	R\$ 65,48	55,63	- 9,85	-15,04%	1,80
9.50	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,66	R\$ 205,91	174,95	- 30,96	-15,04%	5,66
9.51	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.027,18	873,10	- 154,08	-15,00%	2,00
9.52	53021	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP	UN	1	R\$ 3.523,72	2.995,16	- 528,56	-15,00%	1,00
9.53	COMP_206	Próprio	Ref SBC (053021) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO DE SECAGEM - ACQUALIMP 1500 L	UN	1	R\$ 2.612,48	2.220,61	- 391,87	-15,00%	1,00
9.54	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	R\$ 171,84	146,04	- 25,80	-15,01%	12,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdoServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
9.55	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	R\$	171,39	145,71	-	25,68	-14,98%	3,00
9.56	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$	199,20	169,28	-	29,92	-15,02%	8,00
9.57	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,21	R\$	24,37	20,72	-	3,65	-14,98%	0,21
9.58	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,21	R\$	7,64	6,50	-	1,14	-14,92%	0,21
9.59	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,58	R\$	130,24	110,65	-	19,59	-15,04%	3,58
9.60	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,25	R\$	29,02	24,66	-	4,36	-15,02%	0,25
9.61	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,25	R\$	9,10	7,74	-	1,36	-14,95%	0,25
9.62	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,23	R\$	74,44	63,28	-	11,16	-14,99%	4,23
9.63	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$	93,67	79,63	-	14,04	-14,99%	1,00
9.64	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	631,02	536,36	-	94,66	-15,00%	1,00
9.65	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$	516,88	439,34	-	77,54	-15,00%	2,00
9.66	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,174	R\$	4.303,10	3.657,66	-	645,44	-15,00%	7,17



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
9.67	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	358,81	304,99	-	53,82	-15,00%	1,00
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1			9.412,40				1,00
10.1			TUBOS		1	R\$	3.488,52	2.965,84	-	522,68	-14,98%	1,00
10.1.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,72	R\$	684,00	581,41	-	102,59	-15,00%	24,72
10.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,22	R\$	23,21	19,73	-	3,48	-14,99%	3,22
10.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,21	R\$	1.346,92	1.145,57	-	201,35	-14,95%	42,21
10.1.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,53	R\$	548,06	465,74	-	82,32	-15,02%	12,53
10.1.5	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,13	R\$	886,33	753,39	-	132,94	-15,00%	25,13
10.2			CONEXÕES		1	R\$	3.612,08	3.070,12	-	541,96	-15,00%	1,00
10.2.1	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$	43,32	36,80	-	6,52	-15,05%	4,00
10.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29	R\$	372,94	316,97	-	55,97	-15,01%	29,00
10.2.3	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$	157,50	133,83	-	23,67	-15,03%	9,00
10.2.4	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$	123,83	105,28	-	18,55	-14,98%	7,00
10.2.5	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$	31,96	27,16	-	4,80	-15,02%	4,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
10.2.6	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 157,50	133,83	- 23,67	-15,03%	9,00
10.2.7	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 15,66	13,31	- 2,35	-15,01%	1,00
10.2.8	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 70,80	60,20	- 10,60	-14,97%	4,00
10.2.9	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 15,95	13,55	- 2,40	-15,05%	1,00
10.2.10	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 129,14	109,77	- 19,37	-15,00%	1,00
10.2.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	R\$ 548,87	466,55	- 82,32	-15,00%	7,00
10.2.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 149,62	127,18	- 22,44	-15,00%	2,00
10.2.13	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 25,37	21,56	- 3,81	-15,02%	1,00
10.2.14	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 30,71	26,12	- 4,59	-14,95%	1,00
10.2.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R\$ 182,49	155,13	- 27,36	-14,99%	3,00
10.2.16	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 365,54	310,72	- 54,82	-15,00%	1,00

ANÁLISE DA PROPOSTA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
10.2.17	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R\$	19,58	16,64	-	2,94	-15,02%	2,00
10.2.18	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	R\$	24,76	21,05	-	3,71	-14,98%	1,00
10.2.19	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$	41,17	34,99	-	6,18	-15,01%	1,00
10.2.20	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$	53,00	45,04	-	7,96	-15,02%	2,00
10.2.21	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$	97,00	82,44	-	14,56	-15,01%	2,00
10.2.22	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$	145,50	123,66	-	21,84	-15,01%	3,00
10.2.23	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	R\$	125,30	106,54	-	18,76	-14,97%	14,00
10.2.24	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	R\$	32,94	27,99	-	4,95	-15,03%	3,00
10.2.25	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$	13,25	11,26	-	1,99	-15,02%	1,00
10.2.26	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$	42,20	35,88	-	6,32	-14,98%	4,00

Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base: 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
10.2.27	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$ 181,09	153,93	- 27,16	-15,00%	7,00
10.2.28	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12,51	R\$ 139,98	118,97	- 21,01	-15,01%	12,51
10.2.29	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	R\$ 159,48	135,45	- 24,03	-15,07%	9,00
10.2.30	94661	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	R\$ 25,74	21,90	- 3,84	-14,92%	2,00
10.2.31	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	R\$ 76,32	64,88	- 11,44	-14,99%	8,00
10.2.32	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 13,57	11,54	- 2,03	-14,96%	1,00
10.3			PEÇAS HIDRÁULICAS		1	R\$ 3.972,25	3.376,44	- 595,81	-15,00%	1,00
10.3.1	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 182,86	155,44	- 27,42	-15,00%	2,00
10.3.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 120,21	102,18	- 18,03	-15,00%	1,00
10.3.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 636,80	541,28	- 95,52	-15,00%	2,00
10.3.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 252,40	214,54	- 37,86	-15,00%	2,00
10.3.5	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R\$ 2.779,98	2.363,00	- 416,98	-15,00%	2,00
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		55.033,13			1,00
11.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R\$ 905,40	769,56	- 135,84	-15,00%	12,00
11.2	59252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	2	R\$ 4.065,04	3.455,28	- 609,76	-15,00%	2,00
11.3	59639	SBC	MINI RACK 8UX450MM	UN	1	R\$ 832,30	707,47	- 124,83	-15,00%	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP**



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO	
Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025	
BDIdeServiços:	-	20,47%
BDIDiferenciado:	-	12,52%
Enc.Sociais:	114,25%	

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA	
						C/ B.D.I	C/ B.D.I				
11.4	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	R\$	7,40	6,30	- 1,10	-14,86%	1,00
11.5	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$	464,86	395,12	- 69,74	-15,00%	11,00
11.6	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11	R\$	1.448,26	1.231,01	- 217,25	-15,00%	11,00
11.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99	R\$	2.375,01	2.018,61	- 356,40	-15,01%	99,00
11.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	R\$	1.639,50	1.393,50	- 246,00	-15,00%	75,00
11.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	75	R\$	3.007,50	2.556,75	- 450,75	-14,99%	75,00
11.10	62690	SBC	VERGALHAO AÇO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	81	R\$	1.346,22	1.144,53	- 201,69	-14,98%	81,00
11.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	476,92	405,39	- 71,53	-15,00%	1,00
11.12	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$	1.257,92	1.069,24	- 188,68	-15,00%	1,00
11.13	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	207,78	R\$	1.498,09	1.273,69	- 224,40	-14,98%	207,78
11.14	101887	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,98	R\$	403,27	342,82	- 60,45	-14,99%	16,98
11.15	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$	876,67	745,08	- 131,59	-15,01%	16,98

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: 07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços: - 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - 12,52%
	Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.16	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 876,67	745,08	- 131,59	-15,01%	16,98
11.17	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 876,67	745,08	- 131,59	-15,01%	16,98
11.18	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,98	R\$ 876,67	745,08	- 131,59	-15,01%	16,98
11.19	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$ 196,69	167,19	- 29,50	-15,00%	1,42
11.20	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$ 196,69	167,19	- 29,50	-15,00%	1,42
11.21	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$ 196,69	167,19	- 29,50	-15,00%	1,42
11.22	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1,42	R\$ 196,69	167,19	- 29,50	-15,00%	1,42
11.23	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 4,78	4,05	- 0,73	-15,27%	0,20
11.24	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 4,78	4,05	- 0,73	-15,27%	0,20
11.25	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 4,78	4,05	- 0,73	-15,27%	0,20



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdoServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.26	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 4,78	4,05	- 0,73	-15,27%	0,20
11.27	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 4,78	4,05	- 0,73	-15,27%	0,20
11.28	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 2,66	2,26	- 0,40	-15,04%	0,20
11.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 2,66	2,26	- 0,40	-15,04%	0,20
11.30	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 2,66	2,26	- 0,40	-15,04%	0,20
11.31	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 2,66	2,26	- 0,40	-15,04%	0,20
11.32	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2	R\$ 2,66	2,26	- 0,40	-15,04%	0,20
11.33	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,8	R\$ 47,81	40,63	- 7,18	-15,02%	7,80
11.34	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	279,8	R\$ 1.715,17	1.457,75	- 257,42	-15,01%	279,80
11.35	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	722,03	R\$ 4.426,04	3.761,77	- 664,27	-15,01%	722,03
11.36	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	281,74	R\$ 1.727,06	1.467,86	- 259,20	-15,01%	281,74



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.37	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	376,67	R\$ 2.308,98	1.962,45	- 346,53	-15,01%	376,67
11.38	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	494,17	R\$ 3.029,26	2.574,62	- 454,64	-15,01%	494,17
11.39	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,65	R\$ 1.659,08	1.410,08	- 249,00	-15,01%	270,65
11.40	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 110,39	93,83	- 16,56	-15,00%	1,00
11.41	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	R\$ 110,39	93,83	- 16,56	-15,00%	1,00
11.42	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$ 739,00	628,20	- 110,80	-14,99%	10,00
11.43	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	255,54	- 45,09	-15,00%	1,00
11.44	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 105,60	89,76	- 15,84	-15,00%	1,00
11.45	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 126,25	107,31	- 18,94	-15,00%	1,00
11.46	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	255,54	- 45,09	-15,00%	1,00
11.47	64410	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1	R\$ 300,63	255,54	- 45,09	-15,00%	1,00
11.48	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R\$ 229,95	195,45	- 34,50	-15,00%	15,00
11.49	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	R\$ 802,98	684,54	- 118,44	-14,75%	18,00
11.50	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 204,90	172,44	- 32,46	-15,84%	3,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.51	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$ 463,40	393,90	- 69,50	-15,00%	10,00
11.52	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 55,93	47,88	- 8,05	-14,39%	1,00
11.53	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49	R\$ 2.299,57	1.967,35	- 332,22	-14,45%	49,00
11.54	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	R\$ 354,55	298,76	- 55,79	-15,74%	7,00
11.55	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16	R\$ 468,00	397,76	- 70,24	-15,01%	16,00
11.56	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,9	R\$ 52,88	44,92	- 7,96	-15,05%	3,90
11.57	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	566,18	R\$ 7.677,40	6.522,39	- 1.155,01	-15,04%	566,18
11.58	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,67	R\$ 78,69	66,88	- 11,81	-15,01%	7,67
11.59	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,05	R\$ 16,95	14,41	- 2,54	-14,99%	1,05
11.60	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,66	R\$ 155,74	132,39	- 23,35	-14,99%	10,66
11.61	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 69,88	59,40	- 10,48	-15,00%	1,00



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
11.62	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4	R\$ 206,96	175,92	- 31,04	-15,00%	4,00
11.63	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	R\$ 3.317,70	2.820,04	- 497,66	-15,00%	1,00
11.64	91171	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	69,6	R\$ 1.616,80	1.374,60	- 242,20	-14,98%	69,60
11.65	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 168,76	143,45	- 25,31	-15,00%	1,00
11.66	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 637,62	541,98	- 95,64	-15,00%	1,00
11.67	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 775,60	659,28	- 116,32	-15,00%	1,00
11.68	61012	SBC	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	UN	1	R\$ 17,57	14,93	- 2,64	-15,03%	1,00
11.69	59426	SBC	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	3	R\$ 383,04	325,59	- 57,45	-15,00%	3,00
11.70	60496	SBC	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	5	R\$ 465,35	395,50	- 69,85	-15,01%	5,00
11.71	60012	SBC	FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX	UN	4	R\$ 3.155,36	2.682,08	- 473,28	-15,00%	4,00
12			DRENAGENS		1		25.435,37			1,00
12.1	54647	SBC	CAIXA AREIA P/AP40x40x40cm EM BL.CONC/GRELHA ESC/REAT.MANUAL	UN	7	R\$ 3.063,48	2.604,07	- 459,41	-15,00%	7,00
12.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	67,5	R\$ 11.955,60	10.162,80	- 1.792,80	-15,00%	67,50

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: <b>07/2025; 07/2025; 04/2025</b>
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdoServiços: - <b>20,47%</b>
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - <b>12,52%</b>
	Enc. Sociais: <b>114,25%</b>

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA		
						C/ B.D.I	C/ B.D.I					
12.3	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$	244,56	207,84	-	36,72	-15,01%	6,00
12.4	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	R\$	326,08	277,12	-	48,96	-15,01%	8,00
12.5	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,15	R\$	925,66	786,80	-	138,86	-15,00%	24,15
12.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$	234,60	199,38	-	35,22	-15,01%	6,00
12.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,08	R\$	206,69	175,76	-	30,93	-14,96%	4,08
12.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,74	R\$	1.000,02	850,39	-	149,63	-14,96%	19,74
12.9	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,12	R\$	2.694,91	2.290,73	-	404,18	-15,00%	36,12
12.10	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,12	R\$	2.694,91	2.290,73	-	404,18	-15,00%	36,12
12.11			CALHA EM CONCRETO		1	R\$	5.339,79	4.539,24	-	800,55	-14,99%	1,00
12.11.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,645	R\$	658,22	559,49	-	98,73	-15,00%	0,65



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros	SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base	07/2025; 07/2025; 04/2025
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços:	- 20,47%
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado:	- 12,52%
	Enc.Sociais:	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
12.11.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,645	R\$ 261,88	222,60	- 39,28	-15,00%	0,65
12.11.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,5903	R\$ 579,36	492,61	- 86,75	-14,97%	25,59
12.11.4	53878	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm	M	18,39	R\$ 1.851,32	1.573,81	- 277,51	-14,99%	18,39
12.11.5	98548	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023	m²	10,1145	R\$ 1.989,01	1.690,73	- 298,28	-15,00%	10,11
12.12			DRENAGEM DE AR		1	R\$ 1.234,88	1.050,51	- 184,37	-14,93%	1,00
12.12.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49	R\$ 701,68	597,31	- 104,37	-14,87%	49,00
12.12.2	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	40	R\$ 533,20	453,20	- 80,00	-15,00%	40,00
13			FORROS E REVESTIMENTOS		1		9.585,69			1,00
13.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	170,99	R\$ 11.276,79	9.585,69	- 1.691,10	-15,00%	170,99
14			REVESTIMENTOS		1		138.028,06			1,00
14.1			PISO		1	R\$ 162.390,58	138.028,06	- 24.362,52	-15,00%	1,00
14.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,93	R\$ 13.811,05	11.739,53	- 2.071,52	-15,00%	12,93
14.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12,93	R\$ 5.249,96	4.462,40	- 787,56	-15,00%	12,93
14.1.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	152,308	R\$ 7.933,72	6.742,67	- 1.191,05	-15,01%	152,31
14.1.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	216,29	R\$ 36.462,16	30.992,19	- 5.469,97	-15,00%	216,29



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdoServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc.Sociais: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
14.1.5	COMP_295	Próprio	Ref: SBC (172505) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTICIO DRENANTE 8x10x20 CM	m²	273,18	R\$ 76.586,01	65.098,79	- 11.487,22	-15,00%	273,18
14.1.6	101748	SINAPI	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	m²	66,44	R\$ 329,54	279,71	- 49,83	-15,12%	66,44
14.1.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	9,55	R\$ 2.183,70	1.856,13	- 327,57	-15,00%	9,55
14.1.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	341,05	R\$ 5.736,46	4.873,60	- 862,86	-15,04%	341,05
14.1.9			PAREDE		1	R\$ 14.097,98	11.983,04	- 2.114,94	-15,00%	1,00
14.1.9.1	COMP_131	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC III	m²	63,66	R\$ 7.063,07	6.003,13	- 1.059,94	-15,01%	63,66
14.1.9.2	COMP_130	Próprio	Ref: (SINAPI 87271) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM ARGAMASSA AC II	m²	68,64	R\$ 7.034,91	5.979,91	- 1.055,00	-15,00%	68,64
15			PINTURA		1		62.670,17			1,00
15.1			Paredes		1	R\$ 63.541,51	54.017,11	- 9.524,40	-14,99%	1,00
15.1.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	687,11	R\$ 14.601,08	12.402,33	- 2.198,75	-15,06%	687,11
15.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	545,42	R\$ 21.734,98	18.473,37	- 3.261,61	-15,01%	545,42
15.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1183,65	R\$ 6.569,25	5.598,66	- 970,59	-14,77%	1183,65
15.1.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	496,54	R\$ 12.001,37	10.203,89	- 1.797,48	-14,98%	496,54
15.1.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	496,54	R\$ 8.634,83	7.338,86	- 1.295,97	-15,01%	496,54
15.2			Forro de Gesso		1	R\$ 7.600,50	6.461,70	- 1.138,80	-14,98%	1,00

Objeto: <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL</b>	Parâmetros: SINAPI; SBC; SICRO
Município: <b>CRUZEIRO DO SUL</b>	Data-base: <b>07/2025; 07/2025; 04/2025</b>
Endereço: <b>RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA</b>	BDIdeServiços: - <b>20,47%</b>
Data: <b>RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026</b>	BDIDiferenciado: - <b>12,52%</b>
	Enc. Sociais: <b>114,25%</b>

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
15.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	170,99	R\$ 4.888,60	4.156,76	- 731,84	<b>-14,97%</b>	<b>170,99</b>
15.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	170,99	R\$ 2.711,90	2.304,94	- 406,96	<b>-15,01%</b>	<b>170,99</b>
15.3			Grades Metálicas		1	R\$ 1.634,89	1.389,86	- 245,03	<b>-14,99%</b>	<b>1,00</b>
15.3.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,7	R\$ 1.634,89	1.389,86	- 245,03	<b>-14,99%</b>	<b>24,70</b>
15.4			Portas		1	R\$ 942,64	801,50	- 141,14	<b>-14,97%</b>	<b>1,00</b>
15.4.1	100736	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	10,08	R\$ 202,00	171,66	- 30,34	<b>-15,02%</b>	<b>10,08</b>
15.4.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,09	R\$ 740,64	629,84	- 110,80	<b>-14,96%</b>	<b>27,09</b>
16			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1		1.316,65			<b>1,00</b>
16.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	R\$ 187,11	159,04	- 28,07	<b>-15,00%</b>	<b>7,00</b>
16.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	3	R\$ 216,57	184,08	- 32,49	<b>-15,00%</b>	<b>3,00</b>
16.3	55035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm	UN	15	R\$ 266,10	226,50	- 39,60	<b>-14,88%</b>	<b>15,00</b>
16.4	COMP_294	Próprio	Ref SINAPI (101906) - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	R\$ 878,85	747,03	- 131,82	<b>-15,00%</b>	<b>3,00</b>
17			EQUIPAMENTOS		1		12.691,00			<b>1,00</b>
17.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	22,02	R\$ 14.930,00	12.691,00	- 2.239,00	<b>-15,00%</b>	<b>22,02</b>
18			COMUNICAÇÃO VISUAL		1		2.042,23			<b>1,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP



Objeto: **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DPTC DE CRUZEIRO DO SUL**  
Município: **CRUZEIRO DO SUL**  
Endereço: **RUA REGO BARROS, 1.119 - ESCOLA TÉCNICA**  
Data: **RIO BRANCO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Parâmetros SINAPI; SBC; SICRO  
Data-base 07/2025; 07/2025; 04/2025  
BDIdeServiços: - 20,47%  
BDIDiferenciado: - 12,52%  
Enc. Sociais: 114,25%

**ANÁLISE DA PROPOSTA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO TOTAL		DIFERENÇA	PERCENTUAL	QUANT. - CONSTRUTORA E M N COSTA
						C/ B.D.I	C/ B.D.I			
18.1	55035	SBC	PLACA PARA PORTA - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES	UN	22	R\$ 390,28	332,20	- 58,08	-14,88%	22,00
18.2	SP A159	Próprio	LETRA CAIXA ACRÍLICA/PVC EM ALTO RELEVO PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, H = 30CM	und	18	R\$ 1.693,62	1.439,64	- 253,98	-15,00%	18,00
18.3	SEDI_01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO	M²	1	R\$ 318,11	270,39	- 47,72	-15,00%	1,00
19			SERVIÇOS FINAIS		1		8.362,81			1,00
19.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1	R\$ 1.561,17	1.327,00	- 234,17	-15,00%	1,00
19.2	101095	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020	M	18,5	R\$ 999,00	849,33	- 149,67	-14,98%	18,50
19.3	210825	SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	25	R\$ 841,25	715,25	- 126,00	-14,98%	25,00
19.4	17041	SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.	m³	25	R\$ 1.855,00	1.576,75	- 278,25	-15,00%	25,00
19.5	200500	SBC	MOTOR ELÉTRICO 110/220 V PARA AUTOMAÇÃO	un	1	R\$ 775,63	659,28	- 116,35	-15,00%	1,00
19.6	COMP_298	Próprio	Ref SINAPI (103258) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO	UN	10	R\$ 3.806,10	3.235,20	- 570,90	-15,00%	10,00
									<b>TOTAL SEM DESCONTO</b>	<b>R\$ 1.043.690,16</b>
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	<b>R\$ 887.136,64</b>
									<b>DESCONTO TOTAL</b>	<b>R\$ 156.553,52</b>
									<b>PERCENTUAL DE DESCONTO</b>	<b>15,0000%</b>

**VANESSA GONÇALVES ELUAN**  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 22380 D/AC