



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 45/2026/SEE - DIAPRO

Processo nº 0014.018968.00164/2025-45

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO Nº 2464/2026/SEAD**, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através das propostas das empresas participantes do processo em questão, relatando o que se segue:

1. OBJETO

· **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2026 - COMPRASGOV Nº 90014/2026 - SEE**

· **Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Escola Estadual Vicente Celso Brandão localizada no município de Feijó - Acre.**

· **Município: Feijó - Acre.**

Conforme consta no Item 1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA 014/2026 (SEI nº 0019391262) segue os valores discriminados abaixo:

Valor Estimado: **R\$ 528.635,77 (Quinhentos e Vinte e Oito mil, Seiscentos e Trinta e Cinco reais e Setenta e Sete centavos).**

2. PRELIMINARMENTE

A presente análise da proposta da licitante foi analisada conforme o **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.**

9.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á **conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo deste edital**, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital e seus anexos.

9.2. A comissão de contratação realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto especificado e à compatibilidade do preço ou percentual de desconto, conforme critério de julgamento estabelecido no preâmbulo, em relação ao estimado pela contratação.

9.3. Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão demandante, com base nos custos unitários apresentados, da seguinte forma:

9.3.1. Discrepância entre valor grafado na carta proposta com o da planilha orçamentária: prevalecerá o valor proposto na planilha;

9.3.2. Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o seu produto;

9.3.3. Erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo corrigido;

9.3.4. na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.

9.3.5. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

9.4. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

9.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

9.5.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.6. A comissão de contratação **podará solicitar parecer do setor técnico do órgão demandante para orientar sua decisão.**

9.7. Será desclassificada a proposta que:

9.7.1. Não atender às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos;

9.7.2. Permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação;

9.7.3. Apresentar desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do edital;

9.7.4. Apresentar preço manifestamente inexequível.

9.7.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.

9.8. Considera-se indícios de inexequibilidade da proposta:

9.8.1. em serviços de engenharia, valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública;

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentária adequada ao desconto ofertado, uma **declaração de exequibilidade da proposta**, informando:

I - Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

9.8.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei, conforme disposto no Projeto Básico/Termo de referência - Anexo I do edital.

9.8.3 no caso de fornecimentos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.9. A comissão de contratação por meio de diligência, deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

9.9.1. A inexequibilidade, só ficará comprovada quando, cumulativamente:

- 9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 9.10. Em sede de diligência, somente será possível a aceitação de novos documentos quando:
 - 9.10.1. necessários para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;
 - 9.10.2. destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.
- 9.11. A comissão de contratação, por meio de diligência, poderá encaminhar o processo para o órgão ou entidade demandante para que se manifeste a respeito da exequibilidade da proposta.
- 9.12. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais conste da proposta renúncia expressa à parcela ou à totalidade da remuneração.
- 9.13. Quando o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar for desclassificado, a comissão de contratação convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para negociação.
- 9.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes da comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 9.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a comissão de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

3. OCORRÊNCIAS

Trata-se da análise das propostas de preços apresentadas pela empresa participante da Concorrência n.º 014/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para Reforma da Escola Estadual Vicente Celso Brandão localizada no município de Feijó - Acre., conforme especificações constantes no Termo de Referência e no Edital.

A Lei n.º 14.133/2021, ao estabelecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da competitividade, da igualdade, da proibição administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da eficiência, impõe ao gestor público o dever de realizar uma análise minuciosa de todas as propostas apresentadas, inclusive daquelas que apresentam um deságio excessivo. Nesse sentido, a norma legal prevê que a proposta vencedora deverá ser aquela que, além de atender a todos os requisitos estabelecidos no edital, apresentar o melhor preço e as melhores condições para a Administração.

Inicialmente, foram analisados os seguintes documentos constantes nos autos do processo:

- a) Proposta de Preços - BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA (SEI n.º 0019772331);
- b) Planilha Orçamentária - BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA (SEI n.º 0019820254 e 0019820249).

Perfazendo a análise constatamos que a licitante **BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA** apresentou uma proposta de **R\$ 332,900,00 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos reais)** com desconto equivalente à **37,02 %** (SEI n.º 0019772331).

Como sabemos de acordo com o entendimento do **Acórdão 2198/2023 do Tribunal de Contas da União (TCU)** relata que considerando que o § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, "*No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração*". Sendo assim serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis (art. 59, inciso III, da Lei 14.133/2021).

No entanto, seguindo o que relata na **SÚMULA TCU 262**: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

No **Acórdão 1244/2018-TCU-Plenário** dispõe de que antes de ter sua proposta desclassificada por inexequibilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório.

Ademais, o **Acórdão TCU n.º 465/2024**, do Plenário, confirmou que o critério do § 4º do art. 59 da

Lei 14.133/2021 estabelece uma presunção relativa de inexequibilidade de preços:

O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

A presunção relativa de inexequibilidade de preços significa que a desclassificação direta de uma proposta não é admissível sem que o licitante tenha a oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado.

Com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a desclassificação sumária da proposta supostamente inexequível, sem ser dada a oportunidade às licitantes de comprovarem a sua exequibilidade, viola o art. 59, inciso IV e § 2º, da Lei 14.133/2021 e o Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também aplicável às licitações regidas pela Lei 14.133/2021 (Acórdão 948/2024).

Conforme consta no **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 014/2026 - COMPRASGOV N.º 90014/2026 - SEE** (SEI nº 0019391262) no subitem 9.8.1.1 e 9.8.1.2 do **ITEM 9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE** a demonstração do desconto ofertado na planilha orçamentária pode ser feita através da apresentação da declaração de Exequibilidade, a licitante demonstrando a consistência de sua proposta e reiterando o compromisso com a execução dos serviços contratados com qualidade, pontualidade estrita observância às normas técnicas e legais aplicáveis.

9.8.1.1 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 75% do valor orçado pela Administração, em atendimento ao dispositivo § 4º do do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, onde consta o inciso IV, que seja permitido que o proponente demonstre a exequibilidade de sua proposta;

9.8.1.2 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da planilha orçamentaria adequada ao desconto ofertado, uma declaração de exequibilidade da proposta, informando:

inc. Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Estadual.

A licitante apresentou a **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA** (SEI nº 0019772331) na página 03 do documento da proposta.

Além da declaração expressa de exequibilidade apresentada pela licitante, a Administração Pública, no exercício do dever de diligência e de análise da viabilidade da proposta, ao examinar a planilha orçamentária e identificar indícios de risco de inexequibilidade nos preços dos insumos ou dos serviços ofertados, poderá solicitar que a licitante apresente comprovação da exequibilidade dos valores propostos.

Tal medida visa assegurar que os preços apresentados sejam compatíveis com os custos necessários à adequada execução do objeto contratual, prevenindo situações que possam comprometer a qualidade, a continuidade ou a própria execução do contrato, bem como resguardar o interesse público e a economicidade da contratação.

Considerando que é fundamental que o agente público tenha em mente que o preço mais baixo não é o único critério a ser considerado, sendo necessário avaliar a proposta como um todo, a fim de garantir a escolha da melhor alternativa para a Administração.

No caso da proposta anexa, constatamos que a empresa licitante ofertou um desconto global de **37,02%**, a qual entendemos por se tratar de um desconto com deságio excessivo, aplicaremos a metodologia de análise da planilha orçamentária através da curva ABC dos serviços mais relevantes do orçamento referente ao GRUPO A que correspondem a 20% dos itens e representam cerca de 80% do valor total da obra.

A curva ABC, ferramenta de gestão consagrada pela sua eficiência na classificação de itens por ordem de importância, encontra um campo fértil de aplicação na análise de propostas em licitações públicas. Ao segmentar os materiais e serviços a serem adquiridos em categorias de acordo com seu impacto financeiro, a curva ABC proporciona uma visão mais clara e estratégica do processo, permitindo que os gestores públicos direcionem seus esforços para os itens que demandam maior atenção.

Na esfera das licitações, a curva ABC revela-se um instrumento valioso para a análise da exequibilidade das propostas apresentadas pelos licitantes. Ao identificar os itens classificados como "A", ou seja, aqueles que representam um pequeno percentual dos itens, mas um grande percentual do valor total do contrato, a Administração Pública pode concentrar sua análise nos aspectos mais relevantes da proposta, como a qualidade dos materiais, a capacidade técnica da empresa e a viabilidade econômica dos preços propostos.

Como o Grupo A concentra a maior parcela do custo da obra, descontos excessivos nesses itens podem indicar que os preços estão abaixo do custo real de execução, o que pode comprometer a viabilidade econômica da obra.

A aplicação da curva ABC na análise de propostas permite, ainda, que a Administração Pública identifique possíveis desvios nos preços propostos pelos licitantes. Ao comparar os preços dos itens da classe A com os valores de mercado, é possível detectar propostas que apresentam deságio excessivo, o que pode indicar a ocorrência de irregularidades ou a intenção de não cumprir o contrato.

Ao adotar a curva ABC como ferramenta de análise, a Administração Pública demonstra um compromisso com a eficiência e a economicidade. Afinal, ao concentrar seus esforços nos itens que possuem maior impacto financeiro, a Administração Pública pode evitar prejuízos e garantir a qualidade dos serviços contratados de forma célere e eficiente.

Em suma, a curva ABC é uma ferramenta simples, mas poderosa, que pode transformar a forma como as propostas em licitações públicas são analisadas. Ao proporcionar uma visão mais clara e estratégica do processo, a curva ABC permite que os gestores públicos tomem decisões mais assertivas, garantindo a legalidade, a economicidade e a eficiência das contratações públicas. Em síntese, a curva ABC, ao classificar os itens de uma licitação por ordem de importância, contribui para:

- **Foco nos itens críticos:** Permite concentrar a análise nos itens que possuem maior impacto financeiro.
- **Identificação de possíveis desvios:** Facilita a identificação de propostas com deságio excessivo.
- **Controle de qualidade:** Auxilia na avaliação da qualidade dos materiais e serviços propostos.
- **Tomada de decisão:** Permite que a Administração Pública tome decisões mais assertivas e estratégicas.

É imprescindível que a Administração Pública exija a apresentação de documentos comprobatórios que atestem a capacidade do licitante em cumprir as obrigações assumidas no contrato, especialmente em relação aos itens classificados como "A" na curva ABC referente ao fornecimento de materiais e serviços especializados.

A exigência de notas fiscais, cotações e outros instrumentos efetivos para comprovar a exequibilidade dos itens mais relevantes da curva ABC representa um avanço significativo na busca por maior transparência e eficiência nos processos licitatórios. Ao exigir a apresentação de documentos concretos, a Administração Pública garante que a proposta apresentada pelo licitante esteja fundamentada em dados reais e confiáveis, reduzindo o risco de fraudes e de contratações que não atendam às necessidades da Administração.

Foram selecionados os itens mais relevantes da planilha orçamentária estimativa pela SEE referente ao GRUPO A da CURVA ABC SERVIÇOS, que representam o percentual total de 80,00% do valor total estimado para a execução da obra:

METODOLOGIA DA ANÁLISE DA CURVA ABC DE SERVIÇOS													
SERVIÇOS GRUPO A													
PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										PLANILHA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA			
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)	Custo Unitário Estimado da Empresa	Custo Total Estimado da Empresa	Percentual Desconto (%) do serviço	
1	SEE068	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889	M²	15,91	1.792,88	28.524,72	5,89%	5,89%	952,9	15.160,63	46,85%	

2	SEE_125	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTANADO COM ACABAMENTOS RODAFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	71,5	361,54	25.850,11	5,34%	16,76%	205,38	14.684,67	43,19%
3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	238,25	103,54	24.668,41	5,10%	21,85%	69,65	16.594,11	32,73%
4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.281,89	17,95	23.009,93	4,75%	26,61%	12,03	15.421,13	32,98%
5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	217,58	90,18	19.621,36	4,05%	30,66%	58,84	12.802,40	34,75%
6	SEE12699	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625 MM, E= 15MM, COM ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM PERFIS "T", TIRANTE E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 96113	M²	55,15	323,20	17.824,48	3,68%	34,34%	156,2	8.614,43	51,67%
7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	49,5	305,51	15.122,75	3,12%	37,47%	178,37	8.829,31	41,62%

8	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III- E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	26,4	496,90	13.118,16	2,71%	48,96%	315,45	8.327,88	36,52%
9	SEE1077	Próprio	PORTA DE UN ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA PARA SANITÁRIOS, DIMENSÃO TOTAL 70X180 CM, DE ABRIR, 1 FOLHA. INCLUSO TRANQUETA SIMPLES TIPO LINGUETA, GUARNIÇÃO, MOLDURA E ACESSÓRIOS. FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0	1.011,26	12.135,12	2,51%	51,47%	526,17	6.314,04	47,97%
10	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	92,71	76,12	7.057,09	1,46%	66,23%	43,89	4.069,04	42,34%
11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,99	1.084,29	6.494,90	1,34%	67,57%	595,14	3.564,86	45,11%

Portanto, diante todo o exposto, solicitamos que a empresa licitante seja convocada a comprovar a exequibilidade dos itens supramencionados da planilha orçamentária referente aos itens da faixa A da curva ABC, sob

pena de desclassificação. Entendemos que a licitante já deva ter feito essa pesquisa de mercado antes da fase competitiva do certame que pudesse justificar um deságio tão relevante para tais itens.

Entendemos que sejam consideradas como comprovações cotações e propostas comerciais obtidas pela licitante junto a fornecedores para itens referentes a fornecimento de materiais e serviços especializados, não sendo cabível a mera declaração formal de posterior fornecimento dos mesmos nesses custos unitários.

1. Licitante: BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA

A empresa **BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA** apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e Composições de preços unitários para todos os itens.

Não ocorreram correções em sua planilha orçamentaria, permanecendo inalterado o valor de **R\$ 332,900,00 (trezentos e trinta e dois mil e novecentos reais)**, proposto na fl. 01 da proposta sem alterar a sua classificação.

Os preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais encontra-se na planilha orçamentária (SEI nº 0019820249). O cronograma físico financeiro encontra-se na planilha orçamentária (SEI nº 0019820249). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas- BDI para obras e serviços encontra-se na planilha orçamentária (SEI nº 0019820249) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acordo nº 2.622/2013-TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

Diante disso, sugere-se a **DILIGÊNCIA** da licitante conforme análise da proposta (SEI nº 0019856348 e 0019856391).

4. CLASSIFICAÇÃO

Conforme as ocorrências relatadas, sugere-se à **DILIGÊNCIA** da licitante **BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA** de acordo com a tabela 01 abaixo.

Colocação	Empresa	Valor da Proposta (R\$)	Diferença (R\$)	Desconto (%)	Situação
1	BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA	332.900,00	195.735,77	37,02	DILIGÊNCIA

Tabela 01 – Classificação Final das Empresas Licitantes

5. PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos **DILIGÊNCIA** da empresa **BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA**, diante todo o exposto, solicitamos que a empresa licitante seja convocada a comprovar a exequibilidade dos itens supramencionados da planilha orçamentária de sua proposta.

A planilha de análise dos preços unitários se encontra no arquivo **Análise da Proposta** (SEI nº 0019856348 e 0019856391) e a Curva Abc Serviços do Orçamento FNDE (SEI nº 0019856971).

Certos de contar com a atenção e diligência de Vossa Senhoria, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco - AC, 13 de Março de 2026.

Elaborado por:
Jucilene da Silva Araújo
Engenheira Civil
CREA nº 21.996 D/AC

Aprovado por:

Ana Claudia Ramos da Cunha
Chefe da Divisão de Avaliação e Projetos - DIAPRO
Portaria SEE N° 396/2025

SEE SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA RAMOS DA CUNHA, Chefe de Divisão**, em 13/03/2026, às 11:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019851030** e o código CRC **E0224637**.

Referência: Processo nº 0014.018968.00164/2025-45

SEI nº 0019851030

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data-base: 11/2025
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
1									
1.1									
1.1.1	103689	SINAPI	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, PGR, PCMSO E LTCAT						39.463,01
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	465,26	562,08	3.372,48	
1.2									
1.2.1	98459	SINAPI	ISOLAMENTO DA OBRA						
1.2.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	238,25	85,71	103,54	24.668,41	
1.3									
1.3.1	SEE12651	Próprio	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						
1.3.1	SEE12651	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93582)	m²	8,00	331,22	400,14	3.201,12	
1.3.2	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584)	m²	4,00	918,84	1.110,05	4.440,20	
1.3.3	SEE0350	Próprio	REF SINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	159,99	193,28	193,28	
1.4									
1.4.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO DE OBRA						
1.4.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	44,40	66,89	80,80	3.587,52	
2									
2.1	97622	SINAPI	PREPARAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO						2.458,46
2.1	97622	SINAPI	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,32	64,72	78,18	1.510,44	
2.2	SEE060	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA EM MARMORE OU GRANITO	m²	4,11	24,77	29,92	122,97	
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,84	28,24	34,11	233,31	
2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,46	10,94	13,21	296,70	
2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	109,68	2,23	2,69	295,04	
3									
3.1									
3.1.1	96523	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO						31.289,21
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	20,19	106,81	129,03	2.605,12	
3.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	13,46	3,57	4,31	58,01	
3.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,50	140,35	169,55	1.610,73	
3.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,60	23,84	28,80	132,48	
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,10	19,67	23,76	1.166,62	
3.1.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,00	17,27	20,86	1.168,16	
3.1.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	13,46	62,71	75,75	1.019,60	
3.1.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,07	897,52	1.084,29	2.244,48	
3.1.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,07	337,06	407,20	842,90	
3.2									
3.2.1	92419	SINAPI	PILARES DE FUNDAÇÃO						
3.2.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,88	106,01	128,07	1.137,26	
3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,40	17,23	20,81	362,09	
3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,90	13,89	16,78	552,06	
3.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,70	11,72	14,15	377,81	
3.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,51	337,06	407,20	207,67	
3.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,51	897,52	1.084,29	552,99	
3.3									
3.3.1	96527	SINAPI	VIGA BALDRAME						
3.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1,02	117,49	141,93	144,77	
3.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,92	3,57	4,31	12,59	
3.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,92	62,71	75,75	221,19	
3.3.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	16,77	69,08	83,45	1.399,46	
3.3.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,40	17,23	20,81	362,09	
3.3.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,50	15,50	18,72	702,00	
3.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,04	897,52	1.084,29	1.127,66	
3.3.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,04	337,06	407,20	423,49	
3.3.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	16,53	57,15	69,04	1.141,23	
3.4									
3.4.1	92419	SINAPI	PILARES						
3.4.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,71	106,01	128,07	3.420,75	

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA						
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
6,00	254,79	307,81	1.846,86	-45,24%	R\$	1.525,62
238,25	57,66	69,65	16.594,11	-32,73%	R\$	8.074,30
8,00	203,94	246,37	1.970,96	-38,43%	R\$	1.230,16
4,00	570,17	688,82	2.755,28	-37,95%	R\$	1.684,92
1,00	110,72	133,76	133,76	-30,79%	R\$	59,52
44,40	49,86	60,23	2.674,21	-25,46%	R\$	913,31
19,32	55,25	66,74	1.289,41	-14,63%	R\$	221,03
4,11	21,10	25,49	104,76	-14,81%	R\$	18,21
6,84	24,23	29,27	200,20	-14,19%	R\$	33,11
22,46	9,38	11,33	254,47	-14,23%	R\$	42,23
109,68	1,91	2,30	252,26	-14,50%	R\$	42,78
20,19	91,59	110,64	2.233,82	-14,25%	R\$	371,30
13,46	3,08	3,72	50,07	-13,69%	R\$	7,94
9,50	114,42	138,23	1.313,18	-18,47%	R\$	297,55
4,60	16,75	20,23	93,05	-29,76%	R\$	39,43
49,10	12,53	15,13	742,88	-36,32%	R\$	423,74
56,00	10,71	12,93	724,08	-38,02%	R\$	444,08
13,46	39,14	47,28	636,38	-37,59%	R\$	383,22
2,07	492,63	595,14	1.231,93	-45,11%	R\$	1.012,55
2,07	290,39	350,82	726,19	-13,85%	R\$	116,71
8,88	71,24	86,06	764,21	-32,80%	R\$	373,05
17,40	10,96	13,24	230,37	-36,38%	R\$	131,72
32,90	7,74	9,35	307,61	-44,28%	R\$	244,45
26,70	6,39	7,71	205,85	-45,51%	R\$	171,96
0,51	290,39	350,82	178,91	-13,85%	R\$	28,76
0,51	492,63	595,14	303,52	-45,11%	R\$	249,47
1,02	100,69	121,64	124,07	-14,30%	R\$	20,70
2,92	3,08	3,72	10,86	-13,71%	R\$	1,73
2,92	39,14	47,28	138,05	-37,59%	R\$	83,14
16,77	53,21	64,28	1.077,97	-22,97%	R\$	321,49
17,40	10,96	13,24	230,37	-36,38%	R\$	131,72
37,50	8,88	10,72	402,00	-42,74%	R\$	300,00
1,04	492,63	595,14	618,94	-45,11%	R\$	508,72
1,04	290,39	350,82	364,85	-13,85%	R\$	58,64
16,53	34,65	41,86	691,94	-39,37%	R\$	449,29
26,71	71,24	86,06	2.298,66	-32,80%	R\$	1.122,09

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	465,26	254,79	MENOR PREÇO	562,08	307,81	MENOR PREÇO
238,25	238,25	QUANTITATIVO ATENDIDO	85,71	57,66	MENOR PREÇO	103,54	69,65	MENOR PREÇO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	331,22	203,94	MENOR PREÇO	400,14	246,37	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	918,84	570,17	MENOR PREÇO	1.110,05	688,82	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	159,99	110,72	MENOR PREÇO	193,28	133,76	MENOR PREÇO
44,40	44,40	QUANTITATIVO ATENDIDO	66,89	49,86	MENOR PREÇO	80,80	60,23	MENOR PREÇO
19,32	19,32	QUANTITATIVO ATENDIDO	64,72	55,25	MENOR PREÇO	78,18	66,74	MENOR PREÇO
4,11	4,11	QUANTITATIVO ATENDIDO	24,77	21,10	MENOR PREÇO	29,92	25,49	MENOR PREÇO
6,84	6,84	QUANTITATIVO ATENDIDO	28,24	24,23	MENOR PREÇO	34,11	29,27	MENOR PREÇO
22,46	22,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,94	9,38	MENOR PREÇO	13,21	11,33	MENOR PREÇO
109,68	109,68	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,23	1,91	MENOR PREÇO	2,69	2,30	MENOR PREÇO
20,19	20,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	106,81	91,59	MENOR PREÇO	129,03	110,64	MENOR PREÇO
13,46	13,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	3,57	3,08	MENOR PREÇO	4,31	3,72	MENOR PREÇO
9,50	9,50	QUANTITATIVO ATENDIDO	140,35	114,42	MENOR PREÇO	169,55	138,23	MENOR PREÇO
4,60	4,60	QUANTITATIVO ATENDIDO	23,84	16,75	MENOR PREÇO	28,80	20,23	MENOR PREÇO
49,10	49,10	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,67	12,53	MENOR PREÇO	23,76	15,13	MENOR PREÇO
56,00	56,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,27	10,71	MENOR PREÇO	20,86	12,93	MENOR PREÇO
13,46	13,46	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,71	39,14	MENOR PREÇO	75,75	47,28	MENOR PREÇO
2,07	2,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	492,63	MENOR PREÇO	1.084,29	595,14	MENOR PREÇO
2,07	2,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	290,39	MENOR PREÇO	407,20		



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS		SINAPI/SBC
Data-base	-	11/2025
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado:	-	114,25%

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,90	17,23	20,81	663,84	
3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,30	13,89	16,78	860,81	
3.4.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,10	11,72	14,15	567,42	
3.4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,55	897,52	1.084,29	1.680,65	
3.4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,55	337,06	407,20	631,16	
3.5			VIGAS SUPERIORES						
3.5.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	14,39	92,50	111,74	1.607,94	
3.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,90	17,23	20,81	351,69	
3.5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,90	15,50	18,72	709,49	
3.5.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,82	897,52	1.084,29	889,12	
3.5.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,82	337,06	407,20	333,90	
4			VEDAÇÕES						36.202,29
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	98,87	111,90	135,18	13.365,25	
4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	223,06	5,84	7,05	1.572,57	
4.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	223,06	54,22	65,50	14.610,43	
4.4	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15' CM. AF_03/2024	M	42,90	78,61	94,96	4.073,78	
4.5	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15' CM. AF_03/2024	M	34,00	62,82	75,89	2.580,26	
5			ESQUADRIAS/BANCADAS						47.759,69
5.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.182,22	1.428,23	2.856,46	
5.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	1.068,13	1.290,40	6.452,00	
5.3	SEE1077	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA PARA SANITÁRIOS, DIMENSÃO TOTAL 70X180 CM, DE ABRIR, 1 FOLHA, INCLUSO TRANQUETA SIMPLES TIPO LINGUETA, GUARNIÇÃO, MOLDURA E ACESSÓRIOS, FIADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	837,07	1.011,26	12.135,12	
5.4	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.014,62	1.225,76	1.225,76	
5.5	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,80	871,78	1.053,19	5.055,31	
5.6	SEE105	Próprio	FERRROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	11,49	13,88	277,60	
5.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,16	382,26	461,80	997,49	
5.8	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,00	424,46	512,79	6.153,48	
5.9	SEE12659	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,60	529,67	639,89	2.303,60	
5.10	SEE1019	Próprio	PORTA TELA NYLON MOSQUITOIRO, ABERTURA COM DISPOSITIVO MOLA HIDRÁULICA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	405,80	490,24	490,24	
5.11	SEE1184	Próprio	MOLA AÉREA HIDRÁULICA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	238,23	287,80	863,40	
5.12	COMP-SEE35	Próprio	GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	20,91	288,32	348,31	7.283,16	
5.13	SEE458	Próprio	TELA MILIMETRADA COM REGUADRO EM MADEIRA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,16	97,40	117,66	1.666,07	
6			BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS						66.371,34
6.1	SEE1005	Próprio	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP = 5CM, REVESTIDA COM CERÂMICA 20X20 COM MASSA E PINTURA NA PARTE INFERIOR	m²	20,34	402,10	485,77	9.880,56	
6.2	COMP-SEE05	Próprio	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,00	302,08	364,94	5.839,04	
6.3	SEE068	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889	M²	15,91	1.484,05	1.792,88	28.524,72	

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA					
VALORES PROPOSTOS			VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
31,90	10,96	13,24	422,35	-36,38%	R\$ 241,49
51,30	7,74	9,35	479,65	-44,28%	R\$ 381,16
40,10	6,39	7,71	309,17	-45,51%	R\$ 258,25
1,55	492,63	595,14	922,46	-45,11%	R\$ 758,19
1,55	290,39	350,82	543,77	-13,85%	R\$ 87,39
14,39	67,44	81,47	1.172,35	-27,09%	R\$ 435,59
16,90	10,96	13,24	223,75	-36,38%	R\$ 127,94
37,90	8,88	10,72	406,28	-42,74%	R\$ 303,21
0,82	492,63	595,14	488,01	-45,11%	R\$ 401,11
0,82	290,39	350,82	287,67	-13,85%	R\$ 46,23
98,87	83,05	100,33	9.919,62	-25,78%	R\$ 3.445,63
223,06	4,13	4,98	1.110,83	-29,36%	R\$ 461,74
223,06	37,05	44,76	9.984,16	-31,66%	R\$ 4.626,27
42,90	51,04	61,66	2.645,21	-35,07%	R\$ 1.428,57
34,00	38,93	47,03	1.599,02	-38,03%	R\$ 981,24
2,00	753,77	910,62	1.821,24	-36,24%	R\$ 1.035,22
5,00	692,51	836,62	4.183,10	-35,17%	R\$ 2.268,90
12,00	435,54	526,17	6.314,04	-47,97%	R\$ 5.821,08
1,00	657,81	794,70	794,70	-35,17%	R\$ 431,06
4,80	510,94	617,26	2.962,84	-41,39%	R\$ 2.092,47
20,00	7,87	9,50	190,00	-31,56%	R\$ 87,60
2,16	201,05	242,88	524,62	-47,41%	R\$ 472,87
12,00	222,69	269,03	3.228,36	-47,54%	R\$ 2.925,12
3,60	286,91	346,61	1.247,79	-45,83%	R\$ 1.055,81
1,00	222,92	269,30	269,30	-45,07%	R\$ 220,94
3,00	133,76	161,59	484,77	-43,85%	R\$ 378,63
20,91	163,66	197,71	4.134,11	-43,24%	R\$ 3.149,05
14,16	59,85	72,30	1.023,76	-38,55%	R\$ 642,31
20,34	276,23	333,71	6.787,66	-31,30%	R\$ 3.092,90
16,00	155,00	187,25	2.996,00	-48,69%	R\$ 2.843,04
15,91	788,76	952,90	15.160,63	-46,85%	R\$ 13.364,09

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
31,90	31,90	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,23	10,96	MENOR PREÇO	20,81	13,24	MENOR PREÇO
51,30	51,30	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,89	7,74	MENOR PREÇO	16,78	9,35	MENOR PREÇO
40,10	40,10	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,72	6,39	MENOR PREÇO	14,15	7,71	MENOR PREÇO
1,55	1,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	492,63	MENOR PREÇO	1.084,29	595,14	MENOR PREÇO
1,55	1,55	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	290,39	MENOR PREÇO	407,20	350,82	MENOR PREÇO
14,39	14,39	QUANTITATIVO ATENDIDO	92,50	67,44	MENOR PREÇO	111,74	81,47	MENOR PREÇO
16,90	16,90	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,23	10,96	MENOR PREÇO	20,81	13,24	MENOR PREÇO
37,90	37,90	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,50	8,88	MENOR PREÇO	18,72	10,72	MENOR PREÇO
0,82	0,82	QUANTITATIVO ATENDIDO	897,52	492,63	MENOR PREÇO	1.084,29	595,14	MENOR PREÇO
0,82	0,82	QUANTITATIVO ATENDIDO	337,06	290,39	MENOR PREÇO	407,20	350,82	MENOR PREÇO
98,87	98,87	QUANTITATIVO ATENDIDO	111,90	83,05	MENOR PREÇO	135,18	100,33	MENOR PREÇO
223,06	223,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	5,84	4,13	MENOR PREÇO	7,05	4,98	MENOR PREÇO
223,06	223,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	54,22	37,05	MENOR PREÇO	65,50	44,76	MENOR PREÇO
42,90	42,90	QUANTITATIVO ATENDIDO	78,61	51,04	MENOR PREÇO	94,96	61,66	MENOR PREÇO
34,00	34,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,82	38,93	MENOR PREÇO	75,89	47,03	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.182,22	753,77	MENOR PREÇO	1.428,23	910,62	MENOR PREÇO
5,00	5,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.068,13	692,51	MENOR PREÇO	1.290,40	836,62	MENOR PREÇO
12,00	12,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	837,07	435,54	MENOR PREÇO	1.011,26	526,17	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.014,62	657,81	MENOR PREÇO	1.225,76	794,70	MENOR PREÇO
4,80	4,80	QUANTITATIVO ATENDIDO	871,78	510,94	MENOR PREÇO	1.053,19	617,26	MENOR PREÇO
20,00	20,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,49	7,87	MENOR PREÇO	13,88	9,50	MENOR PREÇO
2,16	2,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	382,26	201,05	MENOR PREÇO	461,80	242,88	MENOR PREÇO
12,00	12,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	424,46	222,69	MENOR PREÇO	512,79	269,03	MENOR PREÇO
3,60	3,60	QUANTITATIVO ATENDIDO	529,67	286,91	MENOR PREÇO	639,89	346,61	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	405,80	222,92	MENOR PREÇO	490,24	269,30	MENOR PREÇO
3,00	3,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	238,23	133,76	MENOR PREÇO	287,80	161,59	MENOR PREÇO
20,91	20,91	QUANTITATIVO ATENDIDO	288,32	163,66	MENOR PREÇO	348,31	197,71	MENOR PREÇO
14,16	14,16	QUANTITATIVO ATENDIDO	97,40	59,85	MENOR PREÇO	117,66	72,30	MENOR PREÇO
20,34	20,34	QUANTITATIVO ATENDIDO	402,10	276,23	MENOR PREÇO	485,77	333,71	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	302,08	155,00	MENOR PREÇO	364,94	187,25	MENOR PREÇO
15,91	15,91	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.484,05	788,76	MENOR PREÇO	1.792,88	952,90	MENOR PREÇO



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data-base: 11/2025
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI/SBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
6.4	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	m²	26,40	411,31	496,90	13.118,16	
6.5	SEE02455	Próprio	LAVA PAINÉIS EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO REVESTIMENTO CERÂMICO, GRANITO, VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.174,11	3.834,64	3.834,64	
6.6	SEE516	Próprio	BOX EM ACRILICO OU POLICARBONATO, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,98	329,97	398,63	5.174,22	
7			PROREVESTIMENTOS						42.228,56
7.1	SEE1108	Próprio	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO - REFERÊNCIA SINAPI 73801/001	m²	109,68	36,54	44,14	4.841,28	
7.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	m²	119,34	57,15	69,04	8.239,23	
7.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	m²	92,71	63,01	76,12	7.057,09	
7.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	m²	17,06	72,53	87,62	1.494,80	
7.5	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	m²	9,57	84,32	101,86	974,80	
7.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	217,58	74,65	90,18	19.621,36	
8			FORRO						43.674,59
8.1	SEE12699	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625 MM, E= 15MM, COM ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM PERFIS "T", TIRANTE E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 96113	M²	55,15	267,53	323,20	17.824,48	
8.2	SEE_125	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTANADO COM ACABAMENTOS RODAFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	71,50	299,27	361,54	25.850,11	
9			PINTURA						80.462,16
9.1	SEE406	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M²	1.098,00	2,84	3,43	3.766,14	
9.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	1.281,89	4,64	5,60	7.178,58	
9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1.281,89	14,86	17,95	23.009,93	
9.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	606,10	19,90	24,04	14.570,64	
9.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	675,79	32,78	39,60	26.761,28	
9.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICAPREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	71,50	13,38	16,16	1.155,44	
9.7	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	171,07	17,18	20,75	3.549,70	
9.8	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	171,07	2,28	2,75	470,44	
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						38.628,83
10.1			LOUÇAS E ACESSÓRIOS						
10.1.1	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	322,78	389,95	1.949,75	
10.1.2	SEE874	Próprio	PIA EM AÇO INOX ASSÉPSIA CLÍNICA COM TORNEIRA CLÍNICA - AÇÃOAMENTO JOELHO	UN	1,00	646,58	781,13	781,13	
10.1.3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	221,21	267,24	2.672,40	
10.1.4	SEE12738	Próprio	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22" CM	UN	1,00	880,98	1.064,31	1.064,31	
10.1.5	SEE02455	Próprio	LAVA PAINÉIS EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO REVESTIMENTO CERÂMICO, GRANITO, VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.174,11	3.834,64	3.834,64	
10.1.6	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	243,59	294,28	588,56	
10.1.7	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	527,36	637,10	7.645,20	
10.1.8	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	819,58	990,13	1.980,26	
10.1.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	58,10	70,19	701,90	
10.1.10	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	100,89	121,88	731,28	
10.1.11	SEE12688	Próprio	Ralo Gretha Para Banheiro 15x15 Inox Abre Fecha - Forneimento e instalação	UN	5,00	92,02	111,16	555,80	
10.1.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	84,43	101,99	509,95	
10.1.13	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	84,67	102,28	1.431,92	
10.1.14	SEE12661	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)	UN	5,00	60,92	73,59	367,95	
10.1.15	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	11,00	13,28	185,92	
10.2			RAMAIS, SUB-RAMAIS E DISTRIBUIÇÃO DA REDE HIDRÁULICA						
10.2.1			METAIS						
10.2.1.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	12,00	67,61	81,67	980,04	
10.2.2			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
10.2.2.1	89383	SINAPI	ADAPTADOR QUARTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	24,00	7,53	9,09	218,16	
10.2.2.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	27,00	10,80	13,04	352,08	

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA						
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
26,40	261,12	315,45	8.327,88	-36,52%	R\$	4.790,28
1,00	2.243,04	2.709,81	2.709,81	-29,33%	R\$	1.124,83
12,98	180,26	217,77	2.826,65	-45,37%	R\$	2.347,57
109,68	30,97	37,41	4.103,12	-15,25%	R\$	738,16
119,34	35,00	42,28	5.045,69	-38,76%	R\$	3.193,54
92,71	36,33	43,89	4.069,04	-42,34%	R\$	2.988,05
17,06	44,54	53,80	917,82	-38,60%	R\$	576,98
9,57	54,31	65,61	627,88	-35,59%	R\$	346,92
217,58	48,71	58,84	12.802,40	-34,75%	R\$	6.818,96
55,15	129,30	156,20	8.614,43	-51,67%	R\$	9.210,05
71,50	170,01	205,38	14.684,67	-43,19%	R\$	11.165,44
1098,00	2,38	2,87	3.151,26	-16,33%	R\$	614,88
1281,89	3,32	4,01	5.140,37	-28,39%	R\$	2.038,21
1281,89	9,96	12,03	15.421,13	-32,98%	R\$	7.588,80
606,10	15,37	18,56	11.249,21	-22,80%	R\$	3.321,43
675,79	25,03	30,23	20.429,13	-23,66%	R\$	6.332,15
71,50	10,12	12,22	873,73	-24,38%	R\$	281,71
171,07	13,24	15,99	2.735,40	-22,94%	R\$	814,30
171,07	1,79	2,16	369,51	-21,45%	R\$	100,93
5,00	176,06	212,69	1.063,45	-45,46%	R\$	886,30
1,00	330,21	398,92	398,92	-48,93%	R\$	382,21
10,00	129,17	156,05	1.560,50	-41,61%	R\$	1.111,90
1,00	435,96	526,68	526,68	-50,51%	R\$	537,63
1,00	2.245,56	2.712,86	2.712,86	-29,25%	R\$	1.121,78
2,00	137,52	166,13	332,26	-43,55%	R\$	256,30
12,00	285,44	344,84	4.138,08	-45,87%	R\$	3.507,12
2,00	438,56	529,82	1.059,64	-46,49%	R\$	920,62
10,00	31,17	37,65	376,50	-46,36%	R\$	325,40
6,00	54,14	65,40	392,40	-46,34%	R\$	338,88
5,00	57,13	69,01	345,05	-37,92%	R\$	210,75
5,00	47,82	57,77	288,85	-43,36%	R\$	221,10
14,00	47,94	57,91	810,74	-43,38%	R\$	621,18
5,00	34,19	41,30	206,50	-43,88%	R\$	161,45
14,00	7,81	9,43	132,02	-28,99%	R\$	53,90
12,00	39,24	47,40	568,80	-41,96%	R\$	411,24
24,00	5,79	6,99	167,76	-23,10%	R\$	50,40
27,00	8,67	10,47	282,69	-19,71%	R\$	69,39

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
26,40	26,40	QUANTITATIVO ATENDIDO	411,31	261,12	MENOR PREÇO	496,90	315,45	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	3.174,11	2.243,04	MENOR PREÇO	3.834,64	2.709,81	MENOR PREÇO
12,98	12,98	QUANTITATIVO ATENDIDO	329,97	180,26	MENOR PREÇO	398,63	217,77	MENOR PREÇO
109,68	109,68	QUANTITATIVO ATENDIDO	36,54	30,97	MENOR PREÇO	44,14	37,41	MENOR PREÇO
119,34	119,34	QUANTITATIVO ATENDIDO	57,15	35,00	MENOR PREÇO	69,04	42,28	MENOR PREÇO
92,71	92,71	QUANTITATIVO ATENDIDO	63,01	36,33	MENOR PREÇO	76,12	43,89	MENOR PREÇO
17,06	17,06	QUANTITATIVO ATENDIDO	72,53	44,54	MENOR PREÇO	87,62	53,80	MENOR PREÇO
9,57	9,57	QUANTITATIVO ATENDIDO	84,32	54,31	MENOR PREÇO	101,86	65,61	MENOR PREÇO
217,58	217,58	QUANTITATIVO ATENDIDO	74,65	48,71	MENOR PREÇO	90,18	58,84	MENOR PREÇO
55,15	55,15	QUANTITATIVO ATENDIDO	267,53	129,30	MENOR PREÇO	323,20	156,20	MENOR PREÇO
71,50	71,50	QUANTITATIVO ATENDIDO	299,27	170,01	MENOR PREÇO	361,54	205,38	MENOR PREÇO
1098,00	1098,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2,84	2,38	MENOR PREÇO	3,43	2,87	MENOR PREÇO
1281,89	1281,89	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,64	3,32	MENOR PREÇO	5,60	4,01	MENOR PREÇO
1281,89	1281,89	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,86	9,96	MENOR PREÇO	17,95	12,03	MENOR PREÇO
606,10	606,10	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,90	15,37	MENOR PREÇO	24,04	18,56	MENOR PREÇO
675,79	675,79	QUANTITATIVO ATENDIDO	32,78	25,03	MENOR PREÇO	39,60	30,23	MENOR PREÇO
71,50	71,50	QUANTITATIVO ATENDIDO	13,38	10,12	MENOR PREÇO	16,16	12,22	MENOR PREÇO
171,07	171,07	QUANTITATIVO ATENDIDO	17,18</					



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data-base: 11/2025
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI/SBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASVGO 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
10.2.2.3	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	14,86	17,95	143,60	
10.2.2.4	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	16,86	20,36	223,96	
10.2.2.5	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	14,90	18,00	396,00	
10.2.2.6	89398	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	20,74	25,05	250,50	
10.2.2.7	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,26	26,51	32,02	2.025,59	
10.2.2.8	89403	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,04	21,32	25,75	953,78	
10.2.2.9	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	18,25	22,04	176,32	
10.2.2.10	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	14,63	17,67	459,42	
10.3			REDE SANITÁRIA						
10.3.1			CAIXAS DE PASSAGEM						
10.3.1.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	180,65	218,24	654,72	
10.3.1.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	721,58	871,74	1.743,48	
10.3.2			TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC BRANCO						
10.3.2.1	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	50,76	61,32	122,64	
10.3.2.2	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	15,17	18,32	219,84	
10.3.2.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	19,03	22,99	183,92	
10.3.2.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,09	14,60	29,20	
10.3.2.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	18,20	21,98	351,68	
10.3.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,83	14,29	200,06	
10.3.2.7	SEE134	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,25	51,04	102,08	
10.3.2.8	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	32,06	38,73	38,73	
10.3.2.9	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	20,62	24,91	199,28	
10.3.2.10	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	10,70	12,92	206,72	
10.3.2.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,19	43,10	52,06	582,55	
10.3.2.12	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,92	30,96	37,40	1.081,61	
10.3.2.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,50	24,40	29,47	397,85	
10.3.2.14	89782	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,16	20,73	124,38	
10.3.2.15	89796	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	52,57	63,50	762,00	
10.3.2.16	104344	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	49,24	59,48	118,96	
10.3.2.17	53343	SBC	ANEL VEDAÇÃO 100mm PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	14,00	19,44	23,48	328,72	
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.621,34
11.1			QUADROS E PROTEÇÕES						
11.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	12,49	15,08	120,64	
11.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,49	15,08	45,24	
11.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,47	16,27	16,27	
11.1.4	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	16,14	19,49	19,49	
11.1.5	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	26,32	31,79	31,79	
11.1.6	SEE.003	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 93666	UN	1,00	61,73	74,57	74,57	
11.1.7	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	102,39	123,69	123,69	
11.1.8	COMP_3364	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REF DE SINAPI (101876)	UN	1,00	187,67	226,72	226,72	
11.2			CABEAMENTO						
11.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,10	3,49	4,21	825,58	

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA						
VALORES PROPOSTOS				VARIÇÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL	
8,00	11,34	13,69	109,52	-23,73%	R\$	34,08
11,00	12,08	14,59	160,49	-28,34%	R\$	63,47
22,00	11,80	14,25	313,50	-20,83%	R\$	82,50
10,00	15,60	18,84	188,40	-24,79%	R\$	62,10
63,26	21,41	25,86	1.635,90	-19,24%	R\$	389,69
37,04	14,82	17,90	663,01	-30,49%	R\$	290,77
8,00	12,28	14,83	118,64	-32,71%	R\$	57,68
26,00	10,20	12,32	320,32	-30,28%	R\$	139,10
3,00	95,12	114,91	344,73	-47,35%	R\$	309,99
2,00	498,20	601,87	1.203,74	-30,96%	R\$	539,74
2,00	29,99	36,23	72,46	-40,92%	R\$	50,18
12,00	10,39	12,55	150,60	-31,50%	R\$	69,24
8,00	12,60	15,22	121,76	-33,80%	R\$	62,16
2,00	8,81	10,64	21,28	-27,12%	R\$	7,92
16,00	12,17	14,70	235,20	-33,12%	R\$	116,48
14,00	8,67	10,47	146,58	-26,73%	R\$	53,48
2,00	21,42	25,87	51,74	-49,31%	R\$	50,34
1,00	20,21	24,41	24,41	-36,97%	R\$	14,32
8,00	13,20	15,94	127,52	-36,01%	R\$	71,76
16,00	7,36	8,89	142,24	-31,19%	R\$	64,48
11,19	31,25	37,75	422,42	-27,49%	R\$	160,13
28,92	22,43	27,09	783,44	-27,57%	R\$	298,17
13,50	18,54	22,39	302,26	-24,03%	R\$	95,59
6,00	12,28	14,83	88,98	-28,46%	R\$	35,40
12,00	32,26	38,97	467,64	-38,63%	R\$	294,36
2,00	30,04	36,29	72,58	-38,99%	R\$	46,38
14,00	9,97	12,04	168,56	-48,72%	R\$	160,16
8,00	7,15	8,63	69,04	-42,77%	R\$	51,60
3,00	7,15	8,63	25,89	-42,77%	R\$	19,35
1,00	7,89	9,53	9,53	-41,43%	R\$	6,74
1,00	10,12	12,22	12,22	-37,30%	R\$	7,27
1,00	17,21	20,79	20,79	-34,60%	R\$	11,00
1,00	39,61	47,85	47,85	-35,83%	R\$	26,72
1,00	68,01	82,16	82,16	-33,58%	R\$	41,53
1,00	124,31	150,17	150,17	-33,76%	R\$	76,55
196,10	2,28	2,75	539,27	-34,68%	R\$	286,31

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,86	11,34	MENOR PREÇO	17,95	13,69	MENOR PREÇO
11,00	11,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	16,86	12,08	MENOR PREÇO	20,36	14,59	MENOR PREÇO
22,00	22,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,90	11,80	MENOR PREÇO	18,00	14,25	MENOR PREÇO
10,00	10,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,74	15,60	MENOR PREÇO	25,05	18,84	MENOR PREÇO
63,26	63,26	QUANTITATIVO ATENDIDO	26,51	21,41	MENOR PREÇO	32,02	25,86	MENOR PREÇO
37,04	37,04	QUANTITATIVO ATENDIDO	21,32	14,82	MENOR PREÇO	25,75	17,90	MENOR PREÇO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,25	12,28	MENOR PREÇO	22,04	14,83	MENOR PREÇO
26,00	26,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	14,63	10,20	MENOR PREÇO	17,67	12,32	MENOR PREÇO
3,00	3,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	180,65	95,12	MENOR PREÇO	218,24	114,91	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	721,58	498,20	MENOR PREÇO	871,74	601,87	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	50,76	29,99	MENOR PREÇO	61,32	36,23	MENOR PREÇO
12,00	12,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,17	10,39	MENOR PREÇO	18,32	12,55	MENOR PREÇO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	19,03	12,60	MENOR PREÇO	22,99	15,22	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,09	8,81	MENOR PREÇO	14,60	10,64	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,20	12,17	MENOR PREÇO	21,98	14,70	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,83	8,67	MENOR PREÇO	14,29	10,47	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	42,25	21,42	MENOR PREÇO	51,04	25,87	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	32,06	20,21	MENOR PREÇO	38,73	24,41	MENOR PREÇO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,62	13,20	MENOR PREÇO	24,91	15,94	MENOR PREÇO
16,00	16,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,70	7,36	MENOR PREÇO	12,92	8,89	MENOR PREÇO
11,19	11,19	QUANTITATIVO ATENDIDO	43,10	31,25	MENOR PREÇO	52,06	37,75	MENOR PREÇO
28,92	28,92	QUANTITATIVO ATENDIDO	30,96	22,43	MENOR PREÇO			

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 08/01/2026

PARÂMETROS
Data-base: 11/2025
BDI de Serviços: 20,81%
BDI Diferenciado: 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI/SBC

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
11.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,80	5,09	6,14	1.337,29	
11.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	222,00	7,90	9,54	2.117,88	
11.3			ELETRODUTOS						
11.3.1	SEE12677	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184,33	11,34	13,69	2.523,48	
11.4			INTERRUPTORES E TOMADAS						
11.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	38,26	46,22	415,98	
11.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,68	70,89	70,89	
11.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	43,62	52,69	316,14	
11.4.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	62,67	75,71	151,42	
11.4.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	44,67	53,96	755,44	
11.4.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	56,03	67,68	338,40	
11.4.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,69	15,33	122,64	
11.4.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	20,12	24,30	583,20	
11.4.9	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	35,28	42,62	213,10	
11.5			LUMINÁRIAS						
11.5.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	33,29	40,21	763,99	
11.5.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	18,63	22,50	427,50	
12			EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS						11.433,29
12.1	SEE12733	Próprio	INSULADOR DE AR SLIPVENT COM FILTRO G4 (BRANCO) E M5 (AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	431,74	521,58	2.086,32	
12.2	SEE02049	Próprio	COIFA EM AÇO INOX, INCLUSO CONEXÕES EM INOX E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.736,92	9.346,97	9.346,97	
13			INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						5.531,97
13.1	SEE1167	Próprio	SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	UN	6,00	30,40	36,72	220,32	
13.2	SEE02547	Próprio	SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO/EXTINTOR	UN	6,00	60,05	72,54	435,24	
13.3	SEE1166	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101908	UN	6,00	162,01	195,72	1.174,32	
13.4	60062	SBC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	21,00	119,85	144,79	3.040,59	
13.5	55918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	35,00	15,65	18,90	661,50	
14			ACESSIBILIDADE						19.625,60
14.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	49,50	252,89	305,51	15.122,75	
14.2	SEE267	Próprio	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM	M²	0,71	167,16	201,94	143,38	
14.3	SEE078	Próprio	KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/LAVATORIO CENTRALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	303,06	366,12	1.464,48	
14.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	294,33	355,58	711,16	
14.5	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	306,98	370,86	1.483,44	
14.6	SEE12645	Próprio	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS - REF. SBC (058611)	UN	2,00	289,88	350,20	700,40	
15			SERVIÇOS FINAIS						7.374,87
15.1	SEE53	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA REF: 9537	m²	1.226,03	4,82	5,82	7.135,49	
15.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,32	10,26	12,39	239,37	
TOTAL SEM BDI:									400.767,13
TOTAL COM BDI:									484.125,21

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: **(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**

Rio Branco - Acre, 13 de março de 2026
Revisão do Orçamento - REV01

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA					
VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO		
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
217,80	3,21	3,87	842,88	-36,97%	R\$ 494,41
222,00	4,87	5,88	1.305,36	-38,36%	R\$ 812,52
184,33	9,30	11,23	2.070,02	-17,97%	R\$ 453,46
9,00	27,17	32,82	295,38	-28,99%	R\$ 120,60
1,00	41,21	49,78	49,78	-29,78%	R\$ 21,11
6,00	30,14	36,41	218,46	-30,90%	R\$ 97,68
2,00	43,66	52,74	105,48	-30,34%	R\$ 45,94
14,00	32,25	38,96	545,44	-27,80%	R\$ 210,00
5,00	42,15	50,92	254,60	-24,76%	R\$ 83,80
8,00	10,00	12,08	96,64	-21,20%	R\$ 26,00
24,00	16,48	19,90	477,60	-18,11%	R\$ 105,60
5,00	29,70	35,88	179,40	-15,81%	R\$ 33,70
19,00	24,19	29,22	555,18	-27,33%	R\$ 208,81
19,00	14,21	17,16	326,04	-23,73%	R\$ 101,46
4,00	269,92	326,09	1.304,36	-37,48%	R\$ 781,96
1,00	4.037,05	4.877,16	4.877,16	-47,62%	R\$ 4.469,81
6,00	17,33	20,93	125,58	-43,00%	R\$ 94,74
6,00	32,60	39,38	236,28	-45,71%	R\$ 198,96
6,00	92,54	111,79	670,74	-42,88%	R\$ 503,58
21,00	61,48	74,27	1.559,67	-48,71%	R\$ 1.480,92
35,00	8,02	9,68	338,80	-48,78%	R\$ 322,70
49,50	147,65	178,37	8.829,31	-41,62%	R\$ 6.293,44
0,71	109,19	131,91	93,65	-34,68%	R\$ 49,73
4,00	169,03	204,20	816,80	-44,23%	R\$ 647,68
2,00	164,55	198,79	397,58	-44,09%	R\$ 313,58
4,00	171,04	206,63	826,52	-44,28%	R\$ 656,92
2,00	175,05	211,47	422,94	-39,61%	R\$ 277,46
1.226,03	3,69	4,45	5.455,83	-23,54%	R\$ 1.679,66
19,32	6,14	7,41	143,16	-40,19%	R\$ 96,21
R\$			308.711,57	-36,23%	R\$ 175.413,64

TOTAL PROPOSTA 308.711,57
DIFERENÇA (R\$) 175.413,64

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA								
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI			CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO
217,80	217,80	QUANTITATIVO ATENDIDO	5,09	3,21	MENOR PREÇO	6,14	3,87	MENOR PREÇO
222,00	222,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	7,90	4,87	MENOR PREÇO	9,54	5,88	MENOR PREÇO
184,33	184,33	QUANTITATIVO ATENDIDO	11,34	9,30	MENOR PREÇO	13,69	11,23	MENOR PREÇO
9,00	9,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	38,26	27,17	MENOR PREÇO	46,22	32,82	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	58,68	41,21	MENOR PREÇO	70,89	49,78	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	43,62	30,14	MENOR PREÇO	52,69	36,41	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	62,67	43,66	MENOR PREÇO	75,71	52,74	MENOR PREÇO
14,00	14,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	44,67	32,25	MENOR PREÇO	53,96	38,96	MENOR PREÇO
5,00	5,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	56,03	42,15	MENOR PREÇO	67,68	50,92	MENOR PREÇO
8,00	8,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	12,69	10,00	MENOR PREÇO	15,33	12,08	MENOR PREÇO
24,00	24,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	20,12	16,48	MENOR PREÇO	24,30	19,90	MENOR PREÇO
5,00	5,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	35,28	29,70	MENOR PREÇO	42,62	35,88	MENOR PREÇO
19,00	19,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	33,29	24,19	MENOR PREÇO	40,21	29,22	MENOR PREÇO
19,00	19,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	18,63	14,21	MENOR PREÇO	22,50	17,16	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	431,74	269,92	MENOR PREÇO	521,58	326,09	MENOR PREÇO
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	7.736,92	4.037,05	MENOR PREÇO	9.346,97	4.877,16	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	30,40	17,33	MENOR PREÇO	36,72	20,93	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	60,05	32,60	MENOR PREÇO	72,54	39,38	MENOR PREÇO
6,00	6,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	162,01	92,54	MENOR PREÇO	195,72	111,79	MENOR PREÇO
21,00	21,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	119,85	61,48	MENOR PREÇO	144,79	74,27	MENOR PREÇO
35,00	35,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	15,65	8,02	MENOR PREÇO	18,90	9,68	MENOR PREÇO
49,50	49,50	QUANTITATIVO ATENDIDO	252,89	147,65	MENOR PREÇO	305,51	178,37	MENOR PREÇO
0,71	0,71	QUANTITATIVO ATENDIDO	167,16	109,19	MENOR PREÇO	201,94	131,91	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	303,06	169,03	MENOR PREÇO	366,12	204,20	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	294,33	164,55	MENOR PREÇO	355,58	198,79	MENOR PREÇO
4,00	4,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	306,98	171,04	MENOR PREÇO	370,86	206,63	MENOR PREÇO
2,00	2,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	289,88	175,05	MENOR PREÇO	350,20	211,47	MENOR PREÇO
1.226,03	1.226,03	QUANTITATIVO ATENDIDO	4,82	3,69	MENOR PREÇO	5,82	4,45	MENOR PREÇO
19,32	19,32	QUANTITATIVO ATENDIDO	10,26	6,14	MENOR PREÇO	12,39	7,41	MENOR PREÇO


Jucilene Araújo
Engenheira Civil
CREA 21.996 D/AC
ANALISADO POR:
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 21.996 D/AC

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão
Município: Feijó
Endereço: Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista
Data: 09/01/2026

PARÂMETROS
Data-base: 11/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais Não Desonerado: 114,25%

SINAPI

ANÁLISE DA PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 014/2026 - COMPRASGOV 90014/2026.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
PROGRAMAS DE TRABALHO									
1									9.181,56
1.1	CP0071	Próprio	LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALGO	UN	1,00	1.800,00	2.174,58	2.174,58	
1.2	CP0070	Próprio	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE	UN	1,00	1.800,00	2.174,58	2.174,58	
1.3	CP0069	Próprio	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	UN	1,00	1.800,00	2.174,58	2.174,58	
1.4	CP0072	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	1,00	2.200,00	2.657,82	2.657,82	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2									35.329,00
2.1	SEE890	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (EXECUÇÃO DE 03 MESES)	%	100,00	292,44	353,29	35.329,00	
TOTAL SEM BDI:									36.844,00
TOTAL COM BDI:									44.510,56

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: **QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS**

Rio Branco - Acre, 9 de janeiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV01

BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA					
VALORES PROPOSTOS				VARIACÃO	
QUANT.	S/ B.D.I	C/ B.D.I	TOTAL	%	DIFERENÇA TOTAL
1	1.076,07	1.300,00	1.300,00	-40,22%	R\$ 874,58
1,00	1.076,07	1.300,00	1.300,00	-40,22%	R\$ 874,58
1,00	1.076,07	1.300,00	1.300,00	-40,22%	R\$ 874,58
1,00	1.066,50	1.288,43	1.288,43	-51,52%	R\$ 1.369,39
100,00	157,28	190	19.000,00	-46,22%	R\$ 16.329,00
	R\$		24.188,43	-45,66%	R\$ 20.322,13

TOTAL PROPOSTA 24.188,43
DIFERENÇA (R\$) 20.322,13

CONFERÊNCIA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA BEZERRA & ALVES CONSTRUTORA LTDA							
QUANTIDADE			CUSTO UNITÁRIO S/BDI		CUSTO UNITÁRIO C/BDI		
QUANT. DA ADM	QUANT. DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO S/BDI DA EMPRESA	SITUAÇÃO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA ADM	CUSTO UNITÁRIO C/BDI DA EMPRESA
1	1	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.800,00	1.076,07	MENOR PREÇO	2.174,58	1.300,00
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.800,00	1.076,07	MENOR PREÇO	2.174,58	1.300,00
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	1.800,00	1.076,07	MENOR PREÇO	2.174,58	1.300,00
1,00	1,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	2.200,00	1.066,50	MENOR PREÇO	2.657,82	1.288,43
100,00	100,00	QUANTITATIVO ATENDIDO	292,44	157,28	MENOR PREÇO	353,29	190


Jucilene Araújo
Engenheira Civil
CREA 21.996 D/AC

ANALISADO POR:
JUCILENE DA SILVA ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 21.996 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
1	SEE068	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889	M²	15,91	1.792,88	28.524,72	5,89%	5,89%
2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	675,79	39,60	26.761,28	5,53%	11,42%
3	SEE_125	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTANADO COM ACABAMENTOS RODAFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	71,5	361,54	25.850,11	5,34%	16,76%
4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	238,25	103,54	24.668,41	5,10%	21,85%
5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.281,89	17,95	23.009,93	4,75%	26,61%
6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	217,58	90,18	19.621,36	4,05%	30,66%
7	SEE12699	Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625 MM, E= 15MM, COM ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM PERFIS "T", TIRANTE E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 96113	M²	55,15	323,20	17.824,48	3,68%	34,34%
8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	49,5	305,51	15.122,75	3,12%	37,47%
9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	223,06	65,50	14.610,43	3,02%	40,48%
10	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	606,1	24,04	14.570,64	3,01%	43,49%
11	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	98,87	135,18	13.365,25	2,76%	46,25%
12	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	26,4	496,90	13.118,16	2,71%	48,96%
13	SEE1077	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA PARA SANITÁRIOS, DIMENSÃO TOTAL 70X180 CM, DE ABRIR, 1 FOLHA. INCLUSO TRANQUETA SIMPLES TIPO LINGUETA, GUARNIÇÃO, MOLDURA E ACESSÓRIOS. FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0	1.011,26	12.135,12	2,51%	51,47%
14	SEE1005	Próprio	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP = 5CM, RESVESTIDA COM CERAMICA 20X20 COM MASSA E PINTURA NA PARTE INFERIOR	m²	20,34	485,77	9.880,56	2,04%	53,51%
15	SEE2049	Próprio	COIFA EM AÇO INOX, INCLUSO CONEXÕES EM INOX E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	9.346,97	9.346,97	1,93%	55,44%
16	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	119,34	69,04	8.239,23	1,70%	57,14%
17	SEE02455	Próprio	LAVA PANEAS EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO REVESTIMENTO CERÂMICO, GRANITO, VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0	3.834,64	7.669,28	1,58%	58,73%
18	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,0	637,10	7.645,20	1,58%	60,31%
19	COMP-SEE35	Próprio	GRADE EM METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. ORSE 4716	m²	20,91	348,31	7.283,16	1,50%	61,81%
20	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.281,89	5,60	7.178,58	1,48%	63,29%
21	SEE53	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA REF: 9537	m²	1.226,03	5,82	7.135,49	1,47%	64,77%
22	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	92,71	76,12	7.057,09	1,46%	66,23%
23	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,99	1.084,29	6.494,90	1,34%	67,57%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
24	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,0	1.290,40	6.452,00	1,33%	68,90%
25	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	m²	12,0	512,79	6.153,48	1,27%	70,17%
26	COMP-SEE05	Próprio	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	16,0	364,94	5.839,04	1,21%	71,38%
27	SEE516	Próprio	BOX EM ACRILICO OU POLICARBONATO, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,98	398,63	5.174,22	1,07%	72,45%
28	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,8	1.053,19	5.055,31	1,04%	73,49%
29	SEE108	Próprio	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO - REFERÊNCIA SINAPI 73801/001	m²	109,68	44,14	4.841,28	1,00%	74,49%
30	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	35,59	128,07	4.558,01	0,94%	75,43%
31	SEE12650	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93584) SINAPI (93584)	m²	4,0	1.110,05	4.440,20	0,92%	76,35%
32	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	42,9	94,96	4.073,78	0,84%	77,19%
33	SEE406	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M²	1.098,0	3,43	3.766,14	0,78%	77,97%
34	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	44,4	80,80	3.587,52	0,74%	78,71%
35	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	171,07	20,75	3.549,70	0,73%	79,44%
36	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0	562,08	3.372,48	0,70%	80,14%
37	SEE12651	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 REFERÊNCIA SINAPI (93582)	m²	8,0	400,14	3.201,12	0,66%	80,80%
38	060062	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	UN	21,0	144,79	3.040,59	0,63%	81,43%
39	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,0	1.428,23	2.856,46	0,59%	82,02%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
40	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,0	267,24	2.672,40	0,55%	82,57%
41	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	20,19	129,03	2.605,12	0,54%	83,11%
42	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	34,0	75,89	2.580,26	0,53%	83,64%
43	SEE12677	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	184,33	13,69	2.523,48	0,52%	84,16%
44	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,99	407,20	2.439,13	0,50%	84,67%
45	SEE12659	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDROS PARA PASSA PRATO COM PARTE SUPERIOR FIXA E INFERIOR DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,6	639,89	2.303,60	0,48%	85,14%
46	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	222,0	9,54	2.117,88	0,44%	85,58%
47	SEE12733	Próprio	INSUFLADOR DE AR SLIPVENT COM FILTRO G4 (BRANCO) E M5 (AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0	521,58	2.086,32	0,43%	86,01%
48	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,26	32,02	2.025,59	0,42%	86,43%
49	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0	990,13	1.980,26	0,41%	86,84%
50	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,0	389,95	1.949,75	0,40%	87,24%
51	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,0	871,74	1.743,48	0,36%	87,60%
52	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,6	20,81	1.739,72	0,36%	87,96%
53	SEE458	Próprio	TELA MILIMETRADA COM REQUADRO EM MADEIRA, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,16	117,66	1.666,07	0,34%	88,31%
54	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,5	169,55	1.610,73	0,33%	88,64%
55	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	14,39	111,74	1.607,94	0,33%	88,97%
56	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	223,06	7,05	1.572,57	0,32%	89,29%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"




ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
57	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,32	78,18	1.510,44	0,31%	89,61%
58	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	17,06	87,62	1.494,80	0,31%	89,92%
59	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0	370,86	1.483,44	0,31%	90,22%
60	SEE078	Próprio	KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0	366,12	1.464,48	0,30%	90,52%
61	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,0	102,28	1.431,92	0,30%	90,82%
62	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,2	16,78	1.412,88	0,29%	91,11%
63	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,4	18,72	1.411,49	0,29%	91,40%
64	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	16,77	83,45	1.399,46	0,29%	91,69%
65	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,8	6,14	1.337,29	0,28%	91,97%
66	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	16,38	75,75	1.240,79	0,26%	92,23%
67	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0	1.225,76	1.225,76	0,25%	92,48%
68	SEE1166	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101908	UN	6,0	195,72	1.174,32	0,24%	92,72%
69	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,0	20,86	1.168,16	0,24%	92,96%
70	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,1	23,76	1.166,62	0,24%	93,20%
71	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	71,5	16,16	1.155,44	0,24%	93,44%
72	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	16,53	69,04	1.141,23	0,24%	93,68%
73	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,92	37,40	1.081,61	0,22%	93,90%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A" 
"B" 
"C" 

ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
74	SEE12738	Próprio	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1,0	1.064,31	1.064,31	0,22%	94,12%
75	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	m²	2,16	461,80	997,49	0,21%	94,33%
76	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,0	81,67	980,04	0,20%	94,53%
77	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	9,57	101,86	974,80	0,20%	94,73%
78	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,04	25,75	953,78	0,20%	94,93%
79	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,8	14,15	945,22	0,20%	95,12%
80	SEE1184	Próprio	MOLA AÉREA HUDRÁULICA PARA PORTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,0	287,80	863,40	0,18%	95,30%
81	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,1	4,21	825,58	0,17%	95,47%
82	SEE874	Próprio	PIA EM AÇO INOX ASSEPSIA CLÍNICA COM TORNEIRA CLÍNICA - ACIONAMENTO JOELHO	UN	1,0	781,13	781,13	0,16%	95,63%
83	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,0	40,21	763,99	0,16%	95,79%
84	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,0	63,50	762,00	0,16%	95,95%
85	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,0	53,96	755,44	0,16%	96,10%
86	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0	121,88	731,28	0,15%	96,26%
87	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0	355,58	711,16	0,15%	96,40%
88	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,0	70,19	701,90	0,14%	96,55%
89	SEE12645	Próprio	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS - REF. SBC (058611)	UN	2,0	350,20	700,40	0,14%	96,69%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
90	055918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	35,0	18,90	661,50	0,14%	96,83%
91	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,0	218,24	654,72	0,14%	96,96%
92	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0	294,28	588,56	0,12%	97,09%
93	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,0	24,30	583,20	0,12%	97,21%
94	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,19	52,06	582,55	0,12%	97,33%
95	SEE12688	Próprio	Ralo Grelha Para Banheiro 15x15 Inox Abre Fecha - Fornecimento e Instalação	UN	5,0	111,16	555,80	0,11%	97,44%
96	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,0	101,99	509,95	0,11%	97,55%
97	SEE1019	Próprio	PORTA TELA NYLON MOSQUITEIRO, ABERTURA COM DISPOSITIVO MOLA HIDRÁULICA AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	490,24	490,24	0,10%	97,65%
98	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	171,07	2,75	470,44	0,10%	97,74%
99	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,0	17,67	459,42	0,09%	97,84%
100	SEE02547	Próprio	SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO/EXTINTOR	UN	6,0	72,54	435,24	0,09%	97,93%
101	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,0	22,50	427,50	0,09%	98,02%
102	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,0	46,22	415,98	0,09%	98,10%
103	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,5	29,47	397,85	0,08%	98,19%
104	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,0	18,00	396,00	0,08%	98,27%
105	SEE12661	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)	UN	5,0	73,59	367,95	0,08%	98,34%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
106	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,0	13,04	352,08	0,07%	98,42%
107	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,0	21,98	351,68	0,07%	98,49%
108	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,0	67,68	338,40	0,07%	98,56%
109	053343	SBC	ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	14,0	23,48	328,72	0,07%	98,63%
110	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,0	52,69	316,14	0,07%	98,69%
111	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,46	13,21	296,70	0,06%	98,75%
112	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	109,68	2,69	295,04	0,06%	98,81%
113	SEE105	Próprio	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0	13,88	277,60	0,06%	98,87%
114	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,0	25,05	250,50	0,05%	98,92%
115	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,32	12,39	239,37	0,05%	98,97%
116	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,84	34,11	233,31	0,05%	99,02%
117	COMP - 3364	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REF DE SINAPI (101876)	UN	1,0	226,72	226,72	0,05%	99,07%
118	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,0	20,36	223,96	0,05%	99,11%
119	SEE1167	Próprio	SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE PAREDE DIMENSÕES DE 20X20CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	UN	6,0	36,72	220,32	0,05%	99,16%
120	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,0	18,32	219,84	0,05%	99,21%
121	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,0	9,09	218,16	0,05%	99,25%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"
"B"
"C"



ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
122	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,0	42,62	213,10	0,04%	99,29%
123	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,0	12,92	206,72	0,04%	99,34%
124	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,0	14,29	200,06	0,04%	99,38%
125	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,0	24,91	199,28	0,04%	99,42%
126	SEE0350	Próprio	REF SINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,0	193,28	193,28	0,04%	99,46%
127	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,0	13,28	185,92	0,04%	99,50%
128	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,0	22,99	183,92	0,04%	99,54%
129	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,0	22,04	176,32	0,04%	99,57%
130	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	75,71	151,42	0,03%	99,60%
131	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,02	141,93	144,77	0,03%	99,63%
132	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,0	17,95	143,60	0,03%	99,66%
133	SEE267	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM	M²	0,71	201,94	143,38	0,03%	99,69%
134	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,6	28,80	132,48	0,03%	99,72%
135	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,0	20,73	124,38	0,03%	99,75%
136	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	123,69	123,69	0,03%	99,77%
137	SEE060	Próprio	REMOCAO DE BANCADA EM MARMORE OU GRANITO	m²	4,11	29,92	122,97	0,03%	99,80%



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto: **Projeto para reforma da Escola Vicente Celso Brandão FNDE**
Município: **Feijó**
Endereço: **Rua Pedro Alexandrino, 1623, Bela Vista**
Data: **01/12/2025**

"A"	
"B"	
"C"	

ANEXO 09 - CURVA ABC SERVIÇOS									
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
138	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,0	15,33	122,64	0,03%	99,82%
139	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	61,32	122,64	0,03%	99,85%
140	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,0	15,08	120,64	0,02%	99,87%
141	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	59,48	118,96	0,02%	99,90%
142	SEE134	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100X50 MM, JUNTA ELÁSTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0	51,04	102,08	0,02%	99,92%
143	SEE.003	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 93666	UN	1,0	74,57	74,57	0,02%	99,93%
144	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0	70,89	70,89	0,01%	99,95%
145	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	16,38	4,31	70,60	0,01%	99,96%
146	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,0	15,08	45,24	0,01%	99,97%
147	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0	38,73	38,73	0,01%	99,98%
148	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	31,79	31,79	0,01%	99,99%
149	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	14,60	29,20	0,01%	99,99%
150	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	19,49	19,49	0,00%	100,00%
151	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0	16,27	16,27	0,00%	100,00%
TOTAL COM BDI:							484.125,21		

Rio Branco - Acre, 8 de janeiro de 2026
Revisão do Orçamento - REV01

- Grupo A:** 20% dos itens representam cerca de **80% do custo;**
- Grupo B:** 30% dos itens representam cerca de **15% do custo;**
- Grupo C:** 50% dos itens representam cerca de **5% do custo.**