

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA														
1.1	DEPTEC_01_ADM_GERAL	Próprio	Cópia - REF. COMP. PRÓPRIA (02/2025) - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERAL DA OBRA	UND%	100,00	767,19	926,84	92.684,00	92.684,00	360,00	434,92	43.491,60	-53,08%	-49.192,40
CANTEIRO DE OBRAS														
2.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	172,00	86,70	104,74	18.015,28	114.625,72	81,30	98,22	16.893,59	-6,23%	-1.121,69
2.2	DEPTEC_141	Próprio	REF. SINAPI (93207 - 02/2025) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,00	1.124,78	1.358,84	8.153,04	430,00	519,48	3.116,90	-61,77%	-5.036,14	
2.3	DEPTEC_142	Próprio	REF. SINAPI (93208 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	18,00	888,25	1.073,09	19.315,62	512,40	619,03	11.142,55	-42,31%	-8.173,07	
2.4	DEPTEC_143	Próprio	REF. SINAPI (93210 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	18,00	659,49	796,72	14.340,96	390,24	471,45	8.486,08	-40,83%	-5.854,88	
2.5	DEPTEC_144	Próprio	REF. SINAPI (93582 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	18,00	325,82	393,62	7.085,16	192,30	232,32	4.181,72	-40,98%	-2.903,44	
2.6	DEPTEC_145	Próprio	REF. SINAPI (93212 - 12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	9,00	1.053,60	1.272,85	11.455,65	610,15	737,12	6.634,10	-42,09%	-4.821,55	
2.7	DEPTEC_146	Próprio	REF. SINAPI (95463 - 04/2018) - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	2.533,23	3.060,39	3.060,39	2.504,35	3.025,51	3.025,51	-1,14%	-34,88	
2.8	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.039,34	6.088,02	6.088,02	3.988,32	4.818,29	4.818,29	-20,86%	-1.269,73	
2.9	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	24,00	22,03	26,61	638,64	18,03	21,78	522,77	-18,14%	-115,87	
2.10	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	671,39	811,10	3.244,40	245,25	296,29	1.185,15	-63,47%	-2.059,25	
2.11	DEPTEC_147	Próprio	REF. SBC (012074 = 02/2025) - INSTALCAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO	UN	1,00	7.955,26	9.610,74	9.610,74	4.050,35	4.893,23	4.893,23	-49,09%	-4.717,51	
2.12	DEPTEC_148	Próprio	REF. SBC (012075 - 02/2025) - INSTALCAO PROVISORIA DE AGUA, PARA ALIMENTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PROVISÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	1,00	8.488,04	10.254,40	10.254,40	4.122,35	4.980,21	4.980,21	-51,43%	-5.274,19	
2.13	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	464,01	560,57	3.363,42	350,00	422,84	2.537,01	-24,57%	-826,41	
TAXAS E EMOLUMENTOS														
3.1	TAXA - CREA/AC - 2025	Próprio	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND.	3,00	271,47	327,96	983,88	271,47	327,96	983,89	0,00%	0,01	
3.2	PROG. NESC. 01	Próprio	PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	1.400,00	1.691,34	1.691,34	1.400,00	1.691,34	1.691,34	0,00%	0,01	
3.3	PROG. NESC. 02	Próprio	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	2.050,00	2.476,60	2.476,60	2.050,00	2.476,61	2.476,61	0,00%	0,01	
3.4	PROG. NESC. 03	Próprio	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS	UND.	1,00	1.400,00	1.691,34	1.691,34	1.400,00	1.691,34	1.691,34	0,00%	0,01	
3.5	PROJ. AS BUILT	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DA EDIFICAÇÃO	m²	273,70	15,64	18,89	5.170,19	15,64	18,89	5.171,48	0,02%	1,29	
SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO DA OBRA														
4.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,00	4,06	4,90	588,00	205,00	247,66	29.719,26	4954,30%	29.131,26	
4.2	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	71,31	2,57	3,10	221,06	2,00	2,42	172,30	-22,06%	-48,76	
4.3	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,00	40,15	48,50	5.820,00	30,15	36,42	4.370,91	-24,90%	-1.449,09	
4.4	DEPTEC_FORRO_1_41	Próprio	REF. SINAPI (85369 - 11/2017) - REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) S/ REAPROVEITAMENTO	m²	30,00	54,98	66,42	1.992,60	16,35	19,75	592,57	-70,26%	-1.400,03	
4.5	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	85,20	24,64	29,76	2.535,55	14,35	17,34	1.477,05	-41,75%	-1.058,50	
4.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	123,36	64,72	78,18	9.644,28	25,35	30,63	3.777,94	-60,83%	-5.866,34	
4.7	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	123,03	9,70	11,71	1.440,68	3,45	4,17	512,78	-64,41%	-927,90	
4.8	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	2.460,60	2,75	3,32	8.169,19	1,70	2,05	5.053,51	-38,14%	-3.115,68	
4.9	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	80,70	81,61	98,59	7.956,21	35,15	42,46	3.426,90	-56,93%	-4.529,31	
INFRAESTRUTURA														
5.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	100,98	106,81	129,03	13.029,44	55,15	66,63	6.727,97	-48,36%	-6.301,47	
5.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	85,20	3,80	4,59	391,06	2,10	2,54	216,15	-44,73%	-174,91	
5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	85,20	57,42	69,36	5.909,47	35,14	42,45	3.616,96	-38,79%	-2.292,51	
5.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,59	96,36	116,41	68,68	96,36	116,41	68,68	0,00%	0,00	
5.5	DEPTEC_78	Próprio	REF. SINAPI (90880 - 01/2016) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	19,20	166,98	201,72	3.873,02	135,25	163,40	3.137,19	-19,00%	-735,83	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
5.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	253,00	17,68	21,35	5.401,55						
5.7	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	22,24	26,86	5,37						
5.8	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	662,30	16,02	19,35	12.815,50						
5.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,50	14,36	17,34	7.083,39						
5.10	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,10	12,14	14,66	133,40						
5.11	DEPTEC_99	Próprio	REF. SINAPI (103798 - 02/2025) - CONCRETAGEM DE ESTACA, CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	m³	0,89	1.825,59	2.205,49	1.962,88						
5.12	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	86,85	255,72	308,93	26.830,57						
5.13	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	158,57	154,75	186,95	29.644,66						
5.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,30	902,50	1.090,31	28.675,15						
5.15	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,78	1.353,83	1.635,56	12.724,65						
6			SUPERESTRUTURA						103.921,04					
6.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	379,90	17,68	21,35	8.110,86						
6.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,20	16,90	20,41	391,87						
6.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	404,50	16,02	19,35	7.827,07						
6.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	509,00	14,36	17,34	8.826,06						
6.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,40	12,14	14,66	709,54						
6.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,80	11,78	14,23	452,51						
6.7	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	364,12	114,44	138,25	50.339,59						
6.8	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,70	17,04	20,58	117,30						
6.9	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,80	15,47	18,68	1.135,74						
6.10	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,40	16,29	19,67	420,93						
6.11	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	23,47	902,50	1.090,31	25.589,57						
7			COBERTURA						263.354,98					
7.1	DEPTEC_77	Próprio	Copia - REF. SINAPI (100773 - 09/2023) - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4.351,62	17,57	21,22	92.341,37						
7.2	DEPTEC_91	Próprio	REF. SINAPI (104314 - 02/2025) - ESTRUTURA METÉLICA EM METALON 80 X 40 X 1,5MM, SOLDADA EM ESTRUTURA DE COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE PLATIBANDA EM ACM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.344,50	18,49	22,33	30.022,68						
7.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	269,17	183,19	221,31	59.570,01						
7.4	100326	SINAPI	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	15,56	18,79	657,65						
7.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,80	151,75	183,32	12.612,41						
7.6	DEPTEC_131	Próprio	REF. SBC (121580 - 01/2024) - PLATIBANDA ACM COLORIDO E ESPESSURA 3MM, EXCLUSIVO ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	136,10	353,46	427,01	58.116,06						
7.7	DEPTEC_76	Próprio	REF. SINAPI (94231 - 02/2025) - RUFO/PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 20 DOBRADA. AF_07/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	63,60	130,61	157,78	10.034,80						
8			PAREDES E PAINÉIS						78.687,44					
8.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	582,24	100,90	121,89	70.969,23						
8.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	74,50	62,26	75,21	5.603,14						
8.3	105032	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	37,10	47,19	57,01	2.115,07						
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						94.236,08					
9.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	34,87	42,12	1.895,40						
9.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	19,71	23,81	1.071,45						

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
9.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	12,28	14,83	459,73	6,00	7,25	224,71	-51,12%	-235,02	
9.4	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	8,93	10,78	237,16	5,50	6,64	146,18	-38,36%	-90,98	
9.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	16,28	19,66	825,72	8,50	10,27	431,29	-47,77%	-394,43	
9.6	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,19	33,13	40,02	727,96	20,15	24,34	442,80	-39,17%	-285,16	
9.7	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	78,76	63,34	76,52	6.026,71	30,25	36,55	2.878,29	-52,24%	-3.148,42	
9.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2105,20	5,09	6,14	12.925,92	4,20	5,07	10.681,83	-17,36%	-2.244,09	
9.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	557,42	7,90	9,54	5.317,78	4,10	4,95	2.761,02	-48,08%	-2.556,76	
9.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,52	11,06	13,36	1.636,86	10,20	12,32	1.509,77	-7,76%	-127,09	
9.11	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	162,57	196,40	196,40	141,50	170,95	170,95	-12,96%	-25,45	
9.12	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,34	53,56	107,12	36,00	43,49	86,98	-18,80%	-20,14	
9.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	36,52	44,11	529,32	28,00	33,83	405,92	-23,31%	-123,40	
9.14	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	55,88	67,50	202,50	36,50	44,10	132,29	-34,67%	-70,21	
9.15		Próprio	REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO	UN	30,00	16,47	19,89	596,70	12,20	14,74	442,16	-25,90%	-154,54	
9.16	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	62,09	75,01	450,06	38,20	46,15	276,90	-38,48%	-173,16	
9.17	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	38,41	46,40	1.160,00	26,30	31,77	794,33	-31,52%	-365,67	
9.18	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	59,59	71,99	431,94	36,40	43,97	263,85	-38,92%	-168,09	
9.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	42,79	51,69	827,04	26,30	31,77	508,37	-38,53%	-318,67	
9.20	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	68,43	82,67	496,02	39,50	47,72	286,32	-42,28%	-209,70	
9.21	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	54,15	65,41	981,15	35,50	42,89	643,31	-34,43%	-337,84	
9.22	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	36,40	43,97	43,97	32,50	39,26	39,26	-10,70%	-4,71	
9.23	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,22	77,58	155,16	42,20	50,98	101,96	-34,28%	-53,20	
9.24	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	67,67	81,75	817,50	43,50	52,55	525,52	-35,72%	-291,98	
9.25	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,26	87,29	261,87	51,20	61,85	185,56	-29,14%	-76,31	
9.26	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	453,61	548,00	1.096,00	305,00	368,47	736,94	-32,76%	-359,06	
9.27	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,57	98,54	98,54	61,57	74,38	74,38	-24,52%	-24,16	
9.28	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	14,61	17,65	88,25	10,40	12,56	62,82	-28,81%	-25,43	
9.29	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	14,61	17,65	176,50	10,40	12,56	125,64	-28,81%	-50,86	
9.30	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,67	81,75	81,75	38,50	46,51	46,51	-43,10%	-35,24	
9.31	COB_02	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 175V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI (93658)	UN	8,00	79,81	96,41	771,28	65,50	79,13	633,04	-17,92%	-138,24	
9.32		Próprio	REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	13,32	16,09	901,04	10,20	12,32	690,07	-23,41%	-210,97	
9.33		Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97238 (CAD. TERMO TÉCNICO SINAPI)	M	39,20	99,88	120,66	4.729,87	64,30	77,68	3.045,09	-35,62%	-1.684,78	
9.34		Próprio	REF: SBC (063745) - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,03	77,35	77,35	44,25	53,46	53,46	-30,89%	-23,89	
9.35	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,87	12,13	14,65	173,89	10,20	12,32	146,27	-15,89%	-27,62	
9.36	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,94	18,09	21,85	348,28	12,80	15,46	246,49	-29,23%	-101,79	
9.37		Próprio	REF: SBC (062533) ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	150,00	3,78	4,56	684,00	3,78	4,57	684,99	0,15%	0,99	
9.38	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	467,92	13,26	16,01	7.491,39	7,99	9,65	4.516,70	-39,71%	-2.974,69	
9.39		Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 24/25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 103788. CADERNO TÉCNICO SINAPI	UN	17,00	58,91	71,16	1.209,72	42,05	50,80	863,61	-28,61%	-346,11	
9.40		Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED DE 30W /32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.103782	UN	25,00	147,26	177,90	4.447,50	90,05	108,79	2.719,74	-38,85%	-1.727,76	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
9.41	- COMP M AN 122	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 97608	UN	6,00	110,59	133,60	801,60						
9.42	DEPENGL ELE.54	Próprio	REF: SINAPI (97600) - REFLETOR DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	128,48	155,21	155,21						
9.43	DEPENGL ELE.53	Próprio	REF: SINAPI (101536) - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020	UN	1,00	2.000,74	2.417,09	2.417,09						
9.44	DEPENGL ELE.55	Próprio	REF: SINAPI (101882) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1.410,19	1.703,65	1.703,65						
9.45	98302	SINAPI	CABEAMENTO LÓGICO PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	1.647,86	1.990,77	3.981,54						
9.46	DEPENGL LOG.01	Próprio	REF: SBC (059252) - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00	1.735,94	2.097,18	2.097,18						
9.47	DEPENGL LOG.02	Próprio	KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE	UND	1,00	230,40	278,34	278,34						
9.48	DEPENGL LOG.05	Próprio	REF: SBC (059458) - REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	150,29	181,56	181,56						
9.49	DEPENGL LOG.03	Próprio	REF: SBC (059448) - GUIA DE CABOS PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	37,30	45,06	45,06						
9.50	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	34,87	42,12	336,96						
9.51	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	12,28	14,83	118,64						
9.52	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	19,71	23,81	23,81						
9.53	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5,00	36,81	44,47	222,35						
9.54	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	10,64	12,85	51,40						
9.55	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	13,00	8,93	10,78	140,14						
9.56	DEPENGL ELE.09	Próprio	PARAFUSO, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON S4 (REF: SINAPI 95541_05/2023) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	95,00	1,33	1,60	152,00						
9.57	DEPENGL LOG.15	Próprio	REF: SBC (068399) - CAMERA BULLET INFRAVER, MULTI HD 4X1 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	417,72	504,64	4.037,12						
9.58	DEPENGL LOG.16	Próprio	REF: SBC (068414) - NVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.644,52	1.986,74	1.986,74						
9.59	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	622,58	9,49	11,46	7.134,76						
9.60	DEPENGL LOG.11	Próprio	REF: SBC (062615) - TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" e 3/4"	UN	5,00	9,54	11,52	57,60						
9.61	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	61,03	73,73	73,73						
9.62	- COMP M AN 146	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 98307 09/2019)	UN	8,00	105,14	127,01	1.016,08						
9.63	DEPENGL LOG.12	Próprio	REF: SBC (059106) - PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO CÂMERA	UN	8,00	16,47	19,89	159,12						
9.64	DEPENGL ELE.07	Próprio	REF: SBC (063756) - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	13,32	16,09	176,99						
9.65	- COMP M AN 127	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM e ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97236 (CADERNO TÉCNICO SINAPI)	M	19,40	90,71	109,58	2.125,85						
9.66	DEPENGL ELE.04	Próprio	REF: SBC (062533) - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" e PARAFUSO DE FIXACAO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3,96	4,78	33,46						
9.67	DEPENGL ELE.03	Próprio	REF: SBC (062533) ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38,00	3,78	4,56	173,28						
9.68	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13,50	18,00	21,74	293,49						
9.69	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	3,00	33,08	39,96	119,88						
9.70	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	78,00	13,26	16,01	1.248,78						
9.71	DEPENGL LOG.04	Próprio	REF: SBC (059085) - MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	510,15	616,31	616,31						
9.72	DEPENGL LOG.14	Próprio	REF: SBC (059441) - PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 1,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	29,95	36,18	1.519,56						
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					90.298,24						
10.1	103042	SINAPI	LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	21,35	25,79	25,79						
10.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	25,58	30,90	30,90						
10.3	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	26,67	32,22	32,22						

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
10.4	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,17	21,95	21,95	11,60	14,01	14,01	-36,16%	-7,94	
10.5	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	6,87	8,29	290,15	4,40	5,32	186,05	-35,88%	-104,10	
10.6	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	6,91	8,34	83,40	4,42	5,34	53,40	-35,97%	-30,00	
10.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,77	11,80	236,00	6,25	7,55	151,01	-36,01%	-84,99	
10.8	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	4,32	5,21	5,21	2,75	3,32	3,32	-36,23%	-1,89	
10.9	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,81	6,00	7,24	150,66	5,20	6,28	130,73	-13,23%	-19,93	
10.10	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	102,46	123,78	247,56	64,30	77,68	155,36	-37,24%	-92,20	
10.11	DEPTEC_07	Próprio	REF. SINAPI (86888 - 10/2023) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA.	UN	5,00	283,97	343,06	1.715,30	163,20	197,16	985,81	-42,53%	-729,49	
10.12	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	98,63	119,15	357,45	62,40	75,39	226,16	-36,73%	-131,29	
10.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	75,03	90,64	90,64	48,60	58,71	58,71	-35,22%	-31,93	
10.15	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	17,00	261,23	315,59	5.365,03	115,20	139,17	2.365,94	-55,90%	-2.999,09	
10.17	104997	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1", 7 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	377,97	456,62	456,62	241,28	291,49	291,49	-36,16%	-165,13	
10.18	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	64,11	77,45	1.239,20	41,10	49,65	794,45	-35,89%	-444,75	
10.19	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	61,18	73,91	147,82	10,20	12,32	24,65	-83,33%	-123,17	
10.20	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	38,97	47,07	235,35	22,10	26,70	133,50	-43,28%	-101,85	
10.21	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	10,89	13,15	223,55	8,30	10,03	170,46	-23,75%	-53,09	
10.22	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,25	16,00	64,00	9,40	11,36	45,42	-29,02%	-18,58	
10.23	DEPTEC_129	Próprio	REF. SINAPI (104997 - 02/2025) - TUBETE CURTO PARA HIDRÔMETRO DN 1" (KIT). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00	147,06	177,66	355,32	92,15	111,33	222,65	-37,34%	-132,67	
10.24	89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,28	24,50	24,50	13,50	16,31	16,31	-33,43%	-8,19	
10.25	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	7,93	9,58	124,54	5,05	6,10	79,31	-36,32%	-45,23	
10.26	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	68,62	7,51	9,07	622,38	4,80	5,80	397,92	-36,07%	-224,46	
10.27	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	13,52	16,33	212,29	8,64	10,44	135,69	-36,08%	-76,60	
10.28	DEPTEC_12	Próprio	REF. SINAPI (90373 - 02/2025) - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	30,75	37,14	222,84	19,70	23,80	142,80	-35,92%	-80,04	
10.29	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	14,55	17,57	351,40	9,30	11,24	224,71	-36,05%	-126,69	
10.30	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,25	16,00	16,00	8,48	10,24	10,24	-35,97%	-5,76	
10.31	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	22,79	27,53	165,18	22,79	27,53	165,20	0,01%	0,02	
10.32	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	10,38	12,54	12,54	6,90	8,34	8,34	-33,53%	-4,20	
10.33	89485	SINAPI	LISTA DE MATERIAIS - BARRILETE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,91	8,34	16,68	4,10	4,95	9,91	-40,61%	-6,77	
10.34	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,04	7,29	14,58	4,05	4,89	9,79	-32,88%	-4,79	
10.35	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,53	6,00	7,24	83,47	3,95	4,77	55,02	-34,09%	-28,45	
10.36	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,89	15,57	77,85	8,90	10,75	53,76	-30,94%	-24,09	
10.37	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	11,56	13,96	418,80	7,50	9,06	271,82	-35,09%	-146,98	
10.38	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,69	12,91	25,82	6,90	8,34	16,67	-35,43%	-9,15	
10.39	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,72	17,78	71,12	4,30	5,19	20,78	-70,78%	-50,34	
10.40	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,75	19,02	133,14	10,70	12,93	90,49	-32,04%	-42,65	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	A.N. CONSTRUÇÕES				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO	
						S/ BDI	C/ BDI			TOTAL	%	TOTAL		
10.41	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	40,10	48,44	96,88	26,10	31,53	63,06	-34,91%	-33,82	
10.42	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,65	13,92	16,81	128,59	8,10	9,79	74,86	-41,79%	-53,73	
10.43	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,87	21,33	25,76	846,73	13,40	16,19	532,12	-37,16%	-314,61	
10.44	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,50	20,14	24,33	669,07	13,05	15,77	433,56	-35,20%	-235,51	
10.45	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	19,06	23,02	69,06	12,05	14,56	43,67	-36,76%	-25,39	
10.46	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	25,23	30,48	152,40	18,10	21,87	109,33	-28,26%	-43,07	
10.47	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,89	15,57	77,85	8,20	9,91	49,53	-36,37%	-28,32	
10.48	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,50	6,64	33,20	3,50	4,23	21,14	-36,32%	-12,06	
LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO														
10.49	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,13	25,52	25,52	13,05	15,77	15,77	-38,22%	-9,75	
10.50	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	39,38	47,57	95,14	24,10	29,12	58,23	-38,80%	-36,91	
10.51	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,87	8,29	8,29	4,20	5,07	5,07	-38,79%	-3,22	
10.52	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	11,63	14,05	56,20	8,01	9,68	38,71	-31,13%	-17,49	
10.53	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	6,04	7,29	21,87	4,05	4,89	14,68	-32,88%	-7,19	
10.54	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,00	19,32	57,96	10,50	12,69	38,06	-34,34%	-19,90	
10.55	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,84	6,00	7,24	35,04	3,85	4,65	22,51	-35,76%	-12,53	
10.56	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	52,01	62,83	125,66	34,90	42,16	84,33	-32,89%	-41,33	
10.57	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,78	20,14	24,33	140,62	14,20	17,16	99,16	-29,49%	-41,46	
10.58	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,23	30,48	60,96	16,20	19,57	39,14	-35,79%	-21,82	
10.59		Próprio	REF. SBC (052731 - 02/2025) - RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS (BOTIJA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.516,17	4.247,88	4.247,88	1.955,50	2.362,44	2.362,44	-44,39%	-1.885,44	
SANITÁRIO														
LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO														
10.60	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	557,23	673,18	3.365,90	320,25	386,89	1.934,47	-42,53%	-1.431,43	
10.61	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	41,93	50,65	253,25	31,20	37,69	188,46	-25,58%	-64,79	
10.62	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	968,66	1.170,23	10.532,07	425,10	513,56	4.622,07	-56,11%	-5.910,00	
10.63		Próprio	REF. SBC (053021-11/2024) - FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR 1.500L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.899,63	8.335,44	8.335,44	3.550,25	4.289,06	4.289,06	-48,54%	-4.046,38	
10.64		Próprio	Cópia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA.	UN	6,00	376,07	454,33	2.725,98	247,08	298,50	1.790,98	-34,30%	-935,00	
10.65		Próprio	Cópia da SINAPI (98110) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR SEM ENTRADA.	UN	30,00	349,12	421,77	12.653,10	125,30	151,37	4.541,25	-64,11%	-8.111,85	
10.66		Próprio	REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM PVC DIÂMETRO INTERNO DE 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	412,27	498,06	6.474,78	304,65	368,05	4.784,62	-26,10%	-1.690,16	
10.67	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	72,80	87,94	1.055,28	57,83	69,86	838,37	-20,55%	-216,91	
10.68	104330	SINAPI	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	206,57	249,55	998,20	122,10	147,51	590,04	-40,89%	-408,16	
10.69		Próprio	REF. SINAPI (72685 - 01/2014) - RALO LINEAR COM GRELHA EM PVC DE 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	209,70	253,33	1.013,32	95,15	114,95	459,80	-54,62%	-553,52	
10.70	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	21,01	25,38	406,08	10,25	12,38	198,13	-51,21%	-207,95	
10.71	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	11,51	13,90	13,90	7,21	8,71	8,71	-37,34%	-5,19	
10.72	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	9,66	11,67	186,72	6,49	7,84	125,45	-32,81%	-61,27	
10.73	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,17	63,02	63,02	37,19	44,93	44,93	-28,71%	-18,09	
10.74	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,21	18,20	21,98	48,57	11,02	13,31	29,42	-39,43%	-19,15	
10.75	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	14,00	379,83	458,87	6.424,18	125,15	151,19	2.116,71	-67,05%	-4.307,47	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
10.76	DEPTEC_34	Próprio	REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	8,95	10,81	345,92	6,01	7,26	232,34	-32,83%	-113,58	
10.77	DEPTEC_35	Próprio	REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00	11,94	14,42	1.124,76	7,23	8,73	681,30	-39,43%	-443,46	
10.78	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	13,34	16,11	16,11	8,72	10,53	10,53	-34,61%	-5,58	
10.79	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	51,50	62,21	311,05	32,60	39,38	196,92	-36,69%	-114,13	
10.80	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	14,84	17,92	286,72	9,36	11,31	180,93	-36,90%	-105,79	
10.81	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	35,66	43,08	86,16	26,44	31,94	63,88	-25,85%	-22,28	
10.82	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,84	14,30	200,20	7,95	9,60	134,46	-32,84%	-65,74	
10.83	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,98	22,92	91,68	12,01	14,51	58,04	-36,70%	-33,64	
10.84	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	11,59	14,00	294,00	7,86	9,50	199,41	-32,17%	-94,59	
10.85	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	18,17	21,95	746,30	12,23	14,78	502,35	-32,69%	-243,95	
10.86	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	51,12	61,75	61,75	33,16	40,06	40,06	-35,12%	-21,69	
10.87	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	106,61	128,79	515,16	55,15	66,63	266,51	-48,27%	-248,65	
10.88	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	16,33	19,72	39,44	10,05	12,14	24,28	-38,43%	-15,16	
10.89	89544	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	9,41	11,36	454,40	6,02	7,27	290,91	-35,98%	-163,49	
10.90	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,00	32,90	39,74	1.390,90	18,20	21,99	769,56	-44,67%	-621,34	
10.91	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	47,00	19,49	23,54	1.106,38	12,32	14,88	699,54	-36,77%	-406,84	
10.92	89547	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	25,84	31,21	31,21	16,50	19,93	19,93	-36,13%	-11,28	
10.93	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	41,91	50,63	303,78	26,82	32,40	194,41	-36,00%	-109,37	
10.94	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	23,16	27,97	27,97	14,80	17,88	17,88	-36,07%	-10,09	
10.95	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,76	42,66	51,53	4.161,56	21,15	25,55	2.063,52	-50,41%	-2.098,04	
10.96	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,11	30,63	37,00	818,07	15,25	18,42	407,34	-50,21%	-410,73	
10.97	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,69	24,21	29,24	1.189,77	22,30	26,94	1.096,21	-7,86%	-93,56	
10.98	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,04	38,16	46,10	1,84	24,50	29,60	1,18	-35,80%	-0,66	
10.99	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,77	20,25	20,25	10,70	12,93	12,93	-36,16%	-7,32	
10.100	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	29,23	35,31	211,86	18,70	22,59	135,55	-36,02%	-76,31	
10.101	DEPTEC_150 - ESG.	Próprio	REF. SBC (053343 - 03/2023) - ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	27,44	33,15	165,75	17,50	21,14	105,71	-36,22%	-60,04	
10.102	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	48,81	58,96	117,92	31,25	37,75	75,51	-35,97%	-42,41	
10.103	83627	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDÃO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P - CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	588,84	711,37	711,37	435,15	525,70	525,70	-26,10%	-185,67	
11			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO											
11.1	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	22,19	26,80	375,20	14,20	17,16	240,17	-35,99%	-135,03	
11.2	DEPTEC_94	Próprio	REF. SBC (055032 - 02/2025) - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	UN	8,00	53,01	64,04	512,32	33,92	40,98	327,83	-36,01%	-184,49	
11.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2,00	247,07	298,48	596,96	158,10	191,00	382,00	-36,01%	-214,96	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			VARIÇÃO		
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL	
11.4	DEPTEC_100	Próprio	REF. SBC (055504 - 11/2024) - ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO E17, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, 100X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	75,88	91,67	458,35							
12			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS						69.923,87						
12.1	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	4	3.017,04	3.644,88	14.579,52							
12.2	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2	4.396,60	5.311,53	10.623,06							
12.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	1	6.005,64	7.255,41	7.255,41							
12.4	CLI_DEPEN_130	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 103247 AF 11/2021 PE)	UN	1	10.319,71	12.467,24	12.467,24							
12.5	CLI_DEPEN_105	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)	UN	1	911,17	1.100,78	1.100,78							
12.6	CLI_DEPEN_198	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM QUADRADA, EM ABS, G4+M5, MOD. REF. FILBOX QUAD-200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070486)	UN	1	879,67	1.062,72	1.062,72							
12.7	CLI_DEPEN_194	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070340)	un	10	63,25	76,41	764,10							
12.8	CLI_DEPEN_199	Próprio	CORTINA DE AR 200 CM, 340 W, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070439)	UN	1	1.698,37	2.051,80	2.051,80							
12.9	CLI_DEPEN_205	Próprio	EXAUSTOR AXIAL 160 M³/H, 5 MMCA, 19W @230V, 127/230V, 1F/60Hz, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 16 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)	UN	2	255,27	308,39	616,78							
12.10	CLI_DEPEN_206	Próprio	EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 7 MMCA, 17 W, 127/230V, 1F/60Hz, COM GRELHA AUTO-FECHANTE, MOD. REF. SICFLUX MEGA 25 - FORNECIDO E INSTALADO EM PAREDE (REF. SBC 070205)	UN	2	351,90	425,13	850,26							
12.11	CLI_DEPEN_207	Próprio	INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+F8, 34 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA WESTAFLEX CLEANVENT FILTRO G4+F8 34 M³/H	UN	6	474,18	572,85	3.437,10							
12.12	CLI_DEPEN_37	Próprio	INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, FILTRAGEM G4+M5, 54 M³/H, MODELO DE REFERÊNCIA SICFLUX SPLITVENT FILTRO G4+M5 54M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070205)	UN	4	394,02	476,01	1.904,04							
12.13	CLI_DEPEN_48	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 248 M³/H, 35 MMCA, 77 W, 220/2F/60Hz, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.032,04	1.246,80	1.246,80							
12.14	CLI_DEPEN_50	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 552 M³/H, 32 MMCA, 77 W, 220/2F/60Hz, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.327,76	1.604,06	1.604,06							
12.15	CLI_DEPEN_51	Próprio	VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 1040 M³/H, 41 MMCA, 77 W, 220/2F/60Hz, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410)	UN	1	1.280,51	1.546,98	1.546,98							
12.16	97327	SINAPI	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,72	30,05	36,30	643,23							
12.17	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,7	51,21	61,86	785,62							
12.18	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,72	64,54	77,97	1.381,62							
12.19	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,7	78,82	95,22	1.209,29							
12.20	CLI_DEPEN_70	Próprio	DUTOS INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, FIXAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO (REF. SINAPI 98334 AF_03/2024)	M²	5,04	244,61	295,51	1.489,37							
12.21	CLI_DEPEN_80	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO- DN 161 MM (6") (REF. SINAPI 98383 AF_04/2018)	m	2,11	56,54	68,30	144,11							
12.22	CLI_DEPEN_85	Próprio	INSTALAÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS (LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm e CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 45mm), EM EVAPORADORA BUILT IN / FANCOLETE. (REF. SINAPI 98396)	M	0,73	54,90	66,32	48,41							
12.23	CLI_DEPEN_92	Próprio	TERMINAIS DE AR BOCAL DE AR REDONDO 100 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)	un	1	180,94	218,59	218,59							
12.24	CLI_DEPEN_100	Próprio	BOCAL DE AR REDONDO 200 MM, COM REGISTRO, EM PLÁSTICO ABS, MOD. REF. SICFLUX RVA 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286 AF_11/2021)	un	2	250,13	302,18	604,36							
12.25	CLI_DEPEN_117	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)	un	1	101,23	122,29	122,29							
12.26	CLI_DEPEN_196	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO AUTO-FECHANTE 125X125 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 103286)	un	1	106,23	128,33	128,33							
12.27	CLI_DEPEN_208	Próprio	CABOS DE INTERLIGAÇÃO EVAPORADORA X CONDENSADORA CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 1,5mm2 (REF. SBC 063436)	M	200	8,44	10,19	2.038,00							
13			DRENAGEM PLUVIAL						20.872,86						
13.1	DEPTEC_30	Próprio	REF. SINAPI (98110 - 02/2025) - CAIXA DE AREIA EM PVC, DN 30, INCLUSO PROLONGADOR COM ENTRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	559,76	676,24	7.438,64							

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
13.2	DEPTEC_34	Próprio	REF. SBC (054673 - 02/2025)- ANEL DE BORRACHA, DN 100MM, PARA TUBO PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	8,95	10,81	367,54		3,25	3,93	133,50	-63,68%	-234,04
13.3	DEPTEC_35	Próprio	REF. SBC (053328_07/2024) - ANEL DE BORRACHA 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	11,94	14,42	173,04		3,25	3,93	47,12	-72,77%	-125,92
13.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	34,28	41,41	41,41		18,35	22,17	22,17	-46,47%	-19,24
13.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,98	22,92	22,92		10,20	12,32	12,32	-46,24%	-10,60
13.6	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	25,00	51,93	62,73	1.568,25		25,30	30,56	764,12	-51,28%	-804,13
13.7	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	106,61	128,79	386,37		98,30	118,76	356,27	-7,79%	-30,10
13.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	62,98	76,08	152,16		32,15	38,84	77,68	-48,95%	-74,48
13.9	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	24,05	29,05	29,05		11,50	13,89	13,89	-52,18%	-15,16
13.10	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	37,70	45,54	45,54		20,65	24,95	24,95	-45,22%	-20,59
13.12	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	127,44	55,17	66,65	8.493,87		15,25	18,42	2.347,89	-72,36%	-6.145,98
13.13	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,90	25,52	30,83	89,40		16,15	19,51	56,58	-36,71%	-32,82
13.14	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	47,44	57,31	57,31		29,40	35,52	35,52	-38,02%	-21,79
13.15	105228	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	12,92	15,60	93,60		6,30	7,61	45,67	-51,21%	-47,93
13.16	104320	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	23,00	13,00	15,70	361,10		10,56	12,76	293,42	-18,74%	-67,68
13.17	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	11,07	13,37	267,40		8,03	9,70	194,02	-27,44%	-73,38
13.18	104322	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	8,37	10,11	101,10		5,42	6,55	65,48	-35,23%	-35,62
13.19	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,83	20,33	121,98		10,30	12,44	74,66	-38,79%	-47,32
13.20	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,01	11,89	14,36	775,58		7,25	8,76	473,06	-39,01%	-302,52
13.21	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,30	16,06	64,24		9,15	11,05	44,22	-31,17%	-20,02
13.22	DEPTEC_47	Próprio	REF. SBC (054046 - 02/2025) - RALO PVC PARA CALHA DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (TIPO ABACAXI) COM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	46,02	55,59	222,36		30,25	36,55	146,18	-34,26%	-76,18
14			REVESTIMENTOS DE PAREDES						141.109,75					
14.1	104411	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	1.238,07	6,42	7,75	9.595,04		3,05	3,68	4.561,92	-52,46%	-5.033,12
14.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1.238,07	48,10	58,10	71.931,86		18,25	22,05	27.296,75	-62,05%	-44.635,11
14.3	DEPTEC_119	Próprio	REF. SBC (120011 - 02/2025) - REBOCO PARA PINTURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E = 5mm 1:3. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	1.073,77	22,48	27,15	29.152,85		10,30	12,44	13.361,38	-54,17%	-15.791,47
14.4	DEPTEC_117	Próprio	REF. SINAPI (104611 - 02/2025) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	164,30	153,31	185,21	30.430,00		90,26	109,04	17.915,78	-41,12%	-12.514,22
15			FORRO						29.789,46					
15.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	91,10	85,64	103,46	9.425,20		50,25	60,71	5.530,41	-41,32%	-3.894,79
15.2	DEPTEC_83	Próprio	REF. SINAPI (96110 - 02/2025) - FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU) PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	153,38	109,90	132,77	20.364,26		69,12	83,50	12.807,82	-37,11%	-7.556,44
16			REVESTIMENTOS DE PISOS						134.673,24					
16.1	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	17,80	95,45	115,31	2.052,51		35,30	42,65	759,10	-63,02%	-1.293,41
16.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	45,51	72,72	87,85	3.998,05		35,30	42,65	1.940,82	-51,46%	-2.057,23
16.3	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	215,90	61,82	74,68	16.123,41		35,30	42,65	9.207,26	-42,90%	-6.916,15
16.8	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	26,73	174,17	210,41	5.624,25		108,20	130,72	3.494,05	-37,88%	-2.130,20

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
16.9	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	39,16	157,85	190,45	7.458,02	108,20	130,72	5.118,86	-31,36%	-2.339,16	
16.10	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m²	168,04	144,05	174,02	29.242,32	91,30	110,30	18.534,73	-36,62%	-10.707,59	
16.11	DEPTEC_88	Próprio	REF. SINAPI (101747 - 02/2024) - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10CM. AF_09/2020, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	38,05	226,61	273,76	10.416,56	162,40	196,20	7.465,24	-28,33%	-2.951,32	
16.12	DEPTEC_51	Próprio	REF. SINAPI (104439 - 02/2025) - PLACA DE CONCRETO DRENANTE 45X45 ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA ADENSADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	101,20	185,03	223,53	22.621,23	95,30	115,13	11.651,35	-48,49%	-10.969,88	
16.13	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	27,43	242,85	293,38	8.047,41	163,20	197,16	5.408,15	-32,80%	-2.639,26	
16.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	28,77	207,56	250,75	7.214,07	103,25	124,74	3.588,66	-50,25%	-3.625,41	
16.15	DEPTEC_87	Próprio	REF. SINAPI (104619 - 02/2025) - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA, EMBUTIDO NA PAREDE, COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	214,30	24,94	30,13	6.456,85	15,20	18,36	3.935,22	-39,05%	-2.521,63	
16.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	29,48	244,11	294,90	8.693,65	123,50	149,20	4.398,43	-49,41%	-4.295,22	
16.17	DEPTEC_89	Próprio	REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,75	497,18	600,64	2.853,04	255,30	308,43	1.465,03	-48,65%	-1.388,01	
16.18	DEPTEC_90	Próprio	REF. SBC (170021 - 02/2025) - PISO TATIL DIRECIONAL EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BARRAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,75	557,38	673,37	3.871,87	165,50	199,94	1.149,66	-70,31%	-2.722,21	
17			ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDROS					99.312,25						
17.1	DEPTEC_105	Próprio	REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE ABRIR UMA FOLHA COM DETALHES NA FACE INTERNA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.389,51	1.678,66	13.429,28	526,30	635,82	5.086,58	-62,12%	-8.342,70	
17.2	DEPTEC_103	Próprio	REF. SINAPI (90823 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.399,16	1.690,32	3.380,64	526,30	635,82	1.271,65	-62,38%	-2.108,99	
17.3	DEPTEC_106	Próprio	REF. SBC (110525 - 10/2024) - PORTA DE MADEIRA DE CORRER, COMPLETA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,20	730,31	882,28	3.705,57	432,63	522,66	2.195,17	-40,76%	-1.510,40	
17.4	DEPTEC_107	Próprio	REF. SINAPI (90824 - 02/2025) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), COM DUAS FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA, FERROLHOS E DETALHES NA FACE INTERNA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.534,75	1.854,13	14.833,04	735,20	888,20	7.105,56	-52,10%	-7.727,48	
17.5	DEPTEC_102	Próprio	REF. SINAPI (100702 - 02/2025) - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO TEMPERADO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA, PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	11,13	839,24	1.013,88	11.284,48	510,35	616,55	6.862,24	-39,19%	-4.422,24	
17.6	DEPTEC_113	Próprio	REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,90X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.824,67	2.204,38	2.204,38	835,30	1.009,13	1.009,13	-54,22%	-1.195,25	
17.7	DEPTEC_112	Próprio	REF. SBC (111832 - 02/2025) - PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 0,90X1,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.873,22	2.263,03	2.263,03	835,30	1.009,13	1.009,13	-55,41%	-1.253,90	
17.8	DEPTEC_135	Próprio	REF SINAPI (99862 AF_04/2019) - GRADIL EM BARRA CHATA E VERGALHÃO LISO REDONDO, SOLDADO EM VÃOS ENTRE PILARES DO MURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	28,22	418,89	506,06	14.281,01	205,30	248,02	6.999,21	-50,99%	-7.281,80	
17.9	DEPTEC_114	Próprio	REF. SINAPI (94570 - 02/2025) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO,, INCLUSIVE BUXADOR TIPO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,88	875,34	1.057,49	3.045,57	545,20	658,66	1.896,93	-37,72%	-1.148,64	
17.10	DEPTEC_115	Próprio	REF. SINAPI (94573_06/2023) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,88	998,21	1.205,93	25.179,81	550,25	664,76	13.880,13	-44,88%	-11.299,68	
17.11	DEPTEC_151 - ESQ. ALUM.	Próprio	Cópia - REF. SBC (111581 - 02/2025) - JANELA PERFIL ALUMÍNIO 80x60cm BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 8mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	451,70	545,69	3.274,14	232,15	280,46	1.682,76	-48,60%	-1.591,38	
17.12	DEPTEC_152 - ESQ. ALUM.	SINAPI	REF. SINAPI (102183 - 12/2023) CONJUNTO DE JANELAS PIVOTANTES DE VIDRO TEMPERADO, E= 8MM INCOLOR COM PERFIL EM ALUMÍNIO FOSCO	UND.	1,00	2.012,50	2.431,30	2.431,30	1.256,30	1.517,74	1.517,74	-37,58%	-913,56	
18			PINTURA GERAL					67.622,61						
18.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	121,05	19,27	23,28	2.818,04	10,55	12,75	1.542,84	-45,25%	-1.275,20	
18.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.073,77	4,61	5,56	5.970,16	2,50	3,02	3.243,05	-45,68%	-2.727,11	
18.3	DEPTEC_61	Próprio	REF. SINAPI (88497 - 06/2023) - EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1.073,77	24,23	29,27	31.429,24	10,20	12,32	13.231,66	-57,90%	-18.197,58	
18.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	244,48	35,98	43,46	10.625,10	17,15	20,72	5.065,36	-52,33%	-5.559,74	
18.5	DEPTEC_122	Próprio	REF. SINAPI (88498 - 01/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	198,20	15,98	19,30	3.825,26	10,20	12,32	2.442,34	-36,15%	-1.382,92	
18.6	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	65,04	54,93	66,36	4.316,05	25,40	30,69	1.995,80	-53,76%	-2.320,25	
18.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	71,22	24,10	29,11	2.073,21	10,25	12,38	881,92	-57,46%	-1.191,29	

Objeto: CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE
Município: Cruzeiro do Sul
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1.106 - BAIRRO 25 DE AGOSTO CEP: 69980-000
Data: 23/03/2026

PARÂMETROS SBC SINAPI
Data-base 03/2025 03/2025
BDI de Serviços: - 20,81%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO										A.N. CONSTRUÇÕES				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	TOTAL
18.9	DEPTEC_120	Próprio	REF. SINAPI (88488 - 01/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	46,28	21,52	25,99	1.202,81	46.264,11	10,25	12,38	573,09	-52,35%	-629,72
18.10	DEPTEC_153 - PINT.	Próprio	REF. SINAPI (88489 - 09/2021) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	m²	165,60	19,13	23,11	3.827,01		10,25	12,38	2.050,63	-46,42%	-1.776,38
18.11	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	73,48	17,30	20,90	1.535,73		9,10	10,99	807,82	-47,40%	-727,91
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS						46.264,11					
19.1	102081	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 11/2020	M	4,00	389,58	470,65	1.882,60		234,60	283,42	1.133,68	-39,78%	-748,92
19.2	DEPTEC_64	Próprio	REF. SINAPI (86895 - 02/2025) - BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	10,09	1.487,91	1.797,54	18.137,17		980,25	1.184,24	11.948,98	-34,12%	-6.188,19
19.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	230,89	278,93	1.115,72		152,00	183,63	734,52	-34,17%	-381,20
19.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	1.898,96	2.294,13	2.294,13		1.085,50	1.311,39	1.311,39	-42,84%	-982,74
19.5	DEPTEC_123	Próprio	REF. SBC (202319 - 02/2025) - BARRA DE APOIO INOX TIPO U PARA BANHEIRO, INCLUSIVE PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	342,90	414,25	828,50		213,40	257,81	515,62	-37,76%	-312,88
19.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	291,44	352,08	704,16		201,20	243,07	486,14	-30,96%	-218,02
19.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	301,59	364,35	1.457,40		186,30	225,07	900,28	-38,23%	-557,12
19.8	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	358,14	432,66	1.730,64		208,14	251,45	1.005,82	-41,88%	-724,82
19.9	DEPTEC_69	Próprio	REF. SINAPI (100866 - 02/2025) - BARRA DE APOIO RETA 40CM, EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, COLOCADA EM PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	140,18	169,35	677,40		91,20	110,18	440,71	-34,94%	-236,69
19.10	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	82,85	100,09	1.000,90		51,20	61,85	618,55	-38,20%	-382,35
19.11	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF 04/2019	M	10,94	108,01	130,48	1.427,45		68,15	82,33	900,71	-36,90%	-526,74
19.12	DEPTEC_70	Próprio	REF. SBC (190008 - 02/2025) - Porta papel higiênico inox AISI 304, tipo rolo, diâmetro de 30 cm - fornecimento e instalação	UND	10,00	125,10	151,13	1.511,30		75,60	91,33	913,32	-39,57%	-597,98
19.13	DEPTEC_133	Próprio	REF. SINAPI (99856 - 02/2025) - BARRA DE APOIO/CORRIMÃO SIMPLES FIXO NA PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF 04/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,70	143,17	172,96	466,99		84,20	101,72	274,65	-41,19%	-192,34
19.14	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	51,05	5,06	6,11	311,91		3,12	3,77	19,03	-38,31%	-292,88
19.15	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	7,95	103,38	124,89	992,87		64,20	77,56	616,60	-37,90%	-376,27
19.16	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m²	215,81	20,47	24,72	5.334,82		12,15	14,68	3.167,75	-40,62%	-2.167,07
19.17	DEPTEC_134	Próprio	Copia - REF. SINAPI (99856 - 02/2025) - BARRA DE APOIO/CORRIMÃO SIMPLES FIXO NO PISO, ALTURA 90CM E DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF 04/2019. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,68	191,32	231,13	4.317,50		121,42	146,69	2.740,12	-36,53%	-1.577,38
19.18	LIMP. OBRA	Próprio	REF. SINAPI (9537 - 11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,90	4,28	5,17	2.072,65		2,70	3,26	1.307,68	-36,91%	-764,97
TOTAL SEM BDI:									1.364.478,91	13,51%	1.068.062,82	-35,20%	-580.185,37	
TOTAL COM BDI:									1.648.248,19	20,81%				

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:
(UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Rio Branco - Acre, 23 de março de 2026
Revisão do Orçamento - 1

Fabiano de Araújo Cruz
FABIANO DE ARAÚJO CRUZ - 1º TEM BM
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEG. NO TRABALHO - CREA 9644 DIAC



**ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097
- www.cbmac.acre.gov.br

**PARECER N°
PROCESSO N°**

**9/2026/CBMAC - DEPOI (DPLAN)/CBMAC - DPLAN
0609.019223.00019/2025-50**

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 2645/2026/SEAD (SEI N° 0019894937)** contido no Processo SEI n° 0609.019223.00019/2025-50, analisamos a **PROPOSTA DE PREÇOS** da licitante classificada provisoriamente conforme Proposta de Preços - **A N CONSTRUÇÕES LTDA (0019857826)**, referente ao **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026- SEJUSP (SEI N° 0019473171)**. Relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171);**
- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para Construção da unidade de atendimento de saúde para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;
- Município: **Cruzeiro do Sul/AC.**

Conforme consta no Item 1.2 DO OBJETO E VALOR ESTIMADO da CONCORRÊNCIA N.º. 017/2026 tem-se o **Valor Estimado: R\$ 1.648.248,19 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)**.

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica n° 017/2026 - SEJUSP (0019473171)**, em seu item **SEÇÃO 08 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO**.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificada caso haja preços unitários superiores ao do orçamento do órgão solicitante e/ou apresentar o valor global superior ao estimado pela Administração.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.113. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentarias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: A N CONSTRUÇÕES LTDA

a) PROPOSTA DE PREÇO

Em análise a Proposta de Preços (0019857826) e Planilha Orçamentária (0019894274), verificou-se que a empresa **apresentou planilha contendo descontos divergente do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública e percentual de desconto unitário divergente do desconto total.** Observou-se também que os itens listados abaixo, sem nenhuma justificativa, apresentam valor unitário com preço acima da planilha inicial do contrato licitado.

- 3.1 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ;
- 3.3 - PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) - ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS;
- 3.5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DA EDIFICAÇÃO;
- 4.1 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023;
- 5.14 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021;
- 6.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022;
- 6.11 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021;
- 9.37 - REF: SBC (062533) ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- 10.31 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202;
- 12.1 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE;
- 12.7 - CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO SPLIT - SAÍDA LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC 070340);
- 12.13 - VENTILADOR CENTRÍFUGO AXIAL EM LINHA, VAZÃO MAX 248 M³/H, 35 MMCA, 77 W, 220/2F/60Hz, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORRO (REF. SBC 073410);
- 12.16 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- 12.17 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- 12.18 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- 12.21 - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMENTO- DN 161 MM (6") (REF. SINAPI 98383 AF_04/2018);
- 12.22 - INSTALAÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS (LONA DE VINIL COM REFORÇO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 45mm), EM EVAPORADORA BUILT IN / FANCOLETE. (REF. SINAPI 98396).

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a ordem de posição da licitante, considerando-se o valor total proposto, apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço
1	A N CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.648.248,19	R\$ 1.068.062,82 (-35,20%)

Tabela 01 - Proposta de Preço com desconto

PARECER TÉCNICO

A empresa A N CONSTRUÇÕES LTDA , encontra-se em conformidade com os itens exigidos na seção de habilitação.

Ordem	Empresa	Valor Orçado	Proposta de Preço	Situação
1	A N CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.648.248,19	R\$ 1.068.062,82 (- 35,20%)	DILIGÊNCIA

Tabela 02 - Classificação final das licitantes.

A empresa A N CONSTRUÇÕES LTDA apresentou planilha contendo descontos divergentes do critério de julgamento do presente edital, não apresentando desconto linear, mas sim individualizado em cada item em relação ao orçamento de referência disponibilizado pela Administração Pública.

A análise evidenciou que tais inconsistências comprometem a aderência integral da proposta ao edital e ao orçamento de referência. Assim, recomenda-se a abertura de **DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA PROPOSTA**, com vistas a adequar os itens apresentados, **SEM QUE HAJA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PROPOSTA OFERTADA**. Solicitamos também o cumprimento do item 8.23 do edital (0019473171), licitante deverá apresentar as junto com a planilha orçamentária, as composições de custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela administração, bem como o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais (ES).

Dessa forma, a proposta poderá ser reavaliada quanto à sua compatibilidade técnica e orçamentária, garantindo igualdade de condições entre os licitantes e observância à legislação vigente. Não sanadas as falhas no prazo estabelecido, deverá ser promovida a inabilitação da proposta da empresa, nos termos do art. 59, II, da Lei nº 14.133/2021.

A planilha de análise dos preços unitários encontra-se nos arquivos:

- Proposta de Preços - A N CONSTRUÇÕES LTDA (0019857826)
- Planilha Orçamentária - A N CONSTRUÇÕES LTDA (0019894274)

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 23 de março de 2026.

[assinatura eletrônica]

Fabiano de Araújo **Cruz** - 1º TEN QOBMEC
Chefe do Departamento de Obras e Instalações - DEPOI
 Engenheiro Civil e de Seg. no Trabalho
CREA 9644 D/AC



Documento assinado eletronicamente por **FABIANO DE ARAÚJO CRUZ, 1º Tenente**, em 23/03/2026, às 13:04, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019989050** e o código CRC **25F7858E**.



**ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097
- www.cbmac.acre.gov.br

PARECER N° 10/2026/CBMAC - DEPOI (DPLAN)/CBMAC - DPLAN
PROCESSO N° 0609.019223.00019/2025-50

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **OFÍCIO N° 2645/2026/SEAD (SEI N° 0019894937)** contido no Processo SEI n° 0609.019223.00019/2025-50, analisamos a qualificação técnica e documentos de habilitação da empresa **A N CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ n° 30.667.494/0001-23, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026 - COMPRASGOV N.º 90017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171)**
- Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia para Construção da unidade de atendimento de saúde para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

PRELIMINARMENTE

A análise se limitou aos aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica n° 017/2026 - SEJUSP (SEI N° 0019473171)**, em seu item 10.3.4. Qualificação Técnica.

Documentação analisada:

- Documento de Habilitação - **A N CONSTRUÇÕES LTDA (0019894281)**

OCORRÊNCIAS:

10.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) profissional(is):

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica - **A N CONSTRUÇÕES LTDA - Registro CREA/AC: NÃO APRESENTADO.**

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente:

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – **NÃO APRESENTADO.**

b) Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho:

- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física – NÃO APRESENTADO.

PARECER:

Após análise da documentação apresentada pela empresa **A N CONSTRUÇÕES LTDA** (0019894281), no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 017/2026 – SEJUSP**, verificou-se que não foram atendidos, de forma completa, os requisitos de qualificação técnica previstos no item 10.3.4 do edital.

Conforme apurado, a licitante não apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, bem como não apresentou a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física dos profissionais indicados, documentos essenciais à comprovação da regularidade profissional.

Ademais, constatou-se a ausência de Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou atestados técnicos em nome da empresa, o que impossibilita, neste momento, a adequada verificação da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional exigida no certame.

Dessa forma, resta prejudicada a análise conclusiva da qualificação técnica da empresa, em razão da insuficiência documental apresentada.

Contudo, considerando o princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas formais, nos termos da legislação vigente, opina-se pela realização de diligência junto à licitante, para que esta apresente os documentos faltantes, no prazo a ser definido pela Administração, possibilitando a complementação da documentação e a adequada análise de sua qualificação técnica.

É o parecer.

À superior consideração.

Rio Branco-AC, 24 de março de 2026.



[assinatura eletrônica]
Gabriel da Cunha Jorge **Rigonato** Lima - SD BM
Engenheiro do Departamento de Obras e Instalações - DEPOI
CREA/AC 27901
Mat. 9606769-1



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA, Soldado**, em 24/03/2026, às 10:28, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019991697** e o código CRC **8FB35DC4**.