



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

Via Chico Mendes, nº. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 10/2026/SEOP - DEPTEC

De acordo com o objeto descrito a seguir, e em atenção ao **Memorando 233 (0019620729)** e ao **Despacho 452 (0019626444)** contido no Processo SEI nº 4016.011925.00056/2025-61, analisamos os custos unitários e totais dos serviços apresentados através da proposta da empresa participante do processo em questão, relatando o que se segue:

OBJETO:

- **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP**
- **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes de infraestrutura de urbanização e saneamento básico da área urbana do município de Jordão – AC.**
- **Município: Jordão/AC**

PRELIMINARMENTE

A análise considerou os aspectos conforme o **Edital Concorrência Eletrônica 005/2026 -SEOP (0019038351)**, em seu item SEÇÃO 09 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE.

Sendo assim, dentre outras questões, também será desclassificadas a proposta que permanecer, após a etapa de negociação, com preço acima do orçamento estimado para a contratação ou com o percentual abaixo ao estimado para a contratação.

Vale ressaltar que os cálculos matemáticos que serão utilizados nessa análise estão baseados no item **2.11.3. Aproximação** da “Cartilha de orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas” do Tribunal de Contas da União – TCU.

OCORRÊNCIAS:

1. Licitante: GBX FACILITY LTDA

A Empresa GBX FACILITY LTDA, apresentou as Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra.

Não ocorreram arredondamentos oriundos do programa de cálculo, mantendo o valor proposto de **R\$ 8.095.593,52 (oito milhões, noventa e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos)**, sem alterar sua classificação.

O preços orçados encontram-se abaixo dos valores estimados. A planilha de leis sociais, encontra-se sem desoneração no arquivo Planilha Orçamentária - GBX FACILITY LTDA (0019620713). O cronograma físico-financeiro encontra-se no arquivo Planilha Orçamentária - GBX FACILITY LTDA (0019620713). A composição da sua Bonificação de Despesas Indiretas – BDI para obras e serviços, cujos valores são 26,04% e 13,51%, respectivamente, no arquivo Planilha Orçamentária - GBX FACILITY LTDA (0019620713) atendem aos parâmetros referentes ao Quadro 13, do acórdão nº 2.622/2013 – TCU e de acordo com a Lei nº 13.161/2015.

CLASSIFICAÇÃO:

Conforme as ocorrências relatadas, a classificação apresenta-se de acordo com a tabela 01 abaixo:

Colocação	Empresa	Valor da Proposta	Diferença
1	GBX FACILITY LTDA	R\$ 8.095.593,52	R\$ 25.514,09 (-0,31%)

Tabela 01 - Classificação Final da Empresa Licitante.

OBSERVAÇÃO:

Não houveram mais propostas a serem analisadas no momento.

Essa análise limitou-se apenas ao contido no Edital Concorrência Eletrônica 005/2026 -SEOP (0019038351) e aos Preços Unitários de referência.

Em relação a questão sobre a avaliação de exequibilidade da proposta, de acordo com o desconto ofertado, pode ser considerada exequível.

Também, durante a análise, foi calculado a garantia adicional do licitante, porém, devido o valor da proposta ter sido superior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, não precisa de garantia adicional.

PARECER TÉCNICO

Portanto sugerimos a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **GBX FACILITY LTDA** por apresentar menores preços unitários e totais comparado aos orçados pela LICITANTE, estarem de acordo no mercado local e atender às exigências do edital e demais leis pertinentes.

A planilha de análise dos preços unitários se encontram no arquivo **Análise _Proposta_Conc_Elet_N_0052026_REV02 (0019628065)**.

É o parecer.

À superior apreciação.

Rio Branco-AC, 02 de março de 2026.

Vinicius de Morais Silva
Engenheiro Civil - SEOP
CREA - 010782474-4



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DE MORAIS SILVA, Engenheiro Civil**, em 02/03/2026, às 10:02, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0019628048** e o código CRC **9F96DD77**.

SEI nº 0019628048

Referência: Processo nº 4016.011925.00056/2025-61

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP										GBX FACILITY LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						520.735,83					
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	465,25	586,40	4.691,20		465,24	586,40	4.691,20		
1.2	CP.04.09.2 5.14	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	24,00	891,41	1.123,53	26.964,72		891,40	1.123,53	26.964,72		
1.3	CP.04.09.2 5.15	Próprio	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO - REF. SBC (012216-05/2024)	m²	12,00	1.880,35	2.369,99	28.439,88		1.880,34	2.369,99	28.439,88		
1.4	CP.04.09.2 5.16	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF.: SINAPI (93213-12/2023)	m²	18,00	1.313,49	1.655,52	29.799,36		1.313,48	1.655,52	29.799,36		
1.5	CP.04.09.2 5.25	Próprio	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM REF. SINAPI (95463-04/2018)	UN	1,00	2.880,60	3.630,70	3.630,70		2.880,59	3.630,70	3.630,70		
1.6	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.919,06	12.501,98	12.501,98		9.919,05	12.501,98	12.501,98		
1.7	CP.04.09.2 5.39	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CAIXA DE OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KW/120CV EXCL. FORN. MEDIDOR REF.: SINAPI (73960/001 07/2016)	UN	1,00	2.513,37	3.167,85	3.167,85		2.513,36	3.167,85	3.167,85		
1.8	C_SEINFR A_001	Próprio	CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DA OBRA (1,10 M X 0,75 M)	UN	40,00	265,52	334,66	13.386,40		265,51	334,66	13.386,40		
1.9	CP.14 - REM JORDÃO	Próprio	EQUIPE TOPOGRÁFICA - TEMPO INTEGRAL	%	100,00	1.026,33	1.293,58	129.358,00		1.026,32	1.293,58	129.358,00		
1.10	CP.04.09.2 5.47	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	1.888,54	2.380,31	238.031,00		1.888,53	2.380,31	238.031,00		
1.11	CP.04.10.2 5.11	Próprio	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	271,47	342,16	342,16		271,46	342,16	342,16		
1.12	CP.04.10.2 5.12	Próprio	LT/CAT	UN	1,00	1.300,00	1.638,52	1.638,52		1.300,00	1.638,52	1.638,52		
1.13	CP.04.10.2 5.13	Próprio	PCMSO	UN	1,00	1.200,00	1.512,48	1.512,48		1.200,00	1.512,48	1.512,48		
1.14	CP.04.10.2 5.14	Próprio	PGR	UN	1,00	1.800,00	2.268,72	2.268,72		1.800,00	2.268,72	2.268,72		
1.15	CP.03 - REM JORDÃO	Próprio	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDE COLETORA DE ESGOTO, INCLUSIVE LOCALIZAÇÃO DE POÇOS DE VISITAS ENCOBERTOS PELA PAVIMENTAÇÃO	M	5.721,48	3,47	4,37	25.002,86		3,46	4,37	25.002,86		
1.16			TRANSPORTE DE INSUMOS						2.422.556,93			2.397.042,83		
1.16.1	COMP. CNV IL 965 100947	Próprio	REFERENTE AO SINAPI (72850) - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	850,47	20,69	26,07	22.171,75		20,68	26,07	22.171,75		
1.16.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.514,10	2,52	3,17	80.879,69		2,51	3,17	80.879,69		
1.16.3	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	299.365,44	0,99	1,24	371.213,14		0,98	1,24	371.213,14		
1.16.4	CP.04.10.2 5.15	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL - Trecho: Tarauacá / Jordão	KG	850.470,00	2,00	2,27	1.930.566,90		1,97	2,24	1.905.052,80	-1,32%	-25.514,09
1.16.5	CP.04.11.2 5.16	Próprio	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA ABERTA, PBT 14.300 kg, CARGA ÚTIL 9.710 kg	UND	1,00	1,00	17.725,45	17.725,45		14.063,35	17.725,45	17.725,45		
2			REDE DE ESGOTO - PROJETADA - MOV TERRA											
2.1			MOVIMENTO DE TERRA						1.180.762,77			1.180.762,77		
2.1.1	102282	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	5.099,81	15,63	19,70	100.466,25		15,62	19,70	100.466,25		
2.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	m³	4.648,96	84,04	105,92	492.417,84		84,03	105,92	492.417,84		
2.1.3	101578	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	4.508,50	33,76	42,55	191.836,67		33,75	42,55	191.836,67		
2.1.4	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	5.811,20	9,69	12,21	70.954,75		9,68	12,21	70.954,75		
2.1.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	467,37	144,44	182,05	85.084,70		144,43	182,05	85.084,70		
2.1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58.112,00	3,28	4,13	240.002,56		3,27	4,13	240.002,56		
3			REDE DE ESGOTO - PROJETADA						646.940,89			646.940,89		
3.1	98051	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	34,80	1.241,76	1.565,11	54.465,82		1.241,75	1.565,11	54.465,82		
3.2	97992	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_12/2020	UN	35,00	5.328,03	6.715,44	235.040,40		5.328,02	6.715,44	235.040,40		
3.3	97991	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020	M	35,00	1.243,51	1.567,32	54.856,20		1.243,50	1.567,32	54.856,20		
3.4	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	2.254,25	96,56	121,70	274.342,22		96,55	121,70	274.342,22		
3.5	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	35,00	640,08	806,75	28.236,25		640,07	806,75	28.236,25		
4			LIGAÇÕES DOMICILIARES						577.989,30			577.989,30		
4.1	CP.04 - REM JORDÃO	Próprio	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	490,00	887,06	1.118,05	547.844,50		887,05	1.118,05	547.844,50		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP										GBX FACILITY LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
4.2	104076	SINAPI	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	490,00	48,81	61,52	30.144,80		48,80	61,52	30.144,80		
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.604,32			6.604,32		
5.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78		1.457,29	1.836,78	1.836,78		
5.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00	309,81	390,48	1.171,44		309,80	390,48	1.171,44		
5.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,82	33,80	676,00		26,81	33,80	676,00		
5.4	CP.04.09.2 5.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF.: SINAPI (92981 - 06/2025)	M	30,00	18,93	23,85	715,50		18,92	23,85	715,50		
5.5	CP.04.09.2 5.48	Próprio	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2 - REF.: SBC (063436 - 09/2025)	M	55,00	15,55	19,59	1.077,45		15,54	19,59	1.077,45		
5.6	CP.04.09.2 5.49	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2 REF.: SBC (078203 -09/2025)	M	15,00	12,43	15,66	234,90		12,42	15,66	234,90		
5.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	69,90	88,10	264,30		69,89	88,10	264,30		
5.8	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	33,29	41,95	41,95		33,28	41,95	41,95		
5.9	CP 05 - REM JORDÃO	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	23,25	29,30	586,00		23,24	29,30	586,00		
6			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (MINI ESTAÇÃO): EEE 1 DN 150 CM IMPLANTAÇÃO						154.248,67			154.248,67		
6.1														
6.1.1	102313	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	254,90	11,78	14,84	3.782,71		11,77	14,84	3.782,71		
6.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	162,13	9,69	12,21	1.979,60		9,68	12,21	1.979,60		
6.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	m²	15,55	3,57	4,49	69,81		3,56	4,49	69,81		
6.1.4	101583	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_09/2020	m²	72,06	87,18	109,88	7.917,95		87,17	109,88	7.917,95		
6.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	96,53	30,21	38,07	3.674,89		30,20	38,07	3.674,89		
6.1.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,59	58,93	74,27	1.157,86		58,92	74,27	1.157,86		
6.1.7	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,38	138,38	174,41	415,09		138,37	174,41	415,09		
6.1.8	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	69,84	10,78	13,58	948,42		10,77	13,58	948,42		
6.1.9	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	235,08	118,95	149,92	35.243,19		118,94	149,92	35.243,19		
6.1.10	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	17,70	90,07	113,52	2.009,30		90,06	113,52	2.009,30		
6.1.11	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1.273,12	9,99	12,59	16.028,58		9,98	12,59	16.028,58		
6.1.12	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	256,09	12,72	16,03	4.105,12		12,71	16,03	4.105,12		
6.1.13	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	92,90	12,52	15,78	1.465,96		12,51	15,78	1.465,96		
6.1.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	21,32	919,28	1.158,66	24.702,63		919,27	1.158,66	24.702,63		
6.1.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	21,32	337,09	424,86	9.058,01		337,08	424,86	9.058,01		
6.1.16	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,92	170,34	214,69	626,89		170,33	214,69	626,89		
6.1.17	CP 16 - REM JORDÃO	Próprio	TAMPA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,10	505,13	636,66	700,32		505,12	636,66	700,32		
6.1.18	CP.04.11.2 5.20	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q: 3,8 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TUBO E CONEXÕES DO BARRILETE DE SUÇÃO. REF. SINAPI (102126 - 09/2025)	UN	1,00	26.280,60	33.124,06	33.124,06		26.280,59	33.124,06	33.124,06		
6.1.19	CP 07 - REM JORDÃO	Próprio	CESTA DE GRADEAMENTO EM AÇO INOX PARA EEE COM CORRENTE DE SUSPENSÃO	UND	1,00	1.546,67	1.949,42	1.949,42		1.546,66	1.949,42	1.949,42		
6.1.20	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
6.1.21	CP 18 - REM JORDÃO	Próprio	ESCALA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 5/8" EM VERGALHÃO LISO	M	6,50	318,26	401,13	2.607,34		318,25	401,13	2.607,34		
6.2			RECALQUE						249.376,59			249.376,59		
6.2.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	332,40	11,44	14,41	4.789,88		11,43	14,41	4.789,88		
6.2.2	101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	1.108,00	67,72	85,35	94.567,80		67,71	85,35	94.567,80		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS SICRO SINAPI
Data-base 04/2025 09/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	GBX FACILITY LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
6.2.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	95,37	324,80	409,37	39.041,61		324,79	409,37	39.041,61		
6.2.4	9825	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	554,00	46,64	52,94	29.328,76		46,63	52,94	29.328,76		
6.2.5	IC.04.11.25 .17	Próprio	CURVA 90º FOFO BB DN 100MM	UN	5,00	426,53	484,15	2.420,75		426,52	484,15	2.420,75		
6.2.6	97126	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	554,00	3,59	4,52	2.504,08		3,58	4,52	2.504,08		
6.2.7	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	232,68	140,77	177,42	41.282,08		140,76	177,42	41.282,08		
6.2.9	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	415,50	9,69	12,21	5.073,25		9,68	12,21	5.073,25		
6.2.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.296,36	3,52	4,43	5.742,87		3,51	4,43	5.742,87		
6.2.11	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	132,96	7,19	9,06	1.204,61		7,18	9,06	1.204,61		
6.2.12	CP 19 - REM JORDÃO	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM E TRAVAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6	m²	332,40	55,91	70,46	23.420,90		55,90	70,46	23.420,90		
6.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.008,16				18.008,16		
6.3.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78		1.457,29	1.836,78	1.836,78		
6.3.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00	309,81	390,48	1.171,44		309,80	390,48	1.171,44		
6.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,82	33,80	676,00		26,81	33,80	676,00		
6.3.4	CP.04.09.2 5.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF.: SINAPI (92981 - 06/2025)	M	30,00	18,93	23,85	715,50		18,92	23,85	715,50		
6.3.5	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	658,92	830,50	830,50		658,91	830,50	830,50		
6.3.6	CP 10 - REM JORDÃO	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO COM CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO TRIPOLAR 60A	UND	1,00	8.010,49	10.096,42	10.096,42		8.010,48	10.096,42	10.096,42		
6.3.7	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
7			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO: EEE 2 D=200 CM											
7.1			IMPLANTAÇÃO					150.244,32				150.244,32		
7.1.1	102313	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	159,82	11,78	14,84	2.371,72		11,77	14,84	2.371,72		
7.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	117,69	9,69	12,21	1.436,99		9,68	12,21	1.436,99		
7.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,59	3,57	4,49	69,99		3,56	4,49	69,99		
7.1.4	101583	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	52,31	87,18	109,88	5.747,82		87,17	109,88	5.747,82		
7.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	96,53	30,21	38,07	3.674,89		30,20	38,07	3.674,89		
7.1.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	15,59	58,93	74,27	1.157,86		58,92	74,27	1.157,86		
7.1.7	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,38	138,38	174,41	415,09		138,37	174,41	415,09		
7.1.8	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	69,84	10,78	13,58	948,42		10,77	13,58	948,42		
7.1.9	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	235,08	118,95	149,92	35.243,19		118,94	149,92	35.243,19		
7.1.10	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	18,75	90,07	113,52	2.128,50		90,06	113,52	2.128,50		
7.1.11	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1.273,12	9,99	12,59	16.028,58		9,98	12,59	16.028,58		
7.1.12	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	256,09	12,72	16,03	4.105,12		12,71	16,03	4.105,12		
7.1.13	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	92,90	12,52	15,78	1.465,96		12,51	15,78	1.465,96		
7.1.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	21,32	919,28	1.158,66	24.702,63		919,27	1.158,66	24.702,63		
7.1.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	21,32	337,09	424,86	9.058,01		337,08	424,86	9.058,01		
7.1.16	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,92	170,34	214,69	626,89		170,33	214,69	626,89		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP														
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	GBX FACILITY LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
7.1.17	CP 16 - REM JORDÃO	Próprio	TAMPA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,10	505,13	636,66	700,32		S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
7.1.18	CP.04.11.2 5.20	Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO TUBO E CONEXÕES DO BARRILETE DE SUÇÃO. REF. SINAPI (102126 - 09/2025)	UN	1,00	26.280,60	33.124,06	33.124,06	26.280,59	33.124,06	33.124,06			
7.1.19	CP 07 - REM JORDÃO	Próprio	CESTA DE GRADEAMENTO EM AÇO INOX PARA EEE COM CORRENTE DE SUSPENSÃO	UND	1,00	1.546,67	1.949,42	1.949,42	1.546,66	1.949,42	1.949,42			
7.1.20	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52	2.127,51	2.681,52	2.681,52			
7.1.21	CP 18 - REM JORDÃO	Próprio	ESCALDA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 5/8" EM VERGALHÃO LISO	M	6,50	318,26	401,13	2.607,34	318,25	401,13	2.607,34			
7.2			RECALQUE						381.905,32			381.905,32		
7.2.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	352,20	11,44	14,41	5.075,20	11,43	14,41	5.075,20			
7.2.2	101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	1.174,00	67,72	85,35	100.200,90	67,71	85,35	100.200,90			
7.2.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	87,22	324,80	409,37	35.705,25	324,79	409,37	35.705,25			
7.2.4	9829	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	587,00	212,71	241,44	141.725,28	212,70	241,44	141.725,28			
7.2.5	IC.04.11.25 .18	Próprio	CURVA 90º FOFO BB DN 200MM	UN	5,00	986,84	1.120,16	5.600,80	986,83	1.120,16	5.600,80			
7.2.6	97135	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	587,00	8,12	10,23	6.005,01	8,11	10,23	6.005,01			
7.2.7	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	246,54	140,77	177,42	43.741,12	140,76	177,42	43.741,12			
7.2.8	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	308,18	16,77	21,13	6.511,84	16,76	21,13	6.511,84			
7.2.9	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	440,25	9,69	12,21	5.375,45	9,68	12,21	5.375,45			
7.2.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.109,44	3,52	4,43	4.914,81	3,51	4,43	4.914,81			
7.2.11	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	246,54	7,19	9,06	2.233,65	7,18	9,06	2.233,65			
7.2.12	CP 19 - REM JORDÃO	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM E TRAVAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6	m²	352,20	55,91	70,46	24.816,01	55,90	70,46	24.816,01			
7.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18.008,16			18.008,16		
7.3.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78	1.457,29	1.836,78	1.836,78			
7.3.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00	309,81	390,48	1.171,44	309,80	390,48	1.171,44			
7.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,82	33,80	676,00	26,81	33,80	676,00			
7.3.4	CP.04.09.2 5.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF.: SINAPI (92981 - 06/2025)	M	30,00	18,93	23,85	715,50	18,92	23,85	715,50			
7.3.5	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	658,92	830,50	830,50	658,91	830,50	830,50			
7.3.6	CP 10 - REM JORDÃO	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO COM CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO TRIPOLAR 60A	UND	1,00	8.010,49	10.096,42	10.096,42	8.010,48	10.096,42	10.096,42			
7.3.7	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52	2.127,51	2.681,52	2.681,52			
8			ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO (MINI ESTAÇÃO): EEE 3 D= 200 CM IMPLANTAÇÃO						150.244,32			150.244,32		
8.1.1	102313	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	159,82	11,78	14,84	2.371,72	11,77	14,84	2.371,72			
8.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	117,69	9,69	12,21	1.436,99	9,68	12,21	1.436,99			
8.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,59	3,57	4,49	69,99	3,56	4,49	69,99			
8.1.4	101583	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	52,31	87,18	109,88	5.747,82	87,17	109,88	5.747,82			
8.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	96,53	30,21	38,07	3.674,89	30,20	38,07	3.674,89			
8.1.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	15,59	58,93	74,27	1.157,86	58,92	74,27	1.157,86			

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	GBX FACILITY LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
8.1.7	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,38	138,38	174,41	415,09		S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
									138,37	174,41	415,09			
8.1.8	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	69,84	10,78	13,58	948,42		10,77	13,58	948,42		
8.1.9	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	235,08	118,95	149,92	35.243,19		118,94	149,92	35.243,19		
8.1.10	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	18,75	90,07	113,52	2.128,50		90,06	113,52	2.128,50		
8.1.11	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1.273,12	9,99	12,59	16.028,58		9,98	12,59	16.028,58		
8.1.12	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	256,09	12,72	16,03	4.105,12		12,71	16,03	4.105,12		
8.1.13	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	92,90	12,52	15,78	1.465,96		12,51	15,78	1.465,96		
8.1.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	21,32	919,28	1.158,66	24.702,63		919,27	1.158,66	24.702,63		
8.1.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	21,32	337,09	424,86	9.058,01		337,08	424,86	9.058,01		
8.1.16	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,92	170,34	214,69	626,89		170,33	214,69	626,89		
8.1.17	CP 16 - REM JORDÃO	Próprio	TAMPA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,10	505,13	636,66	700,32		505,12	636,66	700,32		
8.1.18	CP.04.11.2 5.20	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO TUBO E CONEXÕES DO BARRILETE DE SUÇÃO. REF. SINAPI (102126 - 09/2025)	UN	1,00	26.280,60	33.124,06	33.124,06		26.280,59	33.124,06	33.124,06		
8.1.19	CP 07 - REM JORDÃO	Próprio	CESTA DE GRADEAMENTO EM AÇO INOX PARA EEE COM CORRENTE DE SUSPENSÃO	UND	1,00	1.546,67	1.949,42	1.949,42		1.546,66	1.949,42	1.949,42		
8.1.20	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
8.1.21	CP 18 - REM JORDÃO	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 5/8" EM VERGALHÃO LISO	M	6,50	318,26	401,13	2.607,34		318,25	401,13	2.607,34		
8.2			RECALQUE						384.626,92			384.626,92		
8.2.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	111,60	11,44	14,41	1.608,15		11,43	14,41	1.608,15		
8.2.2	101582	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	372,00	67,72	85,35	31.750,20		67,71	85,35	31.750,20		
8.2.3	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	27,64	324,80	409,37	11.314,98		324,79	409,37	11.314,98		
8.2.4	9829	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	186,00	212,71	241,44	44.907,84		212,70	241,44	44.907,84		
8.2.5	IC.04.11.25 .18	Próprio	CURVA 90º FOFO BB DN 200MM	UN	5,00	986,84	1.120,16	5.600,80		986,83	1.120,16	5.600,80		
8.2.6	97135	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	186,00	8,12	10,23	1.902,78		8,11	10,23	1.902,78		
8.2.7	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	78,12	140,77	177,42	13.860,05		140,76	177,42	13.860,05		
8.2.8	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	97,65	2.127,52	2.681,52	261.850,42		2.127,51	2.681,52	261.850,42		
8.2.9	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	139,50	9,69	12,21	1.703,29		9,68	12,21	1.703,29		
8.2.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	351,54	3,52	4,43	1.557,32		3,51	4,43	1.557,32		
8.2.11	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	78,12	7,19	9,06	707,76		7,18	9,06	707,76		
8.2.12	CP 19 - REM JORDÃO	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM E TRAVAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6	m²	111,60	55,91	70,46	7.863,33		55,90	70,46	7.863,33		
8.3			Instalações elétricas (partida direta com três elementos - 1 bomba de 4,6 CV)						19.119,55			19.119,55		
8.3.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78		1.457,29	1.836,78	1.836,78		
8.3.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00	309,81	390,48	1.171,44		309,80	390,48	1.171,44		
8.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,82	33,80	676,00		26,81	33,80	676,00		
8.3.4	CP.04.09.2 5.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF.: SINAPI (92981 - 06/2025)	M	30,00	18,93	23,85	715,50		18,92	23,85	715,50		
8.3.5	CP.04.09.2 5.48	Próprio	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 10,0mm² - REF: SBC (063436 - 09/2025)	M	55,00	15,55	19,59	1.077,45		15,54	19,59	1.077,45		
8.3.6	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	658,92	830,50	830,50		658,91	830,50	830,50		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: -
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

SICRO

09/2025

26,04%

#####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP										GBX FACILITY LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
8.3.7	CP 10 - REM JORDÃO	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO COM CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO TRIPOLAR 60A	UND	1,00	8.010,49	10.096,42	10.096,42		8.010,48	10.096,42	10.096,42		
8.3.8	CP 08 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UND	1,00	2.154,45	2.715,46	2.715,46		2.154,44	2.715,46	2.715,46		
9			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO						732.480,18			732.480,18		
9.1	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	43,00	801,61	1.010,34	43.444,62		801,60	1.010,34	43.444,62		
9.2	CP.04.09.2 5.61	Próprio	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM REF.: SINAPI (74197/001 - 06/2016)	UN	43,00	2.300,61	2.899,68	124.686,24		2.300,60	2.899,68	124.686,24		
9.3	98072	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	43,00	5.194,60	6.547,27	281.532,61		5.194,59	6.547,27	281.532,61		
9.4	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	43,00	4.040,75	5.092,96	218.997,28		4.040,74	5.092,96	218.997,28		
9.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	235,35	96,36	121,45	28.583,25		96,35	121,45	28.583,25		
9.6	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	260,65	3,57	4,49	1.170,31		3,56	4,49	1.170,31		
9.7	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	m²	26,07	261,73	329,88	8.599,97		261,72	329,88	8.599,97		
9.8	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	547,98	9,69	12,21	6.690,83		9,68	12,21	6.690,83		
9.9	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	203,03	16,77	21,13	4.290,02		16,76	21,13	4.290,02		
9.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.095,96	3,52	4,43	4.855,10		3,51	4,43	4.855,10		
9.11	90733	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	430,00	3,51	4,42	1.900,60		3,50	4,42	1.900,60		
9.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	203,03	30,21	38,07	7.729,35		30,20	38,07	7.729,35		
10			URBANIZAÇÃO						81.021,68			81.021,68		
10.1	101190	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	290,00	87,50	110,28	31.981,20		87,49	110,28	31.981,20		
10.2	CP.04.09.2 5.65	Próprio	PORTAO 1 FL. 1,70x2,10m PERFIS DE AÇO E MALHA 16 (2,3MM) REF.: SBC (111123 - 09/2025)	UN	4,00	2.468,59	3.111,41	12.445,64		2.468,58	3.111,41	12.445,64		
10.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.325,90	21,90	27,60	36.594,84		21,89	27,60	36.594,84		
11			LIGAÇÃO DA ETE ANTIGA EEE 02 (BY PASS)						28.783,57			28.783,57		
11.1	101809	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	4.104,24	5.172,98	10.345,96		4.104,23	5.172,98	10.345,96		
11.2	97985	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	2,50	1.847,63	2.328,75	5.821,87		1.847,62	2.328,75	5.821,87		
11.3	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	640,08	806,75	1.613,50		640,07	806,75	1.613,50		
11.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	27,30	96,36	121,45	3.315,58		96,35	121,45	3.315,58		
11.5	4805755	SICRO3	Apiloamento manual	m³	21,00	30,15	38,00	798,00		30,14	38,00	798,00		
11.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	m²	5,68	261,73	329,88	1.873,71		261,72	329,88	1.873,71		
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	21,00	30,21	38,07	799,47		30,20	38,07	799,47		
11.8	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,25	9,69	12,21	320,51		9,68	12,21	320,51		
11.9	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	52,50	3,52	4,43	232,57		3,51	4,43	232,57		
11.10	90734	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	35,00	4,16	5,24	183,40		4,15	5,24	183,40		
11.11	41936	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	M	35,00	87,57	99,40	3.479,00		87,56	99,40	3.479,00		
12			LEITO DE SECAGEM (10,30 X 5,0 M ÚTIL) X 2 UNID						162.299,87			162.299,87		
12.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	103,50	96,36	121,45	12.570,07		96,35	121,45	12.570,07		
12.2	4805755	SICRO3	Apiloamento manual	m³	31,20	30,15	38,00	1.185,60		30,14	38,00	1.185,60		
12.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	103,00	30,14	37,98	3.911,94		30,13	37,98	3.911,94		
12.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	150,77	30,21	38,07	5.739,81		30,20	38,07	5.739,81		
12.5	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	301,54	170,34	214,69	64.737,62		170,33	214,69	64.737,62		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP										GBX FACILITY LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
12.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	301,54	6,38	8,04	2.424,38		6,37	8,04	2.424,38		
12.7	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	301,54	31,60	39,82	12.007,32		31,59	39,82	12.007,32		
12.8	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	425,30	62,59	78,88	33.547,66		62,58	78,88	33.547,66		
12.9	102705	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	20,60	68,66	86,53	1.782,51		68,65	86,53	1.782,51		
12.10	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	m³	14,15	261,73	329,88	4.667,80		261,72	329,88	4.667,80		
12.11	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	5,00	309,81	390,48	1.952,40		309,80	390,48	1.952,40		
12.12	CP 12 - REM JORDÃO	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM TUIJO MACIÇO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) - CONSIDERANDO 5% DE PERDA	m²	103,00	118,16	148,92	15.338,76		118,15	148,92	15.338,76		
12.13	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,00	96,56	121,70	2.434,00		96,55	121,70	2.434,00		
13			SISTEMAS ELÉTRICOS											
13.1			ELEVATÓRIA DE PARTIDA DIRETA COM TRÊS ELEMENTOS 2 BOMBAS DE 2 CV						33.211,36				33.211,36	
13.1.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78		1.457,29	1.836,78	1.836,78		
13.1.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	5,00	309,81	390,48	1.952,40		309,80	390,48	1.952,40		
13.1.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	26,82	33,80	845,00		26,81	33,80	845,00		
13.1.4	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	35,00	19,61	24,71	864,85		19,60	24,71	864,85		
13.1.5	CP.04.09.2 5.48	Próprio	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2 - REF: SBC (063436 - 09/2025)	M	120,00	15,55	19,59	2.350,80		15,54	19,59	2.350,80		
13.1.6	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	658,92	830,50	1.661,00		658,91	830,50	1.661,00		
13.1.7	CP 10 - REM JORDÃO	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO COM CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO TRIPOLAR 60A	UND	1,00	8.010,49	10.096,42	10.096,42		8.010,48	10.096,42	10.096,42		
13.1.8	CP.04.09.2 5.66	Próprio	CONJUNTO 2 BOMBAS SUBMERSAS 2,0CV REF.: SBC (077104 -09/2025)	UN	1,00	6.460,39	8.142,67	8.142,67		6.460,38	8.142,67	8.142,67		
13.1.9	CP 07 - REM JORDÃO	Próprio	CESTA DE GRADEAMENTO EM AÇO INOX PARA EEE COM CORRENTE DE SUSPENSÃO	UND	1,00	1.546,67	1.949,42	1.949,42		1.546,66	1.949,42	1.949,42		
13.1.10	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	658,92	830,50	830,50		658,91	830,50	830,50		
13.1.11	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
13.2			QUADRO DE COMANDO E ILUMINAÇÃO EXTERNA						23.626,75				23.626,75	
13.2.1	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	9.028,23	11.379,18	11.379,18		9.028,22	11.379,18	11.379,18		
13.2.2	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2,00	2.278,57	2.871,90	5.743,80		2.278,56	2.871,90	5.743,80		
13.2.3	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	4,00	676,07	852,11	3.408,44		676,06	852,11	3.408,44		
13.2.4	CP 13 - REM JORDÃO	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	28,93	36,46	1.093,80		28,92	36,46	1.093,80		
13.2.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	5,73	7,22	469,30		5,72	7,22	469,30		
13.2.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	8,45	10,65	319,50		8,44	10,65	319,50		
13.2.7	63436	SBC	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2	M	25,00	15,55	19,59	489,75		15,54	19,59	489,75		
13.2.8	CPW_68	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00	286,81	361,49	722,98		286,80	361,49	722,98		
14			ELEVATÓRIA DE ENTRADA DA ETE: DN 150 CM						150.244,32				150.244,32	
14.1			IMPLANTAÇÃO											
14.1.1	102313	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	159,82	11,78	14,84	2.371,72		11,77	14,84	2.371,72		
14.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	117,69	9,69	12,21	1.436,99		9,68	12,21	1.436,99		
14.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,59	3,57	4,49	69,99		3,56	4,49	69,99		
14.1.4	101583	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	52,31	87,18	109,88	5.747,82		87,17	109,88	5.747,82		
14.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	96,53	30,21	38,07	3.674,89		30,20	38,07	3.674,89		
14.1.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	15,59	58,93	74,27	1.157,86		58,92	74,27	1.157,86		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: - 26,04%
BDI Diferenciado: - 13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	GBX FACILITY LTDA				
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
14.1.7	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	2,38	138,38	174,41	415,09		S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA
									138,37	174,41	415,09			
14.1.8	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	69,84	10,78	13,58	948,42		10,77	13,58	948,42		
14.1.9	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	235,08	118,95	149,92	35.243,19		118,94	149,92	35.243,19		
14.1.10	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	18,75	90,07	113,52	2.128,50		90,06	113,52	2.128,50		
14.1.11	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1.273,12	9,99	12,59	16.028,58		9,98	12,59	16.028,58		
14.1.12	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	256,09	12,72	16,03	4.105,12		12,71	16,03	4.105,12		
14.1.13	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	92,90	12,52	15,78	1.465,96		12,51	15,78	1.465,96		
14.1.14	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	21,32	919,28	1.158,66	24.702,63		919,27	1.158,66	24.702,63		
14.1.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	21,32	337,09	424,86	9.058,01		337,08	424,86	9.058,01		
14.1.16	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,92	170,34	214,69	626,89		170,33	214,69	626,89		
14.1.17	CP 16 - REM JORDÃO	Próprio	TAMPA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,10	505,13	636,66	700,32		505,12	636,66	700,32		
14.1.18	CP.04.11.2 5.20	Próprio	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO TUBO E CONEXÕES DO BARRILETE DE SUÇÃO. REF. SINAPI (102126 - 09/2025)	UN	1,00	26.280,60	33.124,06	33.124,06		26.280,59	33.124,06	33.124,06		
14.1.19	CP 07 - REM JORDÃO	Próprio	CESTA DE GRADEAMENTO EM AÇO INOX PARA EEE COM CORRENTE DE SUSPENSÃO	UND	1,00	1.546,67	1.949,42	1.949,42		1.546,66	1.949,42	1.949,42		
14.1.20	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
14.1.21	CP 18 - REM JORDÃO	Próprio	ESCADA DE MARINHEIRO SEM GUARDA GORPO, L=40CM PERFIL 5/8" EM VERGALHÃO LISO	M	6,50	318,26	401,13	2.607,34		318,25	401,13	2.607,34		
14.2			RECALQUE						10.059,68			10.059,68		
14.2.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	6,00	11,44	14,41	86,46		11,43	14,41	86,46		
14.2.2	9829	SINAPI	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	10,00	212,71	241,44	2.414,40		212,70	241,44	2.414,40		
14.2.3	IC.04.11.25 .18	Próprio	CURVA 90° FOFO BB DN 200MM	UN	5,00	986,84	1.243,81	6.219,05		986,83	1.243,81	6.219,05		
14.2.4	97135	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	10,00	8,12	10,23	102,30		8,11	10,23	102,30		
14.2.5	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	4,80	140,77	177,42	851,61		140,76	177,42	851,61		
14.2.6	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	4,80	16,77	21,13	101,42		16,76	21,13	101,42		
14.2.7	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,50	9,69	12,21	164,83		9,68	12,21	164,83		
14.2.8	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27,00	3,52	4,43	119,61		3,51	4,43	119,61		
14.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						18.008,16			18.008,16		
14.3.1	IMAC_039	Próprio	MURETA EM ALVENARIA 2.200x2.000x300	UN	1,00	1.457,30	1.836,78	1.836,78		1.457,29	1.836,78	1.836,78		
14.3.2	CPW_57	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	3,00	309,81	390,48	1.171,44		309,80	390,48	1.171,44		
14.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	26,82	33,80	676,00		26,81	33,80	676,00		
14.3.4	CP.04.09.2 5.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF.: SINAPI (92981 - 08/2025)	M	30,00	18,93	23,85	715,50		18,92	23,85	715,50		
14.3.5	CP 09 - REM JORDÃO	Próprio	QUADRO DE COMANDO 80X60X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	658,92	830,50	830,50		658,91	830,50	830,50		

Objeto: SERVIÇOS REMANESCENTES
Município: Jordão
Endereço: JORDÃO - AC
Data: 14/11/2025

PARÂMETROS
Data-base: 04/2025
BDI de Serviços: -
BDI Diferenciado: -
Enc. Sociais SEM Desoneração: #####

SICRO: 09/2025
SINAPI: 26,04%
13,51%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 005/2026 - COMPRASGOV N.º 90005/2026 - SEOP										GBX FACILITY LTDA				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	VALORES PROPOSTOS			DESCONTO	DIFERENÇA
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			S/ BDI	C/ BDI	TOTAL		
14.3.6	CP 10 - REM JORDÃO	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO COM CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO TRIPOLAR 60A	UND	1,00	8.010,49	10.096,42	10.096,42		8.010,48	10.096,42	10.096,42		
14.3.7	CP.04.11.2 5.22	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS	UN	1,00	2.127,52	2.681,52	2.681,52		2.127,51	2.681,52	2.681,52		
TOTAL SEM BDI:									6.621.412,57	26,04%	8.095.593,52		-0,31%	-25.514,09
TOTAL COM BDI:									8.121.107,62	13,51%				
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É: OITO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.														

Rio Branco - Acre, 14 de novembro de 2025

Revisão do Orçamento - 3

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE			
Classificação	LICITANTE	VALOR (R\$)	PARÂMETROS
1	GBX FACILITY LTDA	8.095.593,52	75% orçado pela Administração
			6.090.830,71
	Valor do Desconto:	-0,31%	
	Valor da Garantia Adicional		85% orçado pela Administração
			6.902.941,47
	Valor 85% orçado:	6.902.941,47	
	Valor Licitante:	8.095.593,52	Exequível
	Valor da Garantia:	Zero	Não precisa de Garantia Adicional
VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO >>>	8.121.107,62	A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital	

VINICIUS DE MORAIS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 010782474-4