

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS DE PREÇO

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de capina, roçagem e limpeza mecanizada e manual, sob demanda, destinados à manutenção, conservação e limpeza de áreas públicas, vias, equipamentos e demais espaços sob responsabilidade da Administração Pública, nas Regionais do Estado do Acre.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 162/2026. COMPRASGOV nº 90162/2026

OBSERVAÇÃO: Registra-se que o certame tramitou até a data de abertura da sessão pública com o valor global de R\$ 9.454.627,68 registrado em edital nos sistemas Compras.ac e Compras.gov. Contudo, o valor estimado correto da contratação corresponde a R\$ 9.757.026,08, conforme planilha orçamentária corrigida disponibilizada aos interessados no sistema Compras.ac em 23/04/2026, por meio da Nota Explicativa nº 0000208/2026, posteriormente anexada ao Termo de Referência – Versão 18, em 22/05/2026, bem como publicada no PNCP e no Compras.gov em 25/05/2026.

Dessa forma, verifica-se que todos os licitantes tiveram acesso prévio à planilha orçamentária correta antes da realização da sessão pública, afastando eventual prejuízo à formulação das propostas, à competitividade do certame e à isonomia entre os participantes.

Ademais, durante a fase externa da licitação foram apresentados seis pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações, sem qualquer questionamento acerca da divergência ora analisada, circunstância que constitui indicativo de que as informações disponibilizadas foram suficientes para a adequada compreensão do orçamento estimado da contratação.

Assim, diante da ampla divulgação da planilha corrigida e da ausência de demonstração de prejuízo efetivo à disputa, conclui-se que a inconsistência identificada possui caráter meramente material, não comprometendo a regularidade do procedimento licitatório.

Sendo assim são expostos os valores conforme planilha corrigida mencionada

Lote 1 Regional Alto Acre **R\$ 2.098.493,44**
Lote 2 Regional Baixo Acre **R\$ 5.816.203,82**
Lote 3 Regionais Purus, Tarauacá e Envira **R\$ 709.194,42**
Lote 4 Regional Juruá **R\$ 1.133.134,40**

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE CONFORME ITEM 10 DO EDITAL

Lote 1. Regional Alto Acre R\$ 2.098.493,44
Licitante: CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA
Valor proposto: **R\$ 1.096.500,47**

Valor encontrado em análise: **R\$ 1.096.500,47**

Diferença: **R\$ 0,00**

Desconto: **47,75%**

FÓRMULA USADA – TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

O licitante apresentou composições de preços unitários, composição de BDI, e encargos sociais em conformidade com o regramento vigente, apresentou declaração de compatibilidade de preço, comprovação de exequibilidade, declaração de indicação de metodologia e declaração de comprovação da adequada consideração dos custos de insumos, mão de obra, encargos sociais e tributos na composição de custos.

Lote 2 Regional Baixo Acre R\$ 5.816.203,82

Licitante: CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA

Valor proposto: **R\$ 2.547.294,50**

Valor encontrado em análise: **R\$ 2.547.294,50**

Diferença: **R\$ 0,00**

Desconto: **56,20 %**

FÓRMULA USADA – EXCEL PADRÃO.

O licitante apresentou composições de preços unitários, composição de BDI, e encargos sociais em conformidade com o regramento vigente, apresentou declaração de compatibilidade de preço, comprovação de exequibilidade, declaração de indicação de metodologia e declaração de comprovação da adequada consideração dos custos de insumos, mão de obra, encargos sociais e tributos na composição de custos.

Lote 3 Regionais Purus, Tarauacá e Envira R\$ 709.194,42

Licitante: CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA

Valor proposto: **R\$ 362.255,81**

Valor encontrado em análise: **R\$ 362.255,81**

Diferença: **R\$ 0,00**

Desconto: **48,92 %**

FÓRMULA USADA – EXCEL PADRÃO.

O licitante apresentou composições de preços unitários, composição de BDI, e encargos sociais em conformidade com o regramento vigente, apresentou declaração de compatibilidade de preço, comprovação de exequibilidade, declaração de indicação de metodologia e declaração de comprovação da adequada consideração dos custos de insumos, mão de obra, encargos sociais e tributos na composição de custos.

Lote 4 Regional Juruá R\$ 1.133.134,40

Licitante: CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA

Valor proposto: **R\$ 420.704,89**

Valor encontrado em análise: **R\$ 420.704,89**

Diferença: **R\$ 0,00**

Desconto: **62,87%**

FÓRMULA USADA – EXCEL PADRÃO.

O licitante apresentou composições de preços unitários, composição de BDI, e encargos sociais em conformidade com o regramento vigente, apresentou declaração de compatibilidade de preço, comprovação de exequibilidade, declaração de indicação de metodologia e declaração de comprovação da adequada consideração dos custos de insumos, mão de obra, encargos sociais e tributos na composição de custos.

CONCLUSÃO

Da análise realizada, verifica-se que o CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA atendeu às exigências do instrumento convocatório quanto aos Lotes 1, 2, 3 e 4, não sendo identificadas inconsistências que comprometam a regularidade ou a exequibilidade das propostas, razão pela qual opina-se por sua classificação nos referidos lotes.

Assim, opina-se pela classificação do CONSÓRCIO EDIFICAR SETTA nos Lotes 1, 2, 3 e 4.


Rio Branco – AC, 23 de Junho de 2026.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE						ORÇAMENTO BÁSICO		
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ORÇAMENTO BÁSICO E AEROPORTUÁRIA DO ESTADO DO ACRE								
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA E MANUAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE					Base de Preços	BDI	SEM DESONERAÇÃO
Lote	1 - REGIONAL ALTO ACRE					SICRO/AC	jul/25 Serviços	20,97%
						SINAPI/AC	set/25 Insumos	14,02%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	BANCO	UND	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO (R\$)		TOTAL
						CUSTO DIRETO	CUSTO C /BDI SEM DESONERAÇÃO	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS						
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	72,64	87,87	63.266,40
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	21,63	26,16	37.670,40
1.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	15,81	19,12	27.532,80
2		LIMPEZA						
2.1	4915744	Capina manual	SICRO3	m²	40.542,00	0,37	0,44	17.838,48
2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegeta	SICRO3	m²	162.168,00	0,43	0,52	84.327,36
2.3	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	15,62	18,89	10.200,60
2.4	LPC5	Limpeza com varrição e lavagem com caminhão pipa do pavimento existente	PRÓPRIO	m²	283.794,00	0,61	0,73	207.169,62
2.5	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF 03/2024	SINAPI	UND	20,00	17,86	21,60	432,00
2.6	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	SINAPI	UND	16,00	67,29	81,40	1.302,40
2.7	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	SINAPI	UND	18,00	186,20	225,24	4.054,32
2.8	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 03/2024	SINAPI	UND	22,00	389,80	471,54	10.373,88
2.9	LMT5	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem REF ORSE N/3 09/2025	PRÓPRIO	m²	202.710,00	2,47	2,98	604.075,80
3		APOIO OPERACIONAL						
3.1	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	7.094,85	1,65	1,99	14.118,75
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	7.094,85	1,29	1,56	11.067,96
3.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	SINAPI	m³	472,99	5,37	6,49	3.069,70
						VALOR ENCONTRADO A PARTIR DOS PREÇOS UNITÁRIOS		1.096.500,47
						VALOR PROPOSTO		1.096.500,47
						DIFERENÇA		-

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE						ORÇAMENTO BÁSICO		
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ORÇAMENTO BÁSICO E AEROPORTUÁRIA DO ESTADO DO ACRE								
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA E MANUAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE					Base de Preços	BDI	SEM DESONERAÇÃO
Lote	2 - REGIONAL BAIXO ACRE					SICRO/AC	jul/25 Serviços	20,97%
						SINAPI/AC	set/25 Insumos	14,02%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	BANCO	UND	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO (R\$)		
						CUSTO DIRETO	CUSTO C /BDI	SEM DESONERAÇÃO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS						
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	67,35	81,47	58.660,77
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	18,11	21,91	31.547,04
1.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	13,39	16,20	23.324,95
2		LIMPEZA						
2.1	4915744	Capina manual	SICRO3	m²	178.356,00	0,31	0,38	66.884,75
2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegeta	SICRO3	m²	713.424,00	0,36	0,44	310.690,44
2.3	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	12,70	15,36	8.296,12
2.4	LPC5	Limpeza com varrição e lavagem com caminhão pipa do pavimento existente	PRÓPRIO	m²	1.248.492,00	0,55	0,67	830.665,42
2.5	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	20,00	15,39	18,62	372,35
2.6	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	16,00	58,26	70,48	1.127,63
2.7	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	18,00	161,14	194,93	3.508,76
2.8	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	22,00	338,01	408,89	8.995,60
2.9	LMT5	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem REF ORSE N/3_09/2025	PRÓPRIO	m²	445.890,00	1,98	2,40	1.067.998,40
3		APOIO OPERACIONAL						
3.1	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	41.616,40	1,38	1,67	69.473,84
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	41.616,40	1,08	1,31	54.370,83
3.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	SINAPI	m³	2.080,82	4,52	5,47	11.377,60
						VALOR A PARTIR DOS UNITÁRIOS		2.547.294,50
						VALOR PROPOSTO		2.547.294,50
						DIFERENÇA		0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE						ORÇAMENTO BÁSICO		
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ORÇAMENTO BÁSICO E AEROPORTUÁRIA DO ESTADO DO ACRE								
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA E MANUAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE					Base de Preços	BDI	SEM DESONERAÇÃO
Lote	3 - REGIONAIS PURUS, TARAUACÁ - ENVIRA					SICRO/AC	jul/25 Serviços	20,97%
						SINAPI/AC	set/25 Insumos	14,02%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	BANCO	UND	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO (R\$)		TOTAL
						CUSTO DIRETO	CUSTO C/BDI	SEM DESONERAÇÃO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS						
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	69,67	84,28	60.681,46
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	20,54	24,85	35.780,02
1.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	15,17	18,35	26.425,65
2		LIMPEZA						
2.1	4915744	Capina manual	SICRO3	m²	9.540,00	0,36	0,44	4.154,59
2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegeta	SICRO3	m²	38.160,00	0,41	0,50	18.926,48
2.3	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	14,30	17,30	9.341,30
2.4	LPC5	Limpeza com varrição e lavagem com caminhão pipa do pavimento existente	PRÓPRIO	m²	66.780,00	0,60	0,73	48.470,26
2.5	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	20,00	16,95	20,50	410,09
2.6	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	16,00	63,69	77,05	1.232,73
2.7	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	18,00	176,26	213,22	3.837,99
2.8	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	22,00	368,56	445,85	9.808,63
2.9	LMT5	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem REF ORSE N/3_09/2025	PRÓPRIO	m²	47.700,00	2,42	2,93	139.640,51
3		APOIO OPERACIONAL						
3.1	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	840,00	1,57	1,90	1.595,35
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	840,00	1,24	1,50	1.260,02
3.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	SINAPI	m³	111,30	5,13	6,21	690,70
						VALOR TOTAL A PARTIR DOS UNITARIOS		362.255,81
						VALOR PROPOSTO		362.255,81
						DIFERENÇA		0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE						ORÇAMENTO BÁSICO		
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA ORÇAMENTO BÁSICO E AEROPORTUÁRIA DO ESTADO DO ACRE								
Serviço	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇAGEM MECANIZADA E MANUAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE					Base de Preços	BDI	SEM DESONERAÇÃO
Lote	4 - REGIONAL JURUÁ					SICRO/AC	jul/25 Serviços	20,97%
						SINAPI/AC	set/25 Insumos	14,02%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	BANCO	UND	QUANTIDADE	PREÇO SEM DESONERAÇÃO (R\$)		TOTAL SEM DESONERAÇÃO
						CUSTO DIRETO	CUSTO C/BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS						
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	51,06	61,77	44.472,44
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	15,06	18,22	26.234,04
1.3	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.440,00	11,95	14,46	20.816,52
2		LIMPEZA						
2.1	4915744	Capina manual	SICRO3	m²	19.080,00	0,26	0,31	6.001,08
2.2	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegeta	SICRO3	m²	76.320,00	0,30	0,36	27.697,29
2.3	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	540,00	10,60	12,82	6.924,32
2.4	LPC5	Limpeza com varrição e lavagem com caminhão pipa do pavimento existente	PRÓPRIO	m²	133.560,00	0,51	0,62	82.399,44
2.5	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	20,00	13,64	16,50	330,01
2.6	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	16,00	52,33	63,30	1.012,86
2.7	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	18,00	144,58	174,90	3.148,17
2.8	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UND	22,00	305,01	368,97	8.117,35
2.9	LMT5	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem REF ORSE N/3_09/2025	PRÓPRIO	m²	95.400,00	1,62	1,96	186.956,72
3		APOIO OPERACIONAL						
3.1	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.226,00	1,16	1,40	3.123,64
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.226,00	0,91	1,10	2.450,44
3.3	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	SINAPI	m³	222,60	3,79	4,58	1.020,57
						VALOR TOTAL A PARTIR DOS UNITÁRIOS		420.704,89
						VALOR PROPOSTO		420.704,89
						DIFERENÇA		0,00

Documento assinado digitalmente
 JOSIAS DE SOUSA SILVA
Data: 24/06/2026 10:16:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE
TÉCNICO DE ANÁLISE E PREÇO Nº 0000599/2026



Documento assinado eletronicamente por **JOSIAS DE SOUSA SILVA**, em 24/06/2026, às 08:44, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPBF40D5 0EE1BCF0 CD808375 092FC5A7** e código CRC **5A25F5**