

## 1 - Dados da Obras

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**

Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**  
Revisão: **REV.00**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

## 2 - Resumo do Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	UND	1,00	116.496,49	116.496,49	9,73%
2	DELEGACIA	UND	1,00	62.626,75	62.626,75	5,23%
3	ESPAÇO SERTANEJO E BARES	UND	1,00	68.638,81	68.638,81	5,73%
4	BANHEIRO EM L	UND	1,00	27.733,89	27.733,89	2,32%
5	VIETNÃ	UND	1,00	167.860,42	167.860,42	14,01%
6	REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)	UND	1,00	62.722,54	62.722,54	5,24%
7	ZELADORIA	UND	1,00	40.630,42	40.630,42	3,39%
8	PISO EMPREENDEDOR	UND	1,00	153.700,75	153.700,75	12,83%
9	OCA + PISO TURISMO	UND	1,00	27.556,95	27.556,95	2,30%
10	ESPAÇO BRINQUEDOS - ACESSO	UND	1,00	521,64	521,64	0,04%
11	PREDIO PREFEITURA	UND	1,00	49.046,46	49.046,46	4,09%
12	QUIOSQUE EMPREENDEDOR	UND	1,00	123.568,41	123.568,41	10,32%
13	ESPAÇO SEGURANÇA	UND	1,00	33.889,58	33.889,58	2,83%
14	ESPAÇO PCD ARENA	UND	1,00	29.953,43	29.953,43	2,50%
15	SANEACRE PISO	UND	1,00	43.266,24	43.266,24	3,61%
16	MAPAS SEBRAE	UND	1,00	2.820,15	2.820,15	0,24%
17	ESPAÇO SEOP	UND	1,00	28.416,55	28.416,55	2,37%
18	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UND	1,00	135.509,83	135.509,83	11,31%
19	SERVIÇOS COMBATE A INCENDIO	UND	1,00	10.052,37	10.052,37	0,84%
20	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E DESMONTE	UND	1,00	5.693,43	5.693,43	0,48%
21	EQUIPE DE MANUTENÇÃO	UND	1,00	7.021,17	7.021,17	0,59%
<b>TOTAL GERAL (R\$) &gt;&gt;</b>					<b>1.197.726,28</b>	
<b>O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:</b>						
<b>UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS</b>						

## 3 - Documentos

- 3.1 - Resumo do Orçamento;
- 3.2 - Orçamento Sintético (**Anexo1**);
- 3.3 - Memória de Cálculo (**Anexo2**);
- 3.4 - Composições Analíticas (**Anexo3**);
- 3.5 - Cronograma Físico-financeiro (**Anexo4**);
- 3.6 - Composição de BDI (**Anexo5**);
- 3.7 - Encargos Sociais (**Anexo6**);
- 3.8 - Curva ABC de Insumos (**Anexo7**);
- 3.9 - Curva ABC de Serviços (**Anexo8**);
- 3.10 - Relatório das Cotações (**Anexo9**);
- 3.11 - Cotações anexas (**Anexo10**);

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026  
Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

**PARÂMETROS**

Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
<b>BDI Diferenciado:</b>	-	<b>13,51%</b>
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>116.496,49</b>
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	498,64	602,40	3.614,40	
1.1.2	BARR_DEP	Próprio	BARRACA PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (04/2026))	m²	15,95	1.246,52	1.505,92	24.019,42	
1.1.3	BARR_ESC	Próprio	BARRACA PARA ESCRITORIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (03/2025) E SINAPI 93584 (12/2023))	m²	15,74	1.172,96	1.417,05	22.304,36	
1.1.4	POR_EXPO1	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 080 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2025))	UN	2,00	433,52	523,73	1.047,46	
<b>1.2</b>			<b>TAXAS</b>						
1.2.1	LTCAT 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	1,00	1.350,00	1.532,38	1.532,38	
1.2.2	PCMSO 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1,00	1.200,00	1.362,12	1.362,12	
1.2.3	PGR 26	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	1,00	1.800,00	2.043,18	2.043,18	
1.2.4	ART 2026	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1,00	285,59	324,17	324,17	
<b>1.3</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>						
1.3.1	ADM LOTE 3 2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE 03 2026	%	100,00	498,71	602,49	60.249,00	
<b>2</b>			<b>DELEGACIA</b>						<b>62.626,75</b>
<b>1.3</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>						
2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	460,70	15,45	18,66	8.596,66	
2.1.2	EXPO DEL	Próprio	SINAPI (REF: 73791/001_08/2016) - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS	m²	143,36	13,88	16,76	2.402,71	
2.1.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	59,44	18,47	22,31	1.326,10	
2.1.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	116,26	24,94	30,13	3.502,91	
2.1.5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,38	56,62	68,40	1.120,39	
2.1.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	110,41	60,17	72,69	8.025,70	
<b>2.2</b>			<b>FORRO</b>						
2.2.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	82,01	60,50	73,09	5.994,11	
<b>2.3</b>			<b>ESQUADRIAS/VIDRO</b>						
2.3.1	POR_EXPO1	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	6,00	433,52	523,73	3.142,38	
2.3.2	POR_EXPO2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	1,00	430,61	520,21	520,21	
2.3.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	7,00	90,46	109,28	764,96	
2.3.4	BASC_DEL	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (03/2026))	m²	1,16	369,69	446,62	518,07	
2.3.5	VIS_DEL1	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	5,00	326,80	394,80	1.974,00	
2.3.6	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	1,00	270,13	326,34	326,34	
<b>2.4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>						
2.4.1	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	556,16	671,89	671,89	
2.4.2	CHUV_EXPO	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00	62,88	75,96	75,96	
2.4.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	403,89	487,93	487,93	
2.4.4	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	1,00	33,32	40,25	40,25	
2.4.5	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	390,45	471,70	471,70	
2.4.6	104357	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,27	28,11	28,11	
2.4.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 94678 (03/2025))	UN	3,00	17,42	21,04	63,12	
2.4.8	94678	SINAPI	TUBO, PVC, SÓLIDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	34,59	41,78	501,36	
2.4.9	103979	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102605 (04/2026) E SBC 052954 (05/2026))	UN	1,00	504,94	610,01	610,01	
2.4.10	CAIXA_1000	Próprio	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	11,82	14,27	14,27	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
2.4.12	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	165,63	200,09	200,09	
2.4.13	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	1,00	265,24	320,43	320,43	
2.4.14	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	1,00	1,00	1.169,41	1.412,76	1.412,76	
2.5			<b>PISO</b>						
2.5.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	154,75	6,06	7,32	1.132,77	
2.5.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	245,90	1,76	2,12	521,30	
2.5.3	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	116,26	45,00	54,36	6.319,89	
2.6			<b>ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA E FACHADA</b>						
2.6.1	105077	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	m	18,00	219,86	265,61	4.780,98	
2.6.2	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	1,35	220,57	266,47	359,73	
2.6.3	COMP_EXPP	Próprio	SINAPI (REF :98443_05/2024) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,50	80,06	96,72	1.305,72	
2.7			<b>EQUIPAMENTO PARA APRISIONAMENTO DE DETENTO</b>						
2.7.1	TUB_DEL	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") INSTALADO EM ALVENARIA PARA APRISIONAMENTO PROVISORIO DOS DETIDOS NA DELEGACIA, FIXADO COM CHAPA E PARAFUSO TIPO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 97498 (03/2026))	UN	1,00	155,16	187,44	187,44	
2.8			<b>GRADE DE ENTRADA DAS CELAS</b>						
2.8.1	CELA_DEL	Próprio	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8" COM FIXACAO EM ALVENARIA	m²	8,19	446,72	539,68	4.419,97	
2.9			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
2.9.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	74,84	4,47	5,40	404,13	
3			<b>ESPAÇO SERTANEJO E BARES</b>						68.638,81
3.1			<b>PISO PALCO (MADEIRA)</b>						
3.1.1	VIG_REF	Próprio	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF SINAPI 105084 03/2025)	M	20,00	89,71	108,37	2.167,40	
3.2			<b>PINTURA</b>						
3.2.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	567,49	5,15	6,22	3.529,78	
3.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	567,49	15,45	18,66	10.589,36	
3.2.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,11	18,47	22,31	314,79	
3.2.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	385,29	24,94	30,13	11.608,78	
3.3			<b>BANCADA DE CONCRETO</b>						
3.3.1	EXPO DEO	Próprio	SINAPI (REF: 94994_05/2024) - REVITALIZAR BANCADA - CONCRETO ARMADO	m²	5,35	130,08	157,14	840,69	
3.4			<b>COBERTURA</b>						
3.4.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	249,03	63,98	77,29	19.247,52	
3.5			<b>ESQUADRIAS</b>						
3.5.1	POR_EXPO1	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UND	4,00	433,52	523,73	2.094,92	
3.6			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>						
3.6.1	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	4,00	390,45	471,70	1.886,80	
3.6.2	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	4,00	33,32	40,25	161,00	
3.6.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	11,82	14,27	57,08	
3.6.4	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	165,63	200,09	800,36	
3.7			<b>PISO</b>						
3.7.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	123,57	6,06	7,32	904,53	
3.7.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	385,29	1,76	2,12	816,81	
3.7.3	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	115,58	45,00	54,36	6.282,92	
3.8			<b>ISOLAMENTO E PINTURA</b>						
3.8.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	26,00	88,37	106,75	2.775,50	
3.8.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	26,00	24,94	30,13	783,38	
3.9			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
3.9.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	699,48	4,47	5,40	3.777,19	
4			<b>BANHEIRO EM L</b>						27.733,89
4.1			<b>LIMPEZA</b>						
4.1.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	56,74	6,06	7,32	415,33	
4.1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	141,35	1,76	2,12	299,66	
4.2			<b>PINTURA</b>						
4.2.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	668,42	5,15	6,22	4.157,57	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
4.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	668,42	15,45	18,66	12.472,71	
<b>4.3</b>			<b>FORRO PVC</b>						
4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,67	2,25	2,71	53,30	
4.3.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	19,67	60,50	73,09	1.437,68	
<b>4.4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>						
4.4.1	CAIXA_1000	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 32MM (REF SINAPI 102607 (03/2026) E SBC 052029 (03/2026))	UN	1,00	504,94	610,01	610,01	
4.4.2	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96684 (04/2026))	UN	5,00	13,00	15,70	78,50	
4.4.3	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	5,00	33,32	40,25	201,25	
4.4.4	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	12,31	14,87	267,66	
4.4.5	LAV_BAN	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86939 (04/2026))	UN	5,00	403,89	487,93	2.439,65	
4.4.6	DESC_LIG	Próprio	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 95470 (04/2026) E 95469 (04/2026))	UN	10,00	108,69	131,30	1.313,00	
4.4.7	CUB_BANL	Próprio	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, OVAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 106773 04/2026)	UN	2,00	1.195,98	1.444,86	2.889,72	
<b>4.5</b>			<b>COBERTURA</b>						
4.5.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	14,64	62,08	74,99	1.097,85	
<b>5</b>			<b>VIETNÃ</b>						<b>167.860,42</b>
<b>5.1</b>			<b>PISO</b>						
5.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	745,99	1,76	2,12	1.581,49	
5.1.2	EXP_05	Próprio	REF. CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	223,80	45,00	54,36	12.165,76	
<b>5.2</b>			<b>BALCÃO, BANCADA ARTICULADA, PORTA E FACHADA</b>						
5.2.1	COMP_EXPP	Próprio	SINAPI (REF: 98443_04/2024) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	36,29	80,06	96,72	3.509,96	
5.2.2	COMP. JOS SEQO	Próprio	SINAPI (REF: 98443_04/2024) -PORTA ARTICULADA EM MADEIRITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00	198,52	239,83	5.516,09	
5.2.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	23,00	1.241,81	1.500,23	34.505,29	
5.2.4	C_Expo_LII_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	36,80	131,09	158,36	5.827,64	
<b>5.3</b>			<b>PINTURA</b>						
5.3.1	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	m²	1.078,06	31,74	38,34	41.332,82	
5.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	375,75	18,47	22,31	8.382,98	
5.3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	745,99	24,94	30,13	22.476,67	
<b>5.4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>						
5.4.1	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	23,00	390,45	471,70	10.849,10	
5.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	22,81	27,55	633,65	
5.4.3	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	23,00	165,63	200,09	4.602,07	
5.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	11,82	14,27	328,21	
5.4.5	BUC_VIET	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (03/2025))	UN	23,00	8,70	10,51	241,73	
5.4.6	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96650 (03/2025))	UN	23,00	13,00	15,70	361,10	
5.4.7	TE_100	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 (03/2025))	UN	23,00	45,39	54,83	1.261,09	
5.4.8	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF SINAPI 89428 (03/2025))	UN	23,00	15,23	18,39	422,97	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
5.4.9	JOE_90.50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 (03/2025))	UN	23,00	12,47	15,06	346,38	
5.4.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,30	6,20	7,49	361,76	
5.4.11	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	94,50	32,53	39,29	3.712,90	
<b>5.5</b>			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
5.5.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.748,29	4,47	5,40	9.440,76	
<b>6</b>			<b>REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)</b>						<b>62.722,54</b>
<b>6.1</b>			<b>COBERTURA</b>						
6.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	263,62	63,98	77,29	20.375,18	
<b>6.2</b>			<b>ESQUADRIA</b>						
6.2.1	POR_EXPO3	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	2,00	582,61	703,85	1.407,70	
6.2.2	POR_REF	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,0x2,10m REV.LAMINADO (REF SBC 110032 (04/2026))	UN	1,00	497,67	601,23	601,23	
6.2.3	C_Expo_LII_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	6,97	131,09	158,36	1.103,76	
6.2.4	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	102,70	124,07	372,21	
6.2.5	BASC_DEL	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	0,24	369,69	446,62	107,18	
<b>6.3</b>			<b>PINTURA</b>						
6.3.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	219,56	5,15	6,22	1.365,66	
6.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	219,56	15,45	18,66	4.096,98	
6.3.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	321,22	23,99	28,98	9.308,95	
6.3.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	20,14	18,47	22,31	449,32	
6.3.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	285,59	24,94	30,13	8.604,82	
6.3.6	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	m²	55,39	31,74	38,34	2.123,65	
<b>6.4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>						
6.4.1	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	165,63	200,09	800,36	
6.4.2	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	2,00	265,24	320,43	640,86	
6.4.3	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	UN	2,00	1.169,41	1.412,76	2.825,52	
6.4.4	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	2,00	556,16	671,89	1.343,78	
6.4.5	TOR_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" , PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026))	UN	2,00	33,32	40,25	80,50	
6.4.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	22,81	27,55	55,10	
6.4.7	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	310,40	374,99	749,98	
6.4.8	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.444,46	1.745,05	1.745,05	
6.4.9	CUBA_REF	Próprio	COLOCAÇÃO DAS CUBAS PARA EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46 x 30 x 12), INCLUSO VÁLVULA, NA COPA DO REFEITÓRIO DA PM (REF SINAPI 86935 04/2026)	UN	1,00	1.269,08	1.533,17	1.533,17	
6.4.10	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	369,55	446,45	1.785,80	
6.4.11	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,50	32,53	39,29	412,54	
6.4.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,11	41,20	82,40	
6.4.13	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	11,82	14,27	28,54	
<b>6.5</b>			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
6.5.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	133,76	4,47	5,40	722,30	
<b>7</b>			<b>ZELADORIA</b>						<b>40.630,42</b>
<b>7.1</b>			<b>LIMPEZA DE TERRENO</b>						
7.1.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	54,16	6,06	7,32	396,45	
<b>7.2</b>			<b>PINTURA</b>						
7.2.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	442,97	5,15	6,22	2.755,27	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
<b>BDI Diferenciado:</b>	-	<b>13,51%</b>
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
7.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	442,97	15,45	18,66	8.265,82	
7.2.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	58,25	18,47	22,31	1.299,55	
<b>7.3</b>			<b>ESQUADRIA</b>						
7.3.1	POR_EXPO4	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	5,00	540,26	652,68	3.263,40	
7.3.2	POR_EXPO2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00	430,61	520,21	520,21	
7.3.3	POR_EXPO5	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ENTRADA DA ZELADORIA. AF_12/2019 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00	819,72	990,30	990,30	
7.3.4	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	8,00	102,70	124,07	992,56	
7.3.5	JAN_ZEL	Próprio	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) (REF SINAPI 100924 04/2026))	m²	9,78	677,84	818,89	8.008,74	
7.3.6	BASC_DEL□	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	0,32	369,69	446,62	142,91	
7.3.7	EXPO VIDRO	Próprio	SBC (REF: 110646_05/2024) - VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,82	186,98	225,89	411,11	
7.3.8	JAN_FERR	Próprio	FERROLHO PARA JANELAS E PORTAS (SBC 110350 (04/2026))	UN	8,00	80,95	97,79	782,32	
<b>7.4</b>			<b>FORRO</b>						
7.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	63,18	60,50	73,09	4.617,82	
<b>7.5</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSÂNITARIA</b>						
7.5.1	CAIXA_1000	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102605 (04/2026) E SBC 052954 (04/2026))	UN	1,00	504,94	610,01	610,01	
7.5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	403,89	487,93	487,93	
7.5.3	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026)	UN	1,00	33,32	40,25	40,25	
7.5.4	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	22,81	27,55	27,55	
7.5.5	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	1,00	390,45	471,70	471,70	
7.5.6	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	1,00	556,16	671,89	671,89	
7.5.7	CHUV_EXPO	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00	62,88	75,96	75,96	
7.5.8	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	165,63	200,09	200,09	
7.5.9	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 04/2026)	UN	1,00	265,24	320,43	320,43	
7.5.10	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 04/2026)	UN	1,00	1.169,41	1.412,76	1.412,76	
7.5.11	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,27	28,11	28,11	
7.5.12	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	34,11	41,20	82,40	
7.5.13	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	17,42	21,04	63,12	
7.5.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	11,82	14,27	14,27	
7.5.15	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	34,59	41,78	752,04	
<b>7.6</b>			<b>COBERTURA</b>						
7.6.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30,57	4,19	5,06	154,68	
7.6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	30,57	62,08	74,99	2.292,44	
<b>7.7</b>			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
7.7.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	88,58	4,47	5,40	478,33	
<b>8</b>			<b>PISO EMPREENDEDOR</b>						<b>153.700,75</b>
<b>8.1</b>			<b>PISO</b>						
8.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.540,69	1,76	2,12	3.266,26	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
8.1.2	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	770,34	45,00	54,36	41.875,68	
<b>8.2</b>			<b>BANCADA DE MADEIRA</b>						
8.2.1	C_Expo_LII_2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	77,57	131,09	158,36	12.283,98	
<b>8.3</b>			<b>PINTURA</b>						
8.3.1	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	506,78	5,15	6,22	3.152,17	
8.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	585,36	15,45	18,66	10.922,81	
8.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	101,57	18,47	22,31	2.266,02	
8.3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.540,69	24,94	30,13	46.417,97	
8.3.5	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	78,58	20,42	24,66	1.937,78	
<b>8.4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
8.4.1	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	6,00	390,45	471,70	2.830,20	
8.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	22,81	27,55	165,30	
8.4.3	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	165,63	200,09	1.200,54	
8.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	11,82	14,27	85,62	
8.4.5	BUC_VIET	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (04/2026))	UN	6,00	8,70	10,51	63,06	
8.4.6	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM. CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96650 (03/2025))	UN	6,00	13,00	15,70	94,20	
8.4.7	TE_100	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 04/2026))	UN	6,00	45,39	54,83	328,98	
8.4.8	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 89428 04/2026)	UN	6,00	15,23	18,39	110,34	
8.4.9	JOE_90.50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 04/2026)	UN	6,00	12,47	15,06	90,36	
8.4.10	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	6,20	7,49	269,64	
<b>8.5</b>			<b>PAREDE DE GESSO</b>						
8.5.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	78,58	117,92	142,45	11.193,72	
8.5.2	COR_SIS 2026	Próprio	CORDA SISAL 16MM 1 M	m	158,40	10,54	12,73	2.016,43	
<b>8.6</b>			<b>ESQUADRIA E VIDRO</b>						
8.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.241,81	1.500,23	1.500,23	
8.6.2	VIS_DEL1	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00	326,80	394,80	394,80	
8.6.3	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00	270,13	326,34	326,34	
<b>8.7</b>			<b>FORRO</b>						
8.7.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	22,00	57,45	69,40	1.526,80	
8.7.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	22,00	36,80	44,45	977,90	
8.7.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,00	13,89	16,78	83,90	
<b>8.8</b>			<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>						
8.8.1	EXPO_GALP_INST_01	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.540,69	4,47	5,40	8.319,72	
<b>9</b>			<b>OCA + PISO TURISMO</b>						
9.1			<b>LIMPEZA DE TERRENO</b>						27.556,95
9.1.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	539,87	6,06	7,32	3.951,84	
<b>9.2</b>			<b>BANCO DE MADEIRA</b>						
9.2.1	VIG_REF	Próprio	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF 105084 (04/2026))	M	25,80	89,71	108,37	2.795,94	
<b>9.3</b>			<b>PINTURA</b>						
9.3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	483,67	24,94	30,13	14.572,97	
9.3.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	215,19	23,99	28,98	6.236,20	
<b>10</b>			<b>ESPAÇO BRINQUEDOS - ACESSO</b>						521,64

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
10.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,00	23,99	28,98	521,64	
<b>11</b>			<b>PREDIO PREFEITURA</b>						<b>49.046,46</b>
11.1			<b>PREPARO DE SUPERFÍCIES</b>						
11.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	112,15	1,76	2,12	237,75	
11.1.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	112,15	0,71	0,85	95,32	
11.1.3	EXPO01	Próprio	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES. REF: SINAPI 72125	m²	505,53	13,09	15,81	7.992,42	
<b>11.2</b>			<b>PISO</b>						
11.2.1	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	112,15	45,00	54,36	6.096,47	
<b>11.3</b>			<b>PINTURA</b>						
			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>						
11.3.1	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	68,88	10,53	12,72	876,15	
11.3.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	63,42	13,89	16,78	1.064,18	
11.3.3	88497	SINAPI	<b>PAREDES</b> EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	251,12	20,42	24,66	6.192,61	
11.3.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	29,97	33,65	40,65	1.218,28	
11.3.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	387,14	15,45	18,66	7.224,03	
11.3.6	102213	SINAPI	<b>MADEIRA - ESQUADRIA</b> PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	23,99	28,98	486,86	
11.3.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	8,19	18,47	22,31	182,71	
11.3.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	112,17	24,94	30,13	3.379,68	
<b>11.4</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						
11.4.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.271,39	1.535,96	4.607,88	
11.4.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	8,09	498,72	602,50	4.874,22	
11.4.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,00	373,97	451,79	4.517,90	
<b>12</b>			<b>QUIOSQUE EMPREENDEDOR</b>						<b>123.568,41</b>
12.1			<b>PREPARO DO TERRENO</b>						
12.1.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	146,16	6,06	7,32	1.069,89	
<b>12.2</b>			<b>COBERTURA</b>						
12.2.1	DEPENG_EXPO_10	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 REF SINAPI: 94216	m²	137,28	58,88	71,13	9.764,72	
<b>12.3</b>			<b>ESTRUTURA EM COMPENSADO</b>						
12.3.1	REV_CZS12	Próprio	EXECUÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	246,17	160,10	193,41	47.611,73	
12.3.2	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	74,36	136,02	164,32	12.218,83	
12.3.3	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	10,01	261,78	316,25	3.165,66	
12.3.4	EXPO PERNA MANCA	Próprio	PERNAMANCA PARA CASINHAS 4,5 X 6,5 CM	M	117,00	43,24	52,23	6.110,91	
12.3.5	EXPO TRAVEJAMENTO 5X5 CM	Próprio	TRAVEJAMENTO DAS CASAS DE COMPENSADO 5 X 5 CM	M	391,69	35,72	43,15	16.901,42	
<b>12.4</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						
12.4.1	POR_EXPO3	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	13,00	582,61	703,85	9.150,05	
<b>12.5</b>			<b>PINTURA</b>						
12.5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	505,80	4,73	5,71	2.888,11	
12.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	505,80	18,47	22,31	11.284,39	
<b>12.6</b>			<b>DIVERSOS</b>						
12.6.1	2433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	52,00	9,00	10,21	530,92	
<b>12.7</b>			<b>SERVIÇO FINAL</b>						
12.7.1	CP.04.09.25.12	Próprio	DESMONTE E REMOÇÃO DE CASAS DE COMPENSADO REF. PROPRIO - - COMP_EP_39	m²	74,36	31,97	38,62	2.871,78	
<b>13</b>			<b>ESPAÇO SEGURANÇA</b>						<b>33.889,58</b>
13.1			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>						
13.1.1	COMP- MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	77,44	6,06	7,32	566,86	
<b>13.2</b>			<b>PISO</b>						
13.2.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	46,24	230,24	278,15	12.861,65	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
<b>BDI Diferenciado:</b>	-	<b>13,51%</b>
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
<b>13.3</b>			<b>PAREDES</b>						
13.3.1	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	46,28	117,92	142,45	6.592,58	
<b>13.4</b>			<b>ESQUADRIAS</b>						
13.4.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025,	UN	1,00	528,76	638,79	638,79	
13.4.2	CP.04.09.25 .37	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA EM VIDRO FIXO EM PAREDE DRYWALL. (REF. SINAPI 96373 09/2019)	m²	3,60	473,24	571,72	2.058,19	
<b>13.5</b>			<b>TETO</b>						
13.5.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	46,24	57,45	69,40	3.209,05	
<b>13.6</b>			<b>PINTURA</b>						
13.6.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	92,56	20,42	24,66	2.282,52	
13.6.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	46,24	36,80	44,45	2.055,36	
13.6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	50,27	18,47	22,31	1.121,52	
13.6.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92,56	15,45	18,66	1.727,16	
13.6.5	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	46,24	13,89	16,78	775,90	
<b>14</b>			<b>ESPAÇO PCD ARENA</b>						<b>29.953,43</b>
<b>14.1</b>			<b>ESTRUTURA EM MADEIRA</b>						
14.1.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	97,95	230,24	278,15	27.244,79	
14.1.2	ESC_PCD	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,50M - REF. SBC 012003 - 05/2026	m	1,41	279,49	337,65	476,08	
<b>14.2</b>			<b>PINTURA</b>						
14.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	100,07	18,47	22,31	2.232,56	
<b>15</b>			<b>SANEACRE PISO</b>						<b>43.266,24</b>
<b>15.1</b>			<b>PISO DE MADEIRA</b>						
15.1.1	COMP_PISO MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	144,00	230,24	278,15	40.053,60	
<b>15.2</b>			<b>PINTURA</b>						
15.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	144,00	18,47	22,31	3.212,64	
<b>16</b>			<b>MAPAS SEBRAE</b>						<b>2.820,15</b>
16.1	MAPA_SEBRAE1	Próprio	ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DOS MAPAS DA SEBRAE (REF SINAPI 103689 04/2026)	m²	45,00	51,88	62,67	2.820,15	
<b>17</b>			<b>ESPAÇO SEOP</b>						<b>28.416,55</b>
<b>17.1</b>			<b>PINTURA</b>						
17.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	17,50	4,73	5,71	99,92	
17.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	10,50	33,65	40,65	426,82	
17.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,50	15,45	18,66	195,93	
17.1.4	CP.01.04.26.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	m²	259,27	31,20	37,69	9.771,88	
<b>17.2</b>			<b>ESQUADRIA</b>						
17.2.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.271,39	1.535,96	3.071,92	
17.2.2	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.256,63	1.518,13	4.554,39	
17.2.3	comp. 03/	Próprio	PORTA DE CORRER COM 04 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²	4,69	1.042,35	1.259,26	5.905,92	
<b>17.3</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
17.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	556,67	672,51	1.345,02	
17.3.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	115,22	139,19	278,38	
17.3.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	2.145,58	2.592,07	2.592,07	
17.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	14,43	17,43	174,30	
<b>18</b>			<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>						<b>135.509,83</b>
<b>18.1</b>			<b>DELEGACIA</b>						
18.1.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.1.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	16,81	20,30	60,90	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	17,46	21,09	2.530,80	
18.1.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	13,11	15,83	316,60	
18.1.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	41,09	49,64	893,52	
18.1.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	39,04	47,16	471,60	
18.1.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	5,66	6,83	4.098,00	
18.1.8	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	24,19	29,22	146,10	
18.1.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	34,08	41,17	576,38	
18.1.10	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	64,05	77,37	386,85	
18.1.11	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	
18.1.12	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.2</b>			<b>ESPAÇO SERTANEJO E BARES</b>						
18.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	13,11	15,83	538,22	
18.2.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	17,49	21,12	359,04	
18.2.3	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.2.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	17,46	21,09	1.054,50	
18.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,00	8,81	10,64	6.916,00	
18.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,66	6,83	1.366,00	
18.2.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,04	47,16	141,48	
18.2.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	41,09	49,64	1.538,84	
18.2.9	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,00	34,08	41,17	699,89	
18.2.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	
18.2.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	14,99	18,10	90,50	
18.2.12	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	20,61	24,89	2.986,80	
18.2.13	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	
18.2.14	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.3</b>			<b>BANHEIRO EM L</b>						
18.3.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.3.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	20,61	24,89	1.866,75	
18.3.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	19,29	23,30	233,00	
18.3.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	13,11	15,83	15,83	
18.3.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	34,08	41,17	411,70	
18.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	8,81	10,64	212,80	
18.3.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	5,66	6,83	683,00	
18.3.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,04	47,16	47,16	
18.3.9	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.4</b>			<b>VIETNÃ</b>						

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

### ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.4.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
18.4.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	106,74	128,95	128,95	
18.4.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	17,46	21,09	4.218,00	
18.4.4	CP.02.12.25.21	Próprio	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92986 - 09/2025)	M	100,00	38,62	46,65	4.665,00	
18.4.5	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	700,00	16,46	19,88	13.916,00	
18.4.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	13,11	15,83	1.456,36	
18.4.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	17,49	21,12	739,20	
18.4.8	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00	59,45	71,82	2.513,70	
18.4.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	92,00	41,09	49,64	4.566,88	
18.5			<b>REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)</b>						
18.5.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.5.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	
18.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.5.4	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
18.5.5	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	
18.5.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	20,61	24,89	1.742,30	
18.5.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	17,46	21,09	632,70	
18.5.8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	13,11	15,83	189,96	
18.5.9	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	17,49	21,12	464,64	
18.5.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	5,66	6,83	3.073,50	
18.5.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	39,04	47,16	235,80	
18.5.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	41,09	49,64	347,48	
18.5.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	34,08	41,17	905,74	
18.6			<b>ZELADORIA</b>						
18.6.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
18.6.2	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.6.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	64,05	77,37	232,11	
18.6.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,95	16,85	50,55	
18.6.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.6.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	20,61	24,89	1.244,50	
18.6.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	13,11	15,83	237,45	
18.6.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	17,49	21,12	190,08	
18.6.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	5,66	6,83	3.073,50	
18.6.10	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	
18.6.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	39,04	47,16	330,12	
18.6.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	41,09	49,64	744,60	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

**ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.6.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	34,08	41,17	370,53	
<b>18.7</b>			<b>PISO EMPREENDEDOR</b>						
18.7.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	20,61	24,89	4.978,00	
18.7.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	13,11	15,83	633,20	
18.7.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	41,09	49,64	1.985,60	
18.7.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550,00	5,66	6,83	3.756,50	
18.7.5	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.7.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	13,95	16,85	84,25	
18.7.7	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00	59,45	71,82	2.513,70	
18.7.8	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	450,00	16,46	19,88	8.946,00	
18.7.9	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	
18.7.10	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.8</b>			<b>OCA + PISO TURISMO</b>						
18.8.1	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	220,00	16,46	19,88	4.373,60	
18.8.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	13,11	15,83	158,30	
18.8.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	41,09	49,64	496,40	
18.8.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,95	16,85	33,70	
18.8.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,93	15,62	31,24	
18.8.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,05	77,37	77,37	
18.8.7	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	22,46	27,13	135,65	
18.8.8	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	9,00	59,45	71,82	646,38	
18.8.9	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	
18.8.10	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.9</b>			<b>PREDIO PREFEITURA</b>						
18.9.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,95	16,85	16,85	
18.9.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	64,05	77,37	309,48	
18.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,95	16,85	67,40	
18.9.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.9.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	20,61	24,89	746,70	
18.9.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	13,11	15,83	158,30	
18.9.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	17,49	21,12	105,60	
18.9.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	5,66	6,83	1.366,00	
18.9.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,04	47,16	141,48	
18.9.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	41,09	49,64	496,40	
18.9.11	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	
18.9.12	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	34,08	41,17	205,85	
<b>18.10</b>			<b>QUIOSQUE EMPREENDEDOR</b>						

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

### ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
18.10.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00	34,08	41,17	535,21	
18.10.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	16,81	20,30	263,90	
18.10.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	13,11	15,83	411,58	
18.10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	39,04	47,16	613,08	
18.10.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	41,09	49,64	645,32	
18.10.6	CP.02.05.26.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	100,00	16,46	19,88	1.988,00	
18.10.7	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00	18,01	21,75	435,00	
18.10.8	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
<b>18.11</b>			<b>ESPAÇO SEGURANÇA</b>						
18.11.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
18.11.2	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	69,47	83,92	83,92	
18.11.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	64,05	77,37	77,37	
18.11.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.11.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.11.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	20,61	24,89	746,70	
18.11.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	13,11	15,83	94,98	
18.11.8	CP.02.12.25.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	2,00	59,45	71,82	143,64	
18.11.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,04	47,16	47,16	
18.11.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	41,09	49,64	198,56	
18.11.11	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00	18,01	21,75	652,50	
<b>18.12</b>			<b>ESPAÇO SEOP</b>						
18.12.1	CP.02.05.26.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00	257,85	311,50	311,50	
18.12.2	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,79	89,14	89,14	
18.12.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,05	77,37	154,74	
18.12.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,95	16,85	50,55	
18.12.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,93	15,62	15,62	
18.12.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,00	20,61	24,89	4.231,30	
18.12.7	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	13,11	15,83	459,07	
18.12.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	17,49	21,12	443,52	
18.12.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	5,66	6,83	4.781,00	
18.12.10	CP.04.03.26.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	40,00	18,01	21,75	870,00	
18.12.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	39,04	47,16	330,12	
18.12.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	41,09	49,64	992,80	
18.12.13	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00	34,08	41,17	864,57	
<b>19</b>			<b>SERVIÇOS COMBATE A INCENDIO</b>						<b>10.052,37</b>
<b>19.3.1</b>			<b>LUMINÁRIAS</b>						
19.1.1	EXPO25_SEOP_12	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00	40,39	48,79	1.610,07	
19.1.2	EXPO25_SEOP_13	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	UN	9,00	167,41	202,24	1.820,16	
<b>19.2</b>			<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO</b>						
19.2.1	EXPO25_SEOP_16	Próprio	SBC REF:(055034_01/2025) - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA PVC 2MM 38 x 19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	14,00	59,32	71,66	1.003,24	

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
<b>BDI Diferenciado:</b>	<b>-</b>	<b>13,51%</b>
Enc. Sociais SEM Desoneração:		112,61%

### ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL
						S/ B.D.I	C/ B.D.I		
<b>19.3</b>			<b>EXTINTOR DE INCÊNDIO</b>						
19.3.1	EXPO25_SEOP_14	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,00	14,00	332,22	401,35	5.618,90	
<b>20</b>			<b>CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E DESMONTE</b>						<b>5.693,43</b>
20.1	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	37,05	10,46	12,63	467,94	
20.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xKM	322,32	3,03	3,66	1.179,69	
20.3	CO000	Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SETOP ED-48467	UN	58,00	52,70	63,66	3.692,28	
20.4	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	2,87	101,97	123,18	353,52	
<b>21</b>			<b>EQUIPE DE MANUTENÇÃO</b>						<b>7.021,17</b>
21.1	MANUT_EXPO_2026	Próprio	EQUIPE DE MANUTENÇÃO 2026 EXPO	DIA	9,00	645,75	780,13	7.021,17	
<b>TOTAL SEM BDI:</b>									<b>991.837,68</b>
<b>TOTAL COM BDI:</b>									<b>1.197.726,28</b>

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

**UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²				3,00		2,00			Placa de identificação da obra (6m²)	6,00	6,00
1.1.2	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (04/2026))	m²				4,10	4,30			(1,68)	Área do depósito temporário desconsiderando a porta	15,95	15,95
1.1.3	BARRAÇÃO PARA ESCRITORIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (03/2025) E SINAPI 93584 (12/2023))	m²				4,05	4,30			(1,68)	Área do escritório temporário desconsiderando a porta	15,74	15,74
1.1.4	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 080 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2025))	UN	2,00								Porta de 0,8 x 2,10 para depósito e escritório	2,00	2,00
<b>1.2</b>	<b>TAXAS</b>												
1.2.1	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	1,00								Taxa de programa de segurança de trabalho	1,00	1,00
1.2.2	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1,00								Taxa de programa de segurança de trabalho	1,00	1,00
1.2.3	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	1,00								Taxa de programa de segurança de trabalho	1,00	1,00
1.2.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1,00								ART de execução	1,00	1,00
<b>1.3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>												
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE 03 2026	%		100,00							Proporcional ao avanço da construção civil (100%)	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>DELEGACIA</b>												
<b>1.3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO OBRA</b>												
2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²							460,70		Soma das áreas de pintura da alvenaria, retirando a área das portas, visores de vidro e revestimento do banheiro	460,70	460,70
						49,54		3,50		(4,28)	Pintura externa	169,11	
						13,42		2,90		(5,56)	Recepção/espera	33,36	
						10,04		2,90		(2,48)	Escritorio 01	26,64	
						10,08		2,90		(2,48)	Escritorio 02	26,75	
						10,82		2,90		(2,48)	Copa	28,90	
						9,80		2,90		(15,84)	WC	12,58	
						12,72		2,90		(2,78)	Sala 01	34,11	
						12,92		2,90		(2,78)	Sala 02	34,69	
						12,66		2,90		(2,48)	Sala Atendimento feminino (sala rosa)	34,23	
						21,91		2,90		(10,44)	Corredor	53,10	
			2,00				0,92	2,90			Pilar externo	5,34	
			2,00					0,95			Mureta bancada copa	1,90	
2.1.2	SINAPI (REF: 73791/001_08/2016) - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOS	m²							143,36		Pintura com pó de cal nas celas e corredor, desconsiderando os vãos de abertura das celas	143,36	143,36
					0,00	11,20		2,90			Cela 01	32,48	
						10,04		2,90			Cela 02	29,11	
						10,38		2,90			Cela 03	30,10	
						17,82		2,90			Corredor celas	51,67	
2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²							59,44		Pintura das portas, fachada em madeira e estrutura da caixa d'água	59,44	59,44
			6,00	2,40		0,80		2,10			Porta de 0,8 (coef 2,4)	24,19	
			1,00	2,40		0,70		2,10			Porta de 0,7 (coef 2,4)	3,53	
						9,00		1,60			Fachada da delegacia em preto	14,40	
			4,00	4,00		0,20		4,50			Pilares apoio caixa d'água	14,40	
						1,66	1,76				Assoalho da caixa d'água	2,92	
2.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²							116,26		Pintura do piso de concreto do estacionamento da polícia	116,26	116,26
						2,70		7,58			Rampa área frontal	20,47	
						19,71		2,56			Área lateral esquerda	50,46	
						19,71		2,30			Área lateral direita	45,33	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
2.1.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	3,00	2,00		1,30		2,10			Pintura das portas em grade das celas (interna e externa)	16,38	16,38
2.1.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²							110,41		Pintura do piso em revestimento cerâmico, em todos os ambientes	110,41	110,41
						5,40	3,50				Recepção	18,90	
						7,85	3,00					23,55	
						11,40	0,80				Corredor	9,12	
						2,56	2,60				Escritório 1	6,66	
						2,56	2,60				Escritório 2	6,66	
						2,98	2,60				Copa/Cozinha	7,75	
						2,50	2,60				WC	6,50	
						2,53	3,71				Sala rosa	9,39	
						2,95	3,71				Sala 1	10,94	
						2,95	3,71				Sala 2	10,94	
2.2	<b>FORRO</b>												
2.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²							82,01		Instalação do forro PVC nas áreas onde não existia mais forro	82,01	82,01
						5,40	3,50				Recepção	18,90	
						7,85	3,00					23,55	
						11,40	0,80				Corredor	9,12	
						2,56	2,60				Escritório 1	6,66	
						2,56	2,60				Escritório 2	6,66	
						2,98	2,60				Copa/Cozinha	7,75	
						2,53	3,71				Sala rosa	9,39	
2.3	<b>ESQUADRIAS/VIDRO</b>												
2.3.1	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	6,00								Porta em madeira compensado, folha simples de 0,70 x 2,10, exceto no banheiro	6,00	6,00
2.3.2	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (03/2026))	UN	1,00								Porta banheiro	1,00	1,00
2.3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	7,00								Instalação de 07 (sete) fechaduras das portas de madeira da delegacia	7,00	7,00
2.3.4	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (03/2026))	m²							1,16		1 basculantes de 0,6 x 0,6 no WC e 1 basculante de 1 x 0,8 da delegacia	1,16	1,16
			1,00			0,60	0,60					0,36	
			1,00			1,00	0,80					0,80	
2.3.5	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	5,00								Vidro fixo nos escritório1, escritorio2, sala1, sala2 e sala rosa	5,00	5,00
2.3.6	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (03/2026))	UN	1,00								Vidro fixo do final do corredor	1,00	1,00
2.4	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>												
2.4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00								Vaso sanitário do banheiro	1,00	1,00
2.4.2	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00								Chuveiro do banheiro	1,00	1,00
2.4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00								Lavatório do banheiro com torneira	1,00	1,00
2.4.4	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	1,00								Torneira para bancada da copa	1,00	1,00
2.4.5	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	1,00								Bancada de aço inox na copa	1,00	1,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
2.4.6	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00								Para a instalação de esgoto da delegacia, CAP 100MM	1,00	1,00
2.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00								Elemento do esgoto da delegacia, joelho de 90°, bitola de 100mm	2,00	2,00
2.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 94678 (03/2025))	UN	3,00								Joelho para alimentação de água na Delegacia	3,00	3,00
2.4.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00			6,00					Tubulação para alimentação de água na Delegacia	12,00	12,00
2.4.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102605 (04/2026) E SBC 052954 (05/2026))	UN	1,00								Caixa d'água de 1000L para alimentação da delegacia	1,00	1,00
2.4.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00								Sifão da copa	1,00	1,00
2.4.12	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00								Ponto de consumo da delegacia	1,00	1,00
2.4.13	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	1,00								Ponto de esgoto da delegacia	1,00	1,00
2.4.14	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	UN	1,00								Vaso sanitário do banheiro da delegacia	1,00	1,00
2.5	<b>PISO</b>												
2.5.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m <sup>2</sup>								154,75	Área estimada de roçagem do terreno no entorno	154,75	154,75
2.5.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m <sup>2</sup>							245,90		Limpeza de toda área de piso	245,90	245,90
						2,70	7,58				Rampa área frontal	20,47	
						3,00	7,58				Varanda	22,74	
						19,71	2,56				Área lateral esquerda	50,46	
						19,71	2,30				Área lateral direita	45,33	
						5,33	3,54				Recepção/espera - lado esquerdo	18,87	
						2,54	2,59				Escritório 01 - lado esquerdo	6,58	
						2,56	2,59				Escritório 02 - lado esquerdo	6,63	
						2,98	2,59				Copa/cozinha - lado esquerdo	7,72	
						2,50	2,59				WC - lado esquerdo	6,48	
						11,14	0,77				Circulação escritórios	8,58	
						2,70	3,71				Sala Polícia Civil - lado direito	10,02	
						2,96	3,71				Sala Polícia Militar - lado direito	10,98	
						2,89	2,77				Cela 01	8,01	
						2,39	2,77				Cela 02	6,62	
						2,46	2,77				Cela 03	6,81	
						2,53	3,80				Sala Mulher	9,61	
2.5.3	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m <sup>2</sup>							116,26		Regularização do piso de concreto, área externa	116,26	116,26
						2,70	7,58				Rampa área frontal	20,47	
						19,71	2,56				Área lateral esquerda	50,46	
						19,71	2,30				Área lateral direita	45,33	
2.6	<b>ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA E FACHADA</b>												
2.6.1	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024	m	4,00			4,50					Previsão de nova estrutura de madeira para a caixa d'água da delegacia, enterrando 1,5m	18,00	18,00
2.6.2	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m <sup>2</sup>				1,50	0,90				Previsão de nova estrutura de madeira para a caixa d'água da delegacia	1,35	1,35
2.6.3	SINAPI (REF :98443_05/2024) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>				9,00		1,50			Estrutura em chapa de madeira compensada da fachada para identificação da delegacia	13,50	13,50
2.7	<b>EQUIPAMENTO PARA APRISIONAMENTO DE DETENTO</b>												

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
2.7.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") INSTALADO EM ALVENARIA PARA APRISIONAMENTO PROVISÓRIO DOS DETIDOS NA DELEGACIA, FIXADO COM CHAPA E PARAFUSO TIPO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 97498 03/2026))	UN	1,00								2 m de tubo galvanizado para aprisionamento provisório de detentos na sala de espera da Delegacia	1,00	1,00
<b>2.8 GRADE DE ENTRADA DAS CELAS</b>													
2.8.1	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8" COM FIXACAO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	3,00			1,30		2,10			Recuperação do gradil das 3 celas da delegacia	8,19	8,19
<b>2.9 LIMPEZA FINAL OBRA</b>													
2.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>							74,84			74,84	74,84
<b>3 ESPAÇO SERTANEJO E BARES</b>													
<b>3.1 PISO PALCO (MADEIRA)</b>													
3.1.1	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF SINAPI 105084 03/2025)	M	10,00			2,00					Recuperação das pernambucas que compõem o palco principal	20,00	20,00
<b>3.2 PINTURA</b>													
3.2.1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m <sup>2</sup>	2,00						283,75		Lixamento das paredes dos boxes dos bares	567,49	567,49
			2,00	2,00		20,48		0,95			Mureta frontal (int e ext)	38,91	
				2,00		6,08		0,95			Mureta lateral (int e ext)	23,10	
				2,00		1,50		0,95			Mureta interna	2,85	
				2,00		20,48		3,00			Parede fundo (int e ext)	122,88	
				2,00		7,00		3,00			Parede box frontal (int e ext)	42,00	
			3,00	2,00		3,00		3,00			Paredes laterais e meio dos boxes	54,00	
3.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m <sup>2</sup>	2,00						283,75		Pintura total dos bares, área igual item 3.2.1	567,49	567,49
3.2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m <sup>2</sup>	4,00	2,40		0,70		2,10			Pintura das portas, coeficiente pintura esquadrias	14,11	14,11
3.2.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m <sup>2</sup>							385,29		Pintura piso central entre os bares	385,29	385,29
<b>3.3 BANCADA DE CONCRETO</b>													
3.3.1	SINAPI (REF: 94994_05/2024) - REVITALIZAR BANCADA - CONCRETO ARMADO	m <sup>2</sup>	2,00	0,15					17,84		x 2 bancada	5,35	5,35
<b>3.4 COBERTURA</b>													
3.4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m <sup>2</sup>	2,00			6,08		20,48			Instalação de todo telhamento novo	249,03	249,03
<b>3.5 ESQUADRIAS</b>													
3.5.1	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 03/2026))	UND	2,00	2,00							2 portas por bar, são 2 bares	4,00	4,00
<b>3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>													
3.6.1	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	4,00								2 bancadas de aço inox por bar	4,00	4,00
3.6.2	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	4,00								2 torneiras por bar	4,00	4,00
3.6.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00								4 sifões, 1 para cada bancada	4,00	4,00
3.6.4	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00								Ponto de alimentação de água para os bares	4,00	4,00
<b>3.7 PISO</b>													
3.7.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m <sup>2</sup>							123,57		Área estimada de roçagem do terreno no entorno	123,57	123,57
3.7.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>							385,29		Limpeza do piso central existente	385,29	385,29
3.7.3	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m <sup>2</sup>		0,30					385,29		Revitalizar 30% do piso central existente	115,58	115,58
<b>3.8 ISOLAMENTO E PINTURA</b>													
3.8.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m <sup>2</sup>				13,00		2,00			Para isolamento da área do palco sertanejo	26,00	26,00
3.8.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m <sup>2</sup>							26,00		Pintura do tapume em cor verde folha	26,00	26,00
<b>3.9 LIMPEZA FINAL OBRA</b>													

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
3.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>							699,48			699,48	699,48
									671,19		Área ( bares + área do meio )		
									28,29		palco		
4	<b>BANHEIRO EM L</b>												
4.1	<b>LIMPEZA</b>												
4.1.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m <sup>2</sup>							56,74		Área estimada de roçagem do terreno no entorno	56,74	56,74
4.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>							141,35		Toda a área de piso	141,35	141,35
									75,76		Acesso e circulação		
									18,20		WC masculino		
									23,42		WC feminino		
									7,49		WC PCD masculino		
									7,49		WC PCD feminino		
									8,99		Fraldário		
4.2	<b>PINTURA</b>												
4.2.1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m <sup>2</sup>							668,42		Lixamento das paredes para recebimento da nova pintura	668,42	668,42
						68,34		4,45	304,11		Acesso e circulação ( externo)		
						8,10		4,45	36,04		Fachada (parede)		
						30,16		2,90	87,46		WC masculino		
						46,20		2,90	133,98		WC feminino		
						11,00		2,90	31,90		WC PCD masculino		
						11,00		2,90	31,90		WC PCD feminino		
						14,84		2,90	43,03		Fraldário		
4.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>							668,42		Nova pintura do banheiro em L	668,42	668,42
						68,34		4,45	304,11		Acesso e circulação ( externo)		
						8,10		4,45	36,04		Fachada (parede)		
						30,16		2,90	87,46		WC masculino		
						46,20		2,90	133,98		WC feminino		
						11,00		2,90	31,90		WC PCD masculino		
						11,00		2,90	31,90		WC PCD feminino		
						14,84		2,90	43,03		Fraldário		
4.3	<b>FORRO PVC</b>												
4.3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>		0,30					65,59		Remoção para troca do forro em PVC	19,67	19,67
									18,20		WC masculino		
									23,42		WC feminino		
									7,49		WC PCD masculino		
									7,49		WC PCD feminino		
									8,99		Fraldário		
4.3.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m <sup>2</sup>		0,30					65,59		Área correspondente a 30% da área total do forro em PVC no banheiro em L	19,67	19,67
									18,20		WC masculino		
									23,42		WC feminino		
									7,49		WC PCD masculino		
									7,49		WC PCD feminino		
									8,99		Fraldário		
4.4	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>												
4.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 32MM (REF SINAPI 102607 (03/2026) E SBC 052029 (03/2026))	UN	1,00								Caixa d'água de 1000L do banheiro em L, tubulação de 32mm	1,00	1,00
4.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96684 (04/2026))	UN	5,00								Joelho da alimentação de água no banheiro em L para alimentar as 5 torneiras	5,00	5,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
4.4.3	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 03/2026)	UN	5,00								Torneiras dos lavatórios do banheiro em L	5,00	5,00
4.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	3,00			6,00					Tubulação necessária para alimentação da água do banheiro em L	18,00	18,00
4.4.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86939 (04/2026))	UN	5,00								Lavatório do banheiro em L	5,00	5,00
4.4.6	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 95470 (04/2026) E 95469 (04/2026))	UN	10,00								Instalação de 10 caixa de descarga no banheiro em L	10,00	10,00
4.4.7	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, OVAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 106773 04/2026)	UN	2,00								Cuba louça de sobrepor banheiro em L	2,00	2,00
4.5	<b>COBERTURA</b>												
4.5.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	12,00			2,44	0,50				Troca de 12 telhas na cobertura do banheiro em L	14,64	14,64
5	<b>VIETNÃ</b>												
5.1	<b>PISO</b>												
5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²							745,99		Piso existente	745,99	745,99
5.1.2	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²		0,30					745,99		Piso existente, recuperação de 30%	223,80	223,80
5.2	<b>BALCÃO, BANCADA ARTICULADA, PORTA E FACHADA</b>												
5.2.1	SINAPI (REF: 98443_04/2024) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	23,00			2,63	0,60				Fornecimento e instalação de fachada em madeira compensada para identificação dos 23 boxes do espaço vietnã	36,29	36,29
5.2.2	SINAPI (REF: 98443_04/2024) -PORTA ARTICULADA EM MADEIRITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00								Porta articulada	23,00	23,00
5.2.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	23,00								Conforme esquadrias do projeto	23,00	23,00
5.2.4	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	23,00			1,60					Bancadas do vietnã de 60 cm com suporte de ferro	36,80	36,80
5.3	<b>PINTURA</b>												
5.3.1	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	m²							1.078,06		Área de pintura dos tijolos aparentes dos 23 boxes do vietnã. Área calculada pelo levantamento in loco	1.078,06	1.078,06
									830,31 247,75		Quiosque bloco 18 Quiosque bloco 5	830,31 247,75	
5.3.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²							375,75		(2,40 coeficiente de pintura portas e bancadas)	375,75	375,75
			23,00	2,40		1,62	0,60				Bancada (somente face de cima)	53,65	
			23,00	2,40	2,00	0,95	0,90				Porta articulada ( x 2 lados ) ( 23 und ), coef de 2,4	47,20	
			23,00	2,40	2,00	0,60					Bancada articulada ( x 2 lados ) ( 23 und ), coef de 2,4	66,24	
			23,00	2,40	2,00	0,90	2,10				Porta (x 2 lados), coef de 2,4	208,66	
5.3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²							745,99		Pintura total do piso existente	745,99	745,99
5.4	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>												
5.4.1	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	23,00								Bancada de aço inox dos 23 boxes	23,00	23,00
5.4.2	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	23,00								Torneira dos 23 boxes	23,00	23,00
5.4.3	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	23,00								Ponto de consumo dos 23 boxes	23,00	23,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
5.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	23,00								Sifão dos 23 boxes	23,00	23,00
5.4.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (03/2025))	UN	23,00								Instalação de bucha de redução no Vietnã	23,00	23,00
5.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96650 (03/2025))	UN	23,00								Instalação de joelho de 90° DN 25 no Vietnã - água	23,00	23,00
5.4.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 (03/2025))	UN	23,00								Instalação de Tê de 100 X 50 no Vietnã, no ramal do esgoto sanitário	23,00	23,00
5.4.8	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF SINAPI 89428 (03/2025))	UN	23,00								Instalação de União de 100 na alimentação de água do Vietnã	23,00	23,00
5.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 (03/2025))	UN	23,00								Instalação de joelho de 90° DN 25 no Vietnã - esgoto	23,00	23,00
5.4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,00	1,05		2,00					Tubulação para alimentação de água no Vietnã. Aplicando perda de 5%	48,30	48,30
5.4.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		1,05		90,00					Material usado nos serviços de esgoto do Vietnã	94,50	94,50
5.5	<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>												
5.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,00						1.748,29			1.748,29	1.748,29
6	<b>REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)</b>												
6.1	<b>COBERTURA</b>												
6.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²							263,62		Execução do telhamento em telha metálica no restaurante do servidor	263,62	263,62
6.2	<b>ESQUADRIA</b>												
6.2.1	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	2,00								PortaS do banheiro, 2 portas, 90 X 210	2,00	2,00
6.2.2	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,0x2,10m REV.LAMINADO (REF SBC 110032 (04/2026))	UN	1,00								Porta dupla da copa do refeitório PM	1,00	1,00
6.2.3	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M				6,97					Bancada de madeira com apoio de ferro	6,97	6,97
						1,50					Apoio para o passa pratos	1,50	
						5,47					Bancada de madeira na meia parede em frente a entrada da Copa	5,47	
6.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00								Fechadura nas porta do banheiro e da copa	3,00	3,00
6.2.5	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²				0,60	0,40				Basculante da copa do refeitório da PM	0,24	0,24
6.3	<b>PINTURA</b>												
6.3.1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²							219,56		Lixamento de todas as paredes em alvenaria para recebimento da pintura	219,56	219,56
									149,42		Pintura da copa com bancada	149,42	
									70,14		WC	70,14	
6.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²							219,56		Pintura interna e externa	219,56	219,56
									149,42		Pintura da copa com bancada	149,42	
									70,14		WC	70,14	
6.3.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²							321,22		Pintura da madeira da cobertura	321,22	321,22
									263,62		Pintura cobertura (tesoura, trama)	263,62	
									57,60		Pintura pilares	57,60	
6.3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²							20,14		Pintura pigmentada nas bancadas e portas	20,14	20,14
									1,00		Bancada de madeira da mureta em L	3,28	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			1,50		0,60			Bancada de madeira: passa prato	0,90	
			2,00	2,00	2,40	0,90		2,10			2 portas do WC, 2 lados, Coef 2,4	7,56	
			1,00	2,00	2,40	2,00		2,10			Porta da copa, Coef 2,4	8,40	
6.3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	1,00						285,59		Pintura do piso do refeitório com tinta acrílica, descontando paredes	285,59	285,59
									228,34		Pintura do piso do refeitório com tinta acrílica, descontando paredes	228,34	
									6,18		Escada	6,18	
									18,47		Rampa	18,47	
									32,60		Laterais do piso, desconsiderando o fundo	32,60	
6.3.6	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	m²	2,00			46,16		0,60			Pintura na mureta em tijolo maciço parte interna e externa	55,39	55,39
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												
6.4.1	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00								2 na copa e 1 em cada WC	4,00	4,00
6.4.2	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 03/2025)	UN	2,00								WC e Copa	2,00	2,00
6.4.3	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 03/2025)	UN	2,00								1 em cada WC	2,00	2,00
6.4.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	2,00								1 em cada WC	2,00	2,00
6.4.5	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" , PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026))	UN	2,00								1 em cada WC	2,00	2,00
6.4.6	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00								2 na Copa	2,00	2,00
6.4.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00								1 em cada WC	2,00	2,00
6.4.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00								1 na Copa	1,00	1,00
6.4.9	COLOCAÇÃO DAS CUBAS PARA EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46 x 30 x 12), INCLUSO VÁLVULA, NA COPA DO REFEITORIO DA PM (REF SINAPI 86935 04/2026)	UN	1,00								Colocação das 2 cubas na bancada da copa do refeitório da PM	1,00	1,00
6.4.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00								2 em cada WC	4,00	4,00
6.4.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,05			10,00					Material usado nos serviços de esgoto do Refeitório do servidor	10,50	10,50
6.4.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00								Elemento do esgoto da refeitório da PM, joelhos de 90°, bitola de 100mm	2,00	2,00
6.4.13	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00								Sifão para as duas pias da copa	2,00	2,00
6.5	LIMPEZA FINAL OBRA												
6.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²							133,76			133,76	133,76
									114,46		Refeitório		
									13,22		Cozinha		
									3,04		WC fem.		
									3,04		WC mas.		
7	ZELADORIA												
7.1	LIMPEZA DE TERRENO												
7.1.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m²							54,16		Área estimada de roçagem do terreno no entorno	54,16	54,16
7.2	PINTURA												
7.2.1	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²							442,97		Lixamento da área total	442,97	442,97
									41,92		Externo		
									21,80		Sala 01		
									146,72				
									65,40				

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
											Sala 02 Sala 03 Sala 04 Sala 05 Sala 06 WC		
7.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²							442,97		Pintura total interna e externa	442,97	442,97
											Externo Sala 01 Sala 02 Sala 03 Sala 04 Sala 05 Sala 06 WC		
7.2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²							58,25		Pintura de portas e janelas	58,25	58,25
											P1 P2 P3 J1		
			1,00	2,40			1,20	2,10				6,05	
			5,00	2,40			0,90	2,10				22,68	
			2,00	2,40			0,60	2,10				6,05	
			4,00	2,40			1,63	1,50				23,47	
<b>7.3</b>	<b>ESQUADRIA</b>												
7.3.1	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	5,00								5 portas de 0,9 x 2,10	5,00	5,00
7.3.2	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00								1 Porta de 0,6 x 2,10, banheiro	1,00	1,00
7.3.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ENTRADA DA ZELADORIA. AF 12/2019 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1,00								Porta de madeira da entrada, 1,20 x 2,10	1,00	1,00
7.3.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	8,00								Fechaduras em todas as portas	8,00	8,00
7.3.5	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS. (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) (REF SINAPI 100924 04/2026))	m²	4,00			1,63		1,50			Novas janelas tipo J1 da Sala 01, 02 e 05	9,78	9,78
7.3.6	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	2,00			0,40		0,40			Noas janelas tipo J3	0,32	0,32
7.3.7	SBC (REF: 110646_05/2024) - VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00			1,30		0,70			Troca dos vidros quebrados dos basculantes das salas 02 e 03	1,82	1,82
7.3.8	FERROLHO PARA JANELAS E PORTAS (SBC 110350 (04/2026))	UN	4,00	2,00							2 por janela, parte superior e inferior	8,00	8,00
<b>7.4</b>	<b>FORRO</b>												
7.4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²		0,15					63,18		Instalação ed forro PVC nas salas com forro inexistente ou com defeito	63,18	63,18
									22,30		Sala 01	22,30	
									22,08		Sala 03	22,08	
				0,20					12,58		Sala 05	2,52	
									16,28		Sala 06	16,28	
<b>7.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>												
7.5.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 50 MM (REF SINAPI 102605 (04/2026) E SBC 052954 (04/2026))	UN	1,00								Caixa d'água de 500 L da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00								Lavatório do banheiro da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.3	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026)	UN	1,00								Torneira do lavatório da Zeladoria	1,00	1,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
7.5.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00								Torneira da bancada de inox da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.5	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	1,00								Bancada de aço inox para a copa da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	1,00								Vaso sanitário do banheiro da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.7	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	1,00								Chuveiro no banheiro da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.8	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00								Ponto de alimentação de água para Zeladoria	1,00	1,00
7.5.9	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 04/2026)	UN	1,00								Ponto de esgoto da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.10	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 04/2026)	UN	1,00								Ponto do vaso sanitário na Zeladoria	1,00	1,00
7.5.11	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00								Para esgoto da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00								Elemento do esgoto da zeladoria	2,00	2,00
7.5.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	3,00								Elemento do esgoto da zeladoria	3,00	3,00
7.5.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00								Sifão da bancada em inox da Zeladoria	1,00	1,00
7.5.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	3,00			6,00					Tubulação para alimentação da Zeladoria	18,00	18,00
7.6	<b>COBERTURA</b>												
7.6.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²		0,20		14,64	10,44				Troca de 20 % da cobertua da Zeladoria	30,57	30,57
7.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²		0,20		14,64	10,44				Troca de 20 % da cobertua da Zeladoria	30,57	30,57
7.7	<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>												
7.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²							88,58		Limpeza final da obra, Zeladoria	88,58	88,58
									22,30		Sala 01	22,30	
									9,60		Sala 02	9,60	
									22,08		Sala 03	22,08	
									2,87		Sala 04	2,87	
									12,58		Sala 05	12,58	
									16,28		Sala 06	16,28	
									2,87		WC	2,87	
8	<b>PISO EMPREENDEDOR</b>												
8.1	<b>PISO</b>												
8.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²							1.540,69		Limpeza do piso existente, considerando rampas	1.540,69	1.540,69
8.1.2	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²		0,50					1.540,69		Regularização do piso existente, considerando rampas	770,34	770,34
8.2	<b>BANCADA DE MADEIRA</b>												
8.2.1	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M							77,57		Construir nos quatro estabelecimentos, com 60 cm de largura	77,57	77,57

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
												15,47	
												15,47	
												7,75	
												15,11	
												13,72	
												10,05	
<b>8.3</b>	<b>PINTURA</b>												
8.3.1	LIXAMENTO DE PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m <sup>2</sup>	1,00						506,78			506,78	506,78
									117,26			117,26	
									125,65			125,65	
									101,80			101,80	
									59,27			59,27	
									51,40			51,40	
									51,40			51,40	
8.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	1,00						585,36			585,36	585,36
									506,78			506,78	
									78,58			78,58	
8.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>							101,57			101,57	101,57
									77,57			77,57	
			20,00	3,00			0,40	1,00				24,00	
8.3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m <sup>2</sup>							1.540,69			1.540,69	1.540,69
8.3.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m <sup>2</sup>							78,58			78,58	78,58
									47,15			47,15	
									8,80			8,80	
<b>8.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>												
8.4.1	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	6,00									6,00	6,00
8.4.2	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00									6,00	6,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
8.4.3	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00								Rei do suco, Rei do Pastel, Tapiocaria, Novo Quiosque, Quiosque de larguram 5m e ultimo quiosque	6,00	6,00
8.4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00								Rei do suco, Rei do Pastel, Tapiocaria, Novo Quiosque, Quiosque de larguram 5m e ultimo quiosque	6,00	6,00
8.4.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (04/2026))	UN	6,00								Instalação de bucha de redução no Piso Empreendedor	6,00	6,00
8.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96650 (03/2025))	UN	6,00								Instalação de joelho de 90° DN 25 no Piso Empreendedor - água	6,00	6,00
8.4.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 04/2026))	UN	6,00								Instalação de Tê de 100 X 50° no Piso Empreendedor, no ramal do esgoto sanitário	6,00	6,00
8.4.8	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 89428 04/2026)	UN	6,00								Instalação de União de 100 na alimentação de água do Piso empreendedor	6,00	6,00
8.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 04/2026)	UN	6,00								Instalação de joelho de 90° DN 25 no Vietnã - esgoto	6,00	6,00
8.4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00			6,00					Tubulação de fornecimento de água para o Piso Empreendedor	36,00	36,00
<b>8.5</b>	<b>PAREDE DE GESSO</b>												
8.5.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²							78,58		Fechamento ao redor parede de gesso, em forma de U	78,58	78,58
						47,15		1,20			Fechamento ao redor parede de gesso, em forma de U	56,58	
						8,80		2,50			Espaço do fundo para fotos	22,00	
8.5.2	CORDA SISAL 16MM 1 M	m		20,00		7,92					20 divisórias dos boxes, sendo que cada divisória é composta por 3 andares de corda, entre os 3 tocos existentes	158,40	158,40
<b>8.6</b>	<b>ESQUADRIA E VIDRO</b>												
8.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00								1 Porta para o ambiente das fotos	1,00	1,00
8.6.2	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00								Visor instalado na área de fotos no fundo do espaço das Mulheres Empreendedoras	1,00	1,00
8.6.3	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	1,00								Visor instalado na área de fotos no fundo do espaço das Mulheres Empreendedoras	1,00	1,00
<b>8.7</b>	<b>FORRO</b>												
8.7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²				8,80		2,50			Área de fotos	22,00	22,00
8.7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²				8,80		2,50			Área de fotos	22,00	22,00
8.7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²				2,50	2,00				Área de fotos	5,00	5,00
<b>8.8</b>	<b>LIMPEZA FINAL OBRA</b>												
8.8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²							1.540,69			1.540,69	1.540,69
<b>9</b>	<b>OCA + PISO TURISMO</b>												
<b>9.1</b>	<b>LIMPEZA DE TERRENO</b>												
9.1.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m²							539,87		Considerando restaurante da PM, Oca e piso turismo. Afastamento de 3m	539,87	539,87
<b>9.2</b>	<b>BANCO DE MADEIRA</b>												
9.2.1	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF 105084 (04/2026))	M	6,00			4,30					Completar os vãos entre os pilares com a execução dos bancos de madeira com viga 6 x 20 cm	25,80	25,80

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
<b>9.3</b>	<b>PINTURA</b>												
9.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²							483,67		Somatório da área de piso a ser pintada	483,67	483,67
						17,05		20,00			Piso turismo	341,00	
									9,06		Rampa	9,06	
									2,44		Escada	2,44	
									131,17		Piso Oca	131,17	
9.3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²							215,19		Aplicação de verniz nas estruturas de madeira	215,19	215,19
			13,00					0,80	5,24		Pilar central	4,19	
				3,14	6,50	7,80		0,80	2,50		Pilares	26,00	
			6,00			4,30					Trama do telhado, área lateral do Cone π * 6,5*7,80	159,20	
											Bancos de madeira	25,80	
<b>10</b>	<b>ESPAÇO BRINQUEDOS - ACESSO</b>												
10.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m³							18,00		Pintura do portal brinquedo de verniz	18,00	18,00
			2,00				1,20	5,00			Pilares	12,00	
			1,00				1,20	5,00			Viga superior	6,00	
<b>11</b>	<b>PREDIO PREFEITURA</b>												
<b>11.1</b>	<b>PREPARO DE SUPERFÍCIES</b>												
11.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²							112,15		Calçada de entorno e piso entrada	112,15	112,15
			1,00						206,78	(102,73)	Área total menos a edificação (no plano)	104,05	
			1,00			13,62		0,35			Lateral da calçada - lado da rotatória	4,76	
			1,00			9,57		0,35			Lateral piso da entrada	3,34	
11.1.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²							112,15		Mesma área do item 11.1.1	112,15	112,15
11.1.3	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES. REF: SINAPI 72125	m²							505,53		SPU - Lixamento de paredes, estrutura metálica e forro	505,53	505,53
			1,00			51,53		2,94		(15,47)	Perímetro das paredes externas menos as esquadrias	136,02	
			1,00			27,42		2,89		(1,68)	Salão técnico/ recepção - perímetro menos esquadrias	77,56	
			1,00			16,50		2,89		(4,30)	Sala reunião - perímetro menos esquadrias	43,38	
			1,00			12,90		2,89		(2,99)	Sala secretário - perímetro menos esquadrias	34,29	
			1,00			7,44		1,45		(2,99)	WC sala do sec. - perímetro menos esquadrias	7,76	
			1,00			12,06		2,89		(3,71)	Copa - perímetro menos esquadrias	31,14	
			1,00			6,48		1,45		(2,03)	WC copa - perímetro menos esquadrias	7,36	
			1,00			18,66		2,89		(4,30)	Sala cordenação - perímetro menos esquadrias	49,63	
			5,00			12,88	0,25				<b>Estimativa do tamanho das tesouras</b>		
			1,00			14,89	0,80				Tesoura	16,10	
			1,00						90,38		Detalhe metálico na fachada	11,91	
											Forro - soma das áreas	90,38	
<b>11.2</b>	<b>PISO</b>												
11.2.1	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²							112,15		Calçada de entorno e piso de entrada	112,15	112,15
			1,00						206,78	(102,73)	Área total menos a edificação (no plano)	104,05	
			1,00			13,62		0,35			Lateral da calçada - lado da rotatória	4,76	
			1,00			9,57		0,35			Lateral piso da entrada	3,34	
<b>11.3</b>	<b>PINTURA</b>												

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
11.3.1	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b> PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m <sup>2</sup>							68,88		Estimativa do tamanho da tesoura. Detalhe metálico na fachada	68,88	68,88
11.3.2	<b>FORRO</b> PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m <sup>2</sup>							63,42		Pintura do forro das salas do Prédio da Prefeitura	63,42	63,42
			1,00						18,43		Sala coordenação	18,43	
			1,00						14,69		Sala reunião	14,69	
			1,00						10,39		Sala secretário	10,39	
			1,00						3,23		WC secretário	3,23	
			1,00						6,41		Copa	6,41	
			1,00						2,57		WC geral	2,57	
			1,00						7,70		Hall	7,70	
11.3.3	<b>PAREDES</b> EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m <sup>2</sup>							251,12			251,12	251,12
			1,00			27,42		2,89		(1,68)	Salão técnico/ recepção - perímetro menos esquadrias	77,56	
			1,00			16,50		2,89		(4,30)	Sala reunião - perímetro menos esquadrias	43,38	
			1,00			12,90		2,89		(2,99)	Sala secretário - perímetro menos esquadrias	34,29	
			1,00			7,44		1,45		(2,99)	WC sala do sec. - perímetro menos esquadrias	7,76	
			1,00			12,06		2,89		(3,71)	Copa - perímetro menos esquadrias	31,14	
			1,00			6,48		1,45		(2,03)	WC copa - perímetro menos esquadrias	7,36	
			1,00			18,66		2,89		(4,30)	Sala coordenação - perímetro menos esquadrias	49,63	
11.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m <sup>2</sup>	1,00	0,30		51,53		2,94		(15,47)	Perímetro das paredes externas menos as esquadrias. Aplicando 30% da área total	29,97	29,97
11.3.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m <sup>2</sup>							387,14		Pintura das paredes do prédio prefeitura	387,14	387,14
			1,00			51,53		2,94		(15,47)	Perímetro das paredes externas menos as esquadrias	136,02	
			1,00			27,42		2,89		(1,68)	Salão técnico/ recepção - perímetro menos esquadrias	77,56	
			1,00			16,50		2,89		(4,30)	Sala reunião - perímetro menos esquadrias	43,38	
			1,00			12,90		2,89		(2,99)	Sala secretário - perímetro menos esquadrias	34,29	
			1,00			7,44		1,45		(2,99)	WC sala do sec. - perímetro menos esquadrias	7,76	
			1,00			12,06		2,89		(3,71)	Copa - perímetro menos esquadrias	31,14	
			1,00			6,48		1,45		(2,03)	WC copa - perímetro menos esquadrias	7,36	
			1,00			18,66		2,89		(4,30)	Sala coordenação - perímetro menos esquadrias	49,63	
11.3.6	<b>MADEIRA - ESQUADRIA</b> PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m <sup>2</sup>	5,00	2,00		0,80		2,10			5 portas X 2 lados X tamanho das portas	16,80	16,80
11.3.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>							8,19		Pintura de portas	8,19	8,19
11.3.8	<b>PISO</b> PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m <sup>2</sup>							112,17		Pintura da calçada de entorno e piso	112,17	112,17

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00						206,78	(102,73)	Área total menos a edificação (no plano)	104,05	
			1,00			13,62		0,35			Lateral da calçada - lado da rotatória	4,77	
			1,00			9,57		0,35			Lateral pio da entrada	3,35	
<b>11.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
11.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00								SPU - Porta das salas	3,00	3,00
11.4.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m <sup>2</sup>	1,00			3,30		2,45			SPU - Porta principal	8,09	8,09
11.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m <sup>2</sup>	1,00						10,00		SPU - Janelas	10,00	10,00
<b>12</b>	<b>QUIOSQUE EMPREENDEDOR</b>												
<b>12.1</b>	<b>PREPARO DO TERRENO</b>												
12.1.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m <sup>2</sup>				34,80	4,20				Limpeza do terreno onde serão construídos os boxes, considerando 1 m a mais em todas as direções	146,16	146,16
<b>12.2</b>	<b>COBERTURA</b>												
12.2.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 REF SINAPI: 94216	m <sup>2</sup>	13,00			3,30	3,20				Telhamento dos 13 boxes	137,28	137,28
<b>12.3</b>	<b>ESTRUTURA EM COMPENSADO</b>												
12.3.1	EXECUÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>							246,17		Execução da estrutura dos 13 quiosques	246,17	246,17
			15,00			2,20		2,40			Paredes laterais dos boxes	79,20	
			13,00			2,60		2,40			Parede dos fundos	81,12	
			13,00			2,60		2,54			Parede da frente	85,85	
12.3.2	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	13,00			2,60	2,20				Piso dos 13 boxes	74,36	74,36
12.3.3	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m <sup>2</sup>	13,00			2,20	0,35				Bancada em madeira dos 13 boxes	10,01	10,01
13.3.4	PERNAMANCA PARA CASINHAS 4,5 X 6,5 CM	M	13,00			9,00					Pernamancas utilizadas para estrutura dos 13 boxes. Considerando uma média de 3 pernamancas de 3 m por box.	117,00	117,00
13.3.5	TRAVEJAMENTO DAS CASAS DE COMPENSADO 5 X 5 CM	M	13,00	1,15		26,20					Travejamento utilizado para estrutura dos 13 boxes. Considerando perda de 15%	391,69	391,69
			2,00			9,20					Piso	9,20	
						5,00					Laterais	10,00	
						7,00					Teto	7,00	
<b>12.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
12.4.1	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	13,00								Portas em compensado dos 13 boxes. Porta de 90 x 210	13,00	13,00
<b>12.5</b>	<b>PINTURA</b>												
12.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m <sup>2</sup>	13,00						38,91			505,80	505,80
			2,00			2,20		2,40			Paredes laterais dos boxes (int e ext)	10,56	
			2,00			2,60		2,40			Parede dos fundos (int e ext)	12,48	
			2,00			2,60		2,54			Parede da frente (int e ext)	13,21	
			1,00			2,20	0,35				Balcão	0,77	
							0,90	2,10			Portas	1,89	
12.5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m <sup>2</sup>	13,00						505,80		Mesma área do item 12.5.1	505,80	505,80
<b>12.6</b>	<b>DIVERSOS</b>												
12.6.1	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	13,00	4,00							Conforme projeto arquitetônico dos boxes dos quiosques	52,00	52,00
<b>12.7</b>	<b>SERVIÇO FINAL</b>												

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
12.7.1	DESMONTE E REMOÇÃO DE CASAS DE COMPENSADO REF. PROPRIO - - COMP_EP_39	m²	13,00			2,60	2,20				Desmonte dos 13 boxes	74,36	74,36
13	<b>ESPAÇO SEGURANÇA</b>												
13.1	<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>												
13.1.1	ROÇAGEM DE TERRENO	m²				8,80	8,80				Limpeza do terreno para execução do piso, com 1 m a mais para os quatro lados do piso	77,44	77,44
13.2	<b>PISO</b>												
13.2.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF 03/2024	m²				6,80	6,80				Piso de madeira	46,24	46,24
13.3	<b>PAREDES</b>												
13.3.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	m²				17,80		2,60			Parede em drywall para execução do espaço segurança	46,28	46,28
13.4	<b>ESQUADRIAS</b>												
13.4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025,	UN	1,00								Porta de madeira de 80 x 210	1,00	1,00
13.4.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA EM VIDRO FIXO EM PAREDE DRYWALL. (REF. SINAPI 96373 09/2019)	m²	2,00			1,50		1,20			2 janelas de 1,50 x 1,20	3,60	3,60
13.5	<b>TETO</b>												
13.5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²				6,80	6,80				Forro de gesso no Espaço dos seguranças	46,24	46,24
13.6	<b>PINTURA</b>												
13.6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,00			17,80		2,60			Emassamento das paredes em drywall, interno e externo	92,56	92,56
13.6.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²				6,80	6,80				Emassamento do forro de gesso no teto	46,24	46,24
13.6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²							50,27		Pintura das superfícies em madeira (piso e porta)	50,27	50,27
			1,00	2,40		0,80		2,10			Pintura da porta de madeira	4,03	
			1,00			6,80	6,80				Pintura do piso	46,24	
13.6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	2,00			17,80		2,60			Área de pintura das paredes em drywall, pintura interna e externa	92,56	92,56
13.6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²				6,80	6,80					46,24	46,24
14	<b>ESPAÇO PCD ARENA</b>												
14.1	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA</b>												
14.1.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²							97,95		Considerando a rampa e o piso plano	97,95	97,95
14.1.2	ESCALADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,50M - REF. SBC 012003 - 05/2026	m				1,41					Conforme projeto da escada. Escada de madeira degrau 17 x 28cm	1,41	1,41
14.2	<b>PINTURA</b>												
14.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²							100,07		Pintura compelta da madeira usada para o espaço PCD	100,07	100,07
									97,95		Piso e rampa	97,95	
											Escada degrau	2,12	
15	<b>SANEACRE PISO</b>												
15.1	<b>PISO DE MADEIRA</b>												
15.1.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF 03/2024	m²				12,00	12,00				Piso de madeira para SANEACRE	144,00	144,00
15.2	<b>PINTURA</b>												
15.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²				12,00	12,00					144,00	144,00
16	<b>MAPAS SEBRAE</b>												
16.1	ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DOS MAPAS DA SEBRAE (REF SINAPI 103689 04/2026)	m²	5,00			3,00		3,00			5 mapas da SEBRAE 3,0 x 3,0	45,00	45,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
<b>17</b>	<b>ESPAÇO SEOP</b>												
<b>17.1</b>	<b>PINTURA</b>												
17.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,00			5,00		3,50			Parede letreiro - SEOP	17,50	17,50
17.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1,00			3,50		3,00			Parede externa letreiro	10,50	10,50
17.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1,00			3,50		3,00			Parede externa letreiro	10,50	10,50
17.1.4	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	m²							259,27		Aplicação de pintura em verniz nos blocos estruturais	259,27	259,27
<b>17.2</b>	<b>ESQUADRIA</b>												
17.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00								2 portas para o banheiro Espaço SEOP	2,00	2,00
17.2.2	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00								Sala do secretário, sala dos técnicos e copa	3,00	3,00
17.2.3	PORTA DE CORRER COM 04 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	m²							4,69		Porta de correr da entrada do Espaço SEOP	4,69	4,69
<b>17.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>												
17.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								2 Vasos para o banheiro do Espaço SEOP	2,00	2,00
17.3.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								2 torneiras para o banheiro do Espaço SEOP	2,00	2,00
17.3.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								Bancada da copa/cozinha	1,00	1,00
17.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00								Tubulação para Espaço SEOP	10,00	10,00
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>												
<b>18.1</b>	<b>DELEGACIA</b>												
18.1.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	3,00	3,00
18.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	120,00	120,00
18.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00
18.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	18,00	18,00
18.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00
18.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	600,00	600,00
18.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
18.1.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	14,00	14,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
18.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
18.1.11	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.1.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
<b>18.2</b>	<b>ESPAÇO SERTANEJO E BARES</b>												
18.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	34,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	34,00	34,00
18.2.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	17,00	17,00
18.2.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	50,00	50,00
18.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	650,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	650,00	650,00
18.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	200,00	200,00
18.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	3,00	3,00
18.2.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	31,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	31,00	31,00
18.2.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	17,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	17,00	17,00
18.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
18.2.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	120,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	120,00	120,00
18.2.13	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00
18.2.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
<b>18.3</b>	<b>BANHEIRO EM L</b>												
18.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	75,00	75,00
18.3.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00
18.3.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.3.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	10,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00
18.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00
18.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	100,00	100,00
18.3.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.3.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
<b>18.4</b>	<b>VIETNÁ</b>												

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
18.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	200,00	200,00
18.4.4	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021- REF: SINAPI (92986 - 09/2025)	M	100,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	100,00	100,00
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	700,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	700,00	700,00
18.4.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	92,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	92,00	92,00
18.4.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	35,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	35,00	35,00
18.4.8	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	35,00	35,00
18.4.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	92,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	92,00	92,00
<b>18.5</b>	<b>REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)</b>												
18.5.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.5.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.5.5	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	70,00	70,00
18.5.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	12,00	12,00
18.5.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	22,00	22,00
18.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	450,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	450,00	450,00
18.5.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
18.5.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	7,00	7,00
18.5.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	22,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	22,00	22,00
<b>18.6</b>	<b>ZELADORIA</b>												
18.6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.6.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.6.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	3,00	3,00
18.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	3,00	3,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
18.6.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00	
18.6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	50,00	50,00	
18.6.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	15,00	15,00	
18.6.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	9,00	9,00	
18.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	450,00	450,00	
18.6.10	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00	
18.6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	7,00	7,00	
18.6.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	15,00	15,00	
18.6.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	9,00	9,00	
<b>18.7</b>	<b>PISO EMPREENDEDOR</b>												
18.7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	200,00	200,00	
18.7.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	40,00	40,00	
18.7.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	40,00	40,00	
18.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	550,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	550,00	550,00	
18.7.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00	
18.7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00	
18.7.7	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	35,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	35,00	35,00	
18.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	450,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	450,00	450,00	
18.7.9	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00	
18.7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00	
<b>18.8</b>	<b>OCA + PISO TURISMO</b>												
18.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	220,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	220,00	220,00	
18.8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00	
18.8.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00	
18.8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	2,00	2,00	
18.8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	2,00	2,00	
18.8.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00	
18.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00							Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
18.8.8	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	9,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	9,00	9,00
18.8.9	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00
18.8.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
<b>18.9</b>	<b>PREDIO PREFEITURA</b>												
18.9.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.9.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	4,00	4,00
18.9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	4,00	4,00
18.9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.9.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00
18.9.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
18.9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	200,00	200,00
18.9.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	3,00	3,00
18.9.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	10,00	10,00
18.9.11	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.9.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	5,00	5,00
<b>18.10</b>	<b>QUIOSQUE EMPREENDEDOR</b>												
18.10.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	13,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	13,00	13,00
18.10.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	13,00	13,00
18.10.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	26,00	26,00
18.10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	13,00	13,00
18.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	13,00	13,00
18.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	100,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	100,00	100,00
18.10.7	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	20,00	20,00
18.10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
<b>18.11</b>	<b>ESPAÇO SEGURANÇA</b>												
18.11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.11.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.11.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
18.11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.11.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
18.11.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	6,00	6,00
18.11.8	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	2,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	2,00	2,00
18.11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	1,00	1,00
18.11.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	4,00	4,00
18.11.11	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM <sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	30,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 3	30,00	30,00
<b>18.12</b>	<b>ESPAÇO SEOP</b>												
18.12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 5	1,00	1,00
18.12.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 6	1,00	1,00
18.12.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 7	2,00	2,00
18.12.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 8	3,00	3,00
18.12.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 9	1,00	1,00
18.12.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 10	170,00	170,00
18.12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	29,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 11	29,00	29,00
18.12.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	21,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 12	21,00	21,00
18.12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	700,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 13	700,00	700,00
18.12.10	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM <sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	40,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 14	40,00	40,00
18.12.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 15	7,00	7,00
18.12.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 16	20,00	20,00
18.12.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	21,00								Serviços de elétrica de acordo com o projeto elétrico do Lote 17	21,00	21,00
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMBATE A INCENDIO</b>												
<b>19.1</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>												
19.1.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00								Segundo o projeto de incêndio	33,00	33,00
			1,00								Delegacia	1,00	
			4,00								Refeitório da PM	4,00	
			27,00								Vietnã	27,00	
			1,00								Zeladoria	1,00	
19.1.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	UN	9,00								Segundo o projeto de incêndio	9,00	9,00
			4,00								Espaço sertanejo e bares	4,00	
			5,00								Espaço SEOP	5,00	
<b>19.2</b>	<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO</b>												

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
19.2.1	SBC REF:(055034_01/2025) - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA PVC 2MM 38 x 19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00									14,00	14,00
			1,00							Delegacia		1,00	
			4,00							Espaço sertanejo e bares		4,00	
			1,00							Refeitório da PM		1,00	
			6,00							Vietnã		6,00	
			1,00							Zeladoria		1,00	
			1,00							Espaço SEOP		1,00	
19.3	<b>EXTINTOR DE INCÊNDIO</b>												
19.3.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00								Seguindo o projeto de incêndio	14,00	14,00
			1,00							Delegacia		1,00	
			4,00							Espaço sertanejo e bares		4,00	
			1,00							Refeitório da PM		1,00	
			6,00							Vietnã		6,00	
			1,00							Zeladoria		1,00	
			1,00							Espaço SEOP		1,00	
20	<b>CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E DESMONTE</b>												
20.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1,20						30,87		Aplicando coef de empolamento de 1,2	37,05	37,05
	Banheiro em L				0,008				65,59		Remoção de forro	0,52	
	Zeladoria				0,005				30,57		Remoção de telha	0,15	
	Limpeza de terreno - roçagem				0,030				1.006,53		Limpeza da vegetação e remoção da argamassa	30,20	
20.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	m³xKM			8,70				37,05		Considerando DMT de 8,7 km	322,32	322,32
20.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS.COM REAPROVEITAMENTO. REF: SETOP ED-48467	UN			58,00						Remoção de portas, vasos, bancada em aço inox, lavatório, chuveiro	58,00	58,00
	<b>DELEGACIA</b>												
	PORTAS				6,00								
	VASO SANITÁRIO				1,00								
	DESCARGA				1,00								
	LAVATORIO				1,00								
	BANCADA AÇO INOX				1,00								
	CHUVEIRO				1,00								
	<b>ESPAÇO SERTANEJO</b>												
	BANCADA AÇO INOX				4,00								
	<b>VIETNÃ</b>												
	BANCADA AÇO INOX				23,00								
	<b>REFEITÓRIO DA PM</b>												
	BANCADA GRANITO DUPLA				1,00								
	LAVATÓRIO				2,00								
	VASO SANITÁRIO				2,00								
	<b>ZELADORIA</b>												
	PORTA COMPENSADO				6,00								
	PORTA MACIÇA DUPLA				1,00								
	LAVATÓRIO				1,00								
	BANCADA AÇO INOX				1,00								
	<b>PISO EMPREENDEDOR</b>												
	BANCADA AÇO INOX				6,00								

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
20.4	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	2,00	1,43							A descarga foi realizada no depósito da CAGEACRE, no município de Senador Guiomard. A viagem tem duração de 28 min e foram realizadas duas viagens (ida e volta). Foi considerada 20 min de descarga dos materiais. Calculo = 2 viagens x ((28min (ida) + 28 (volta) + 30 min (descarga do material)) / 60 min ))	2,87	2,87
21	<b>EQUIPE DE MANUTENÇÃO</b>												
21.1	EQUIPE DE MANUTENÇÃO 2026 EXPO	DIA	1,00	9,00							9 dias de equipe de manutenção	9,00	9,00

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

**LEGENDA:**

**REP:** REPETIÇÃO

**COE1:** COEFICIENTE

**COE2:** COEFICIENTE

**DESC.:** DESCONTO

**COMP:** COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

**LARG:** LARGURA OU DIÂMETRO

**ALT.:** ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	498,64	498,64		
Composição o Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	29,53	14,76		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	32,44	12,09		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	24,98	27,94		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,50	11,22		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	432,00	432,00		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	34,69	0,39		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,59	0,24		
					MO sem LS =>	16,56	LS =>	18,65	MO com LS =>	35,20
					Valor do BDI =>	103,76	Valor com BDI =>			602,40

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BARR_DE P	Próprio	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (04/2026))	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.246,52	1.246,52		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,4440000	26,15	273,11		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7950000	32,44	252,86		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0404000	24,98	275,78		
Composição o Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0404000	98,81	3,99		
Composição o Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,5110000	59,80	90,35		
Composição o Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,8023000	128,53	103,11		
Composição o Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5136000	111,22	57,12		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,8600000	6,91	68,13		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,3900000	18,24	7,11		
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,9490000	2,35	11,63		
Insumo	001250	SBC	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	6,1000000	16,94	103,33		
					MO sem LS =>	315,87	LS =>	355,71	MO com LS =>	671,58
					Valor do BDI =>	259,40	Valor com BDI =>			1.505,92

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BARR_ES C	Próprio	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (12/2023))	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.172,96	1.172,96		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,4440000	26,15	273,11		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7795000	32,44	252,36		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0404000	24,98	275,78		
Composição o Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0233000	98,81	2,30		
Composição o Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,5110000	59,80	90,35		
Composição o Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,2470000	128,53	31,74		
Composição o Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5136000	111,22	57,12		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,8600000	6,91	68,13		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,3900000	18,24	7,11		
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,9490000	2,35	11,63		
Insumo	001250	SBC	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	Material	M	6,1000000	16,94	103,33		
					MO sem LS =>	303,73	LS =>	342,03	MO com LS =>	645,75
					Valor do BDI =>	244,09	Valor com BDI =>			1.417,05

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	POR_EXP 01	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	433,52	433,52

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7058427	33,11	56,48			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8305384	24,98	45,72			
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	331,32	331,32			
						MO sem LS =>	36,02	LS =>	40,57	MO com LS =>	76,58
						Valor do BDI =>	90,21	Valor com BDI =>	523,73		

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE 03 2026	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	%	1,0000000	498,71	498,71			
Composição o Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8500000	140,87	260,60			
Composição o Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8500000	43,46	80,40			
Composição o Auxiliar	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8500000	25,47	47,11			
Composição o Auxiliar	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8500000	25,16	46,54			
Composição o Auxiliar	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8500000	34,63	64,06			
						MO sem LS =>	208,52	LS =>	234,82	MO com LS =>	443,34
						Valor do BDI =>	103,78	Valor com BDI =>	602,49		

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	15,45	15,45			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	34,68	5,65			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	24,98	1,35			
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	37,02	8,45			
						MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,15
						Valor do BDI =>	3,21	Valor com BDI =>	18,66		

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	EXPO DEL	Próprio	SINAPI (REF: 73791/001_08/2016) - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,88	13,88			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	34,68	10,40			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	24,98	2,49			
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,2500000	3,98	0,99			
						MO sem LS =>	4,45	LS =>	5,02	MO com LS =>	9,47
						Valor do BDI =>	2,88	Valor com BDI =>	16,76		

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	18,47	18,47			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	34,68	13,19			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	25,94	0,36			
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	35,11	4,92			
						MO sem LS =>	4,60	LS =>	5,18	MO com LS =>	9,77
						Valor do BDI =>	3,84	Valor com BDI =>	22,31		

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	24,94	24,94			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	34,68	9,53			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	24,98	2,87			
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	11,30	1,80			
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	24,83	10,60			
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	14,01	0,14			
						MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,82	MO com LS =>	9,10
						Valor do BDI =>	5,19	Valor com BDI =>	30,13		

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	56,62	56,62			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3559000	34,68	47,02			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	25,94	0,66			
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	35,11	8,94			
						MO sem LS =>	16,38	LS =>	18,45	MO com LS =>	34,83
						Valor do BDI =>	11,78	Valor com BDI =>	68,40		

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	60,17	60,17		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	34,68	9,53		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	24,98	2,87		
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	59,13	3,78		
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	70,12	22,57		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	14,01	0,14		
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	105,58	21,28		
					MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,82	MO com LS =>	9,10
					Valor do BDI =>	12,52	Valor com BDI =>			72,69

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	Forros	m²	1,0000000	60,50	60,50		
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6968000	28,23	19,67		
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	18,76	19,44		
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	M	2,2212000	5,83	12,94		
Insumo	00039430	SINAPI	PERFIL CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,19	4,47		
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	26,51	0,54		
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	45,45	1,52		
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	31,25	1,92		
					MO sem LS =>	7,27	LS =>	8,19	MO com LS =>	15,46
					Valor do BDI =>	12,59	Valor com BDI =>			73,09

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	POR_EXP O2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	430,61	430,61		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7058427	33,11	56,48		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8305384	24,98	45,72		
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	328,41	328,41		
					MO sem LS =>	36,02	LS =>	40,57	MO com LS =>	76,58
					Valor do BDI =>	89,60	Valor com BDI =>			520,21

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	90,46	90,46		
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126448	31,01	34,50		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3144431	24,98	7,85		
Insumo	00003090	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX	Material	CJ	1,0000000	48,11	48,11		
					MO sem LS =>	15,28	LS =>	17,21	MO com LS =>	32,48
					Valor do BDI =>	18,82	Valor com BDI =>			109,28

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	BASC_DE L	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	369,69	369,69		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3621113	24,98	9,04		
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4197199	29,92	12,55		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0030000	151,96	0,45		
Insumo	0000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	1,31	1,57		
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	1,0500000	162,94	171,08		
Insumo	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	175,00	175,00		
					MO sem LS =>	7,49	LS =>	8,44	MO com LS =>	15,93
					Valor do BDI =>	76,93	Valor com BDI =>			446,62

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFETÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o	VIS_DEL1	Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	326,80	326,80			
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3621113	24,98	9,04			
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4197199	29,92	12,55			
Insumo	00000585	SINAPI	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M	Material	KG	1,6565000	37,14	61,52			
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,8000000	283,33	226,66			
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5000000	34,07	17,03			
						MO sem LS =>	7,49	LS =>	8,44	MO com LS =>	15,93
						Valor do BDI =>	68,00	Valor com BDI =>	394,80		

2.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição o	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS	UN	1,0000000	270,13	270,13			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3621113	24,98	9,04			
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4197199	29,92	12,55			
Insumo	00000585	SINAPI	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M	Material	KG	1,6565000	37,14	61,52			
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,6000000	283,33	169,99			
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5000000	34,07	17,03			
						MO sem LS =>	7,49	LS =>	8,44	MO com LS =>	15,93
						Valor do BDI =>	56,21	Valor com BDI =>	326,34		

2.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição o	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS	UN	1,0000000	556,16	556,16			
Composição o Auxiliar	94969	SINAPI	Produção de Concreto	m³	0,0560000	784,94	43,95				
Composição o Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0560000	347,90	19,48			
Composição o Auxiliar	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	Louças e Metais	UN	1,0000000	330,96	330,96			
Insumo	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	48,50	48,50			
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	9,17	9,17			
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	6,33	6,33			
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	41,83	41,83			
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30			
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA	Material	UN	2,0000000	21,82	43,64			
						MO sem LS =>	22,21	LS =>	25,02	MO com LS =>	47,22
						Valor do BDI =>	115,73	Valor com BDI =>	671,89		

2.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição o	CHUV_EX	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	Louças e Metais	UN	1,0000000	62,88	62,88			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4535436	24,98	11,32			
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1816004	32,52	38,42			
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07			
Insumo	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA	Material	UN	1,0000000	13,07	13,07			
						MO sem LS =>	18,10	LS =>	20,39	MO com LS =>	38,49
						Valor do BDI =>	13,08	Valor com BDI =>	75,96		

2.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	403,89	403,89
Composição o Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,41	9,41
Composição o Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82
Composição o Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,41	11,41
Composição o Auxiliar	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	310,40	310,40
Composição o Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	60,85	60,85

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

MO sem LS =>	19,20	LS =>	21,63	MO com LS =>	40,83
Valor do BDI =>	84,04	Valor com BDI =>			487,93

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	TORN_PL	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026)	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFON E	UN	1,0000000	33,32	33,32
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1617154	32,52	5,25
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620726	24,98	1,55
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,70	0,13
Insumo	00011822	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	Material	UN	1,0000000	26,39	26,39
MO sem LS =>	2,47	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,26			
Valor do BDI =>	6,93	Valor com BDI =>			40,25			

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	390,45	390,45
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9800000	24,98	24,48
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00001746	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	Material	UN	1,0000000	306,80	306,80
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0400000	166,96	6,67
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,30	8,30
MO sem LS =>	8,18	LS =>	9,22	MO com LS =>	17,39			
Valor do BDI =>	81,25	Valor com BDI =>			471,70			

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	23,27	23,27
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0925000	26,13	2,41
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0925000	32,52	3,00
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	4,60	4,60
Insumo	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,33	11,33
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	33,66	1,93
MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,21	MO com LS =>	4,17			
Valor do BDI =>	4,84	Valor com BDI =>			28,11			

2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	34,11	34,11
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	26,13	5,03
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	32,52	6,26
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,75	9,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	33,66	3,87
MO sem LS =>	4,09	LS =>	4,61	MO com LS =>	8,69			
Valor do BDI =>	7,09	Valor com BDI =>			41,20			

2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	17,42	17,42
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1401000	26,13	3,66
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1401000	32,52	4,55
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	81,56	1,34
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,81	5,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0220000	92,40	2,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0156000	2,32	0,03
MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,35	MO com LS =>	6,32			
Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>			21,04			

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	34,59	34,59	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2677000	26,13	6,99	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2677000	32,52	8,70	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	17,95	18,83	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0312000	2,32	0,07	
					MO sem LS =>	5,68	LS =>	6,40	MO com LS
					Valor do BDI =>	7,19	Valor com BDI =>	12,07	41,78

2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	CAIXA_1000	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 32MM (REF SINAPI 102607 (04/2026) E SBC 052029 (05/2026))	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	504,94	504,94	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	26,13	3,94	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	32,52	4,91	
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	419,90	419,90	
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	21,56	21,56	
Insumo	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,51	15,02	
Insumo	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	2,0000000	3,61	7,22	
Insumo	00011830	SINAPI		Material	UN	1,0000000	32,39	32,39	
					MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,61	MO com LS
					Valor do BDI =>	105,07	Valor com BDI =>	610,01	6,81

2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0838524	32,52	2,72	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0321858	24,98	0,80	
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,30	8,30	
					MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,45	MO com LS
					Valor do BDI =>	2,45	Valor com BDI =>	14,27	2,73

2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	165,63	165,63	
Composição o Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	2,1400000	27,53	58,91	
Composição o Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,1800000	11,13	13,13	
Composição o Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	18,86	18,86	
Composição o Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,8900000	15,34	13,65	
Composição o Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,1400000	9,35	20,00	
Composição o Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	2,1400000	19,20	41,08	
					MO sem LS =>	47,10	LS =>	53,04	MO com LS
					Valor do BDI =>	34,46	Valor com BDI =>	200,09	100,13

2.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	EXPO ESG	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC (REF SBC 053171 04/2026)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	265,24	265,24
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4110000	24,98	85,20
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6250000	32,52	117,88
Insumo	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	Material	UN	0,4980000	41,82	20,82
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	0000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64		
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,62	3,62		
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75		
Insumo	00020154	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,61	4,61		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	2,32	0,02		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0380000	92,40	3,51		
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,1000000	7,64	8,40		
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,1400000	58,50	8,19		
					MO sem LS =>	72,41	LS =>	81,55	MO com LS =>	153,95
					Valor do BDI =>	55,19	Valor com BDI =>	320,43		

2.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 04/2026)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.169,41	1.169,41		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	13,4340000	32,52	436,87		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	15,1390000	26,13	395,58		
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0600000	58,50	3,51		
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20		
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	2,6000000	6,76	17,57		
Insumo	017942	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,0000000	7,06	7,06		
Insumo	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,0000000	6,66	6,66		
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	28,19	28,19		
Insumo	00003660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	28,39	28,39		
Insumo	00011657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	16,33	32,66		
Insumo	00009862	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	2,1000000	36,44	76,52		
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,5000000	17,49	43,72		
Insumo	00009901	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	37,92	75,84		
					MO sem LS =>	300,82	LS =>	338,76	MO com LS =>	639,58
					Valor do BDI =>	243,35	Valor com BDI =>	1.412,76		

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	COMP-MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	6,06	6,06		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0300000	24,98	0,74		
Composição o Auxiliar	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	5,32	5,32		
					MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,31
					Valor do BDI =>	1,26	Valor com BDI =>	7,32		

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,76	1,76		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683285	24,98	1,70		
Composição o Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0117125	5,51	0,06		
Composição o Auxiliar	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0224517	0,19	0,00		
					MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,21
					Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI =>	2,12		

2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	EXP_05	Próprio	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	45,00	45,00		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	33,11	16,55		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	24,98	14,98		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0040000	150,00	0,60		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,8400000	1,33	3,77		
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,4000000	22,75	9,10		
					MO sem LS =>	11,09	LS =>	12,49	MO com LS =>	23,57
					Valor do BDI =>	9,36	Valor com BDI =>	54,36		

2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	105077	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF 03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	219,86	219,86		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2823100	26,15	7,38		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3952470	32,44	12,82		
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0006280	41,00	0,02		
Insumo	00014439	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6	Material	M	1,5437400	5,24	8,08		
Insumo	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0915940	174,01	189,94		
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0152770	18,37	0,28		
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,1557740	8,61	1,34		
					MO sem LS =>	7,32	LS =>	8,25	MO com LS =>	15,57
					Valor do BDI =>	45,75	Valor com BDI =>	265,61		

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF 03/2024	Estruturas de Madeira	m²	1,0000000	220,57	220,57		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4502800	26,15	11,77		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6304030	32,44	20,45		
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1831800	18,30	39,95		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0189000	18,24	0,34		
Insumo	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	Material	m²	1,0162000	144,44	146,77		
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0008350	41,00	0,03		
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0687500	18,37	1,26		
					MO sem LS =>	11,68	LS =>	13,16	MO com LS =>	24,83
					Valor do BDI =>	45,90	Valor com BDI =>	266,47		

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	COMP_EX PP	Próprio	SINAPI (REF :98443_04/2026) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	80,06	80,06		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2880000	26,15	7,53		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4240000	32,44	13,75		
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0153000	37,19	0,56		
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0615000	35,53	2,18		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1818000	6,91	8,16		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	17,93	1,02		
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	44,63	46,86		
					MO sem LS =>	8,77	LS =>	9,88	MO com LS =>	18,65
					Valor do BDI =>	16,66	Valor com BDI =>	96,72		

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição	TUB_DEL	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") INSTALADO EM ALVENARIA PARA APRISIONAMENTO PROVISORIO DOS DETIDOS NA DELEGACIA, FIXADO COM CHAPA E PARAFUSO TIPO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 97498 (04/2026))	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	155,16	155,16		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1630000	26,13	4,25		
Insumo	006811	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE MEDIA 1" (2,517kg/m)	Material	M	2,0000000	35,04	70,08		
Insumo	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	Material	KG	0,7020000	10,54	7,39		
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	8,0000000	9,18	73,44		
					MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,15
					Valor do BDI =>	32,28	Valor com BDI =>	187,44		

2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CELA_DEL	Próprio	GRADIL CELAS DELEGACIA BARRAS ACO 3/8" COM FIXACAO EM ALVENARIA (REF SBC 111597 (05/2026))	111	m²	1,0000000	446,72	446,72		
Composição o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9200000	32,87	63,11		
Composição o Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9200000	26,51	50,89		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	1,31	1,57		
Insumo	006317	SBC	PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x3/16" (5,50kg/m)	Material	KG	26,7900000	12,07	323,35		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0030000	151,96	0,45		
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,7400000	9,94	7,35		
					MO sem LS =>	40,51	LS =>	45,62	MO com LS =>	86,13
					Valor do BDI =>	92,96	Valor com BDI =>	539,68		

2.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	EXPO_GA LP_INST_01	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	4,47	4,47		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	24,98	3,49		
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	19,70	0,98		
					MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,48
					Valor do BDI =>	0,93	Valor com BDI =>	5,40		

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	VIG_REF	Próprio	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF SINAPI 105084 03/2025)	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	89,71	89,71		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4582220	32,44	14,86		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3273000	26,15	8,55		
Insumo	00035272	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0915900	47,28	51,61		
Insumo	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Material	UN	1,1000000	13,36	14,69		
					MO sem LS =>	8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,05
					Valor do BDI =>	18,66	Valor com BDI =>	108,37		

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,15	5,15		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	34,68	4,85		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2500000	1,21	0,30		
					MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,59
					Valor do BDI =>	1,07	Valor com BDI =>	6,22		

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	EXPO DEO	Próprio	SINAPI (REF: 94994_05/2024) - REVITALIZAR BANCADA - CONCRETO ARMADO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	130,08	130,08		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	32,44	4,22		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1882000	33,11	6,23		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3183000	24,98	7,95		
Composição o Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0985000	861,64	84,87		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	10,33	0,01		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE	Material	M	0,2500000	3,50	0,87		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,41	0,48		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,24	0,43		
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	23,14	25,02		
					MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,11	MO com LS =>	20,96
					Valor do BDI =>	27,06	Valor com BDI =>	157,14		

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	63,98	63,98
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	24,98	2,42
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	32,11	2,92

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliário	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	31,01	0,02			
93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0013000	29,87	0,03			
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	m²	1,1660000	44,60	52,00			
00011029	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORÇA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,1500000	1,59	6,59			
					MO sem LS =>	1,91	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,07
					Valor do BDI =>	13,31	Valor com BDI =>	77,29		

3.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o Auxiliário	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	88,37	88,37		
Composição o Auxiliário	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4920000	26,15	12,86		
Composição o Auxiliário	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7350000	32,44	23,84		
Composição o Auxiliário	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0066000	37,19	0,24		
Composição o Auxiliário	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0264000	35,53	0,93		
Composição o Auxiliário	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0061000	796,01	4,85		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	6,91	8,48		
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	17,93	1,21		
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	4,93	9,86		
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	44,60	26,10		
					MO sem LS =>	14,09	LS =>	15,87	MO com LS =>	29,96
					Valor do BDI =>	18,38	Valor com BDI =>	106,75		

4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o Auxiliário	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	2,25	2,25		
Composição o Auxiliário	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0229000	28,23	0,64		
Composição o Auxiliário	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0647000	24,98	1,61		
					MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,64
					Valor do BDI =>	0,46	Valor com BDI =>	2,71		

4.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o Auxiliário	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96684 (04/2026))	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	13,00	13,00		
Composição o Auxiliário	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1732000	32,52	5,63		
Composição o Auxiliário	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1732000	26,13	4,52		
Insumo	00036360	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,85	2,85		
					MO sem LS =>	3,67	LS =>	4,14	MO com LS =>	7,81
					Valor do BDI =>	2,70	Valor com BDI =>	15,70		

4.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o Auxiliário	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	12,31	12,31		
Composição o Auxiliário	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	26,13	0,61		
Composição Insumo	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	32,52	0,76		
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	10,42	10,93		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	2,32	0,01		
					MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,05
					Valor do BDI =>	2,56	Valor com BDI =>	14,87		

4.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliário	LAV_BAN	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86939 (04/2026))	Louças e Metais	UN	1,0000000	403,89	403,89
Composição o Auxiliário	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	60,85	60,85
Composicã	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM.	Louças e Metais	UN	1,0000000	310,40	310,40

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,41	11,41			
Composição o Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82			
Composição o Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,41	9,41			
						MO sem LS =>	19,20	LS =>	21,63	MO com LS =>	40,83
						Valor do BDI =>	84,04	Valor com BDI =>			487,93

4.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	DESC_LIG	Próprio	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 95470 (04/2026) E 95469 (04/2026))	Louças e Metais	UN	1,0000000	108,69	108,69			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5455448	24,98	13,62			
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7720412	32,52	25,10			
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30			
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA	Material	UN	1,0000000	9,17	9,17			
Insumo	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	48,50	48,50			
						MO sem LS =>	13,91	LS =>	15,67	MO com LS =>	29,57
						Valor do BDI =>	22,61	Valor com BDI =>			131,30

4.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	CUB_BAN L	Próprio	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, OVAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 106773 04/2026)	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.195,98	1.195,98			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3441579	24,98	8,59			
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8966219	32,95	29,54			
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,1465741	35,76	5,24			
Insumo	028087	SBC	CUBA APOIO QUADRADA BRANCA 47x44cm LINHA DIVERTA ROCA	Material	UN	1,0000000	1.152,61	1.152,61			
						MO sem LS =>	13,70	LS =>	15,43	MO com LS =>	29,13
						Valor do BDI =>	248,88	Valor com BDI =>			1.444,86

4.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	62,08	62,08			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	24,98	3,74			
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	32,11	3,69			
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0050000	31,01	0,15			
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0069000	29,87	0,20			
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,21	0,26			
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	3,22	4,08			
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	39,19	49,96			
						MO sem LS =>	2,74	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,83
						Valor do BDI =>	12,91	Valor com BDI =>			74,99

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	COMP.	Próprio	SINAPI (REF: 98443 04/2026) -PORTA ARTICULADA EM AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ESQV -	UND	1,0000000	198,52	198,52
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2880000	26,15	7,53
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4240000	32,44	13,75
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0153000	37,19	0,56
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0615000	35,53	2,18
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,0200000	17,93	18,28
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	44,63	46,86
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,0000000	26,58	106,32

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
00003119	SINAPI		FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	Material	UN	1,0000000	3,04	3,04		
					MO sem LS =>	8,77	LS =>	9,88	MO com LS =>	18,65
					Valor do BDI =>	41,31	Valor com BDI =>		239,83	

5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.241,81	1.241,81		
Composição o Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	7,58	77,31		
Composição o Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	655,14	655,14		
Composição o Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	400,16	400,16		
Composição o Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	109,20	109,20		
					MO sem LS =>	152,42	LS =>	171,65	MO com LS =>	324,06
					Valor do BDI =>	258,42	Valor com BDI =>		1.500,23	

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C_Expo_LI 1 2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 09/2024)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	131,09	131,09		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	26,15	20,92		
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0140000	1.016,90	14,23		
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	31,01	37,21		
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	Material	KG	3,2900000	8,66	28,49		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,3000000	4,15	1,24		
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	0,6500000	44,63	29,00		
					MO sem LS =>	21,91	LS =>	24,68	MO com LS =>	46,58
					Valor do BDI =>	27,27	Valor com BDI =>		158,36	

5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	Edificações	m²	1,0000000	31,74	31,74		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	34,68	13,87		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	24,98	7,49		
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,2700000	38,47	10,38		
					MO sem LS =>	7,33	LS =>	8,26	MO com LS =>	15,59
					Valor do BDI =>	6,60	Valor com BDI =>		38,34	

5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	22,81	22,81		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1617154	32,52	5,25		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620726	24,98	1,55		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,70	0,13		
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	15,88	15,88		
					MO sem LS =>	2,47	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,26
					Valor do BDI =>	4,74	Valor com BDI =>		27,55	

5.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	BUC VIET	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Hidráulicas - Reservação e Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	8,70	8,70		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0705000	32,52	2,29		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0705000	26,13	1,84		
Insumo	00036327	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57		
					MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,17
					Valor do BDI =>	1,81	Valor com BDI =>		10,51	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

5.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	TE_100	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 04/2026))	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	45,39	45,39		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	32,52	7,56		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	26,13	6,07		
Insumo	000116655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,96	19,96		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60		
					MO sem LS =>	4,93	LS =>	5,56	MO com LS =>	10,49
					Valor do BDI =>	9,44	Valor com BDI =>	54,83		

5.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 89428 04/2026)	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,23	15,23		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	32,52	2,94		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0906000	26,13	2,36		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,32	0,07		
Insumo	00009906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,29	9,29		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	81,56	0,57		
					MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,08
					Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>	18,39		

5.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	JOE_90.50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 04/2026)	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,47	12,47		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	32,52	1,11		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0343000	26,13	0,89		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	33,66	1,68		
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,59	3,59		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,60	5,20		
					MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,54
					Valor do BDI =>	2,59	Valor com BDI =>	15,06		

5.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	6,20	6,20		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	26,13	0,50		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	32,52	0,63		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,83	5,06		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,32	0,01		
					MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,87
					Valor do BDI =>	1,29	Valor com BDI =>	7,49		

5.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	32,53	32,53		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2396000	26,13	6,26		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2396000	32,52	7,79		
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	17,49	18,45		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0133000	2,32	0,03		
					MO sem LS =>	5,08	LS =>	5,73	MO com LS =>	10,81
					Valor do BDI =>	6,76	Valor com BDI =>	39,29		

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	POR_EXP_03	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	582,61	582,61
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7058427	33,11	56,48

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,8305384	24,98	45,72			
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA		UN	1,0000000	480,41	480,41			
						MO sem LS =>	36,02	LS =>	40,57	MO com LS =>	76,58
						Valor do BDI =>	121,24	Valor com BDI =>	703,85		

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	POR_REF	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,0x2,10m REV.LAMINADO (REF SBC 110032 (04/2026))	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	497,67	497,67			
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2100000	31,01	254,59			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,3970000	26,15	167,28			
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0300000	20,19	0,60			
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,1100000	18,22	2,00			
Insumo	00043610	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	Material	CJ	1,0000000	59,88	59,88			
Insumo	00003120	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0000000	13,32	13,32			
						MO sem LS =>	151,50	LS =>	170,61	MO com LS =>	322,10
						Valor do BDI =>	103,56	Valor com BDI =>	601,23		

6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	102,70	102,70			
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126448	31,01	34,50			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3144431	24,98	7,85			
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	60,35	60,35			
						MO sem LS =>	15,28	LS =>	17,21	MO com LS =>	32,48
						Valor do BDI =>	21,37	Valor com BDI =>	124,07		

6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	23,99	23,99			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4718000	34,68	16,36			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0271000	25,94	0,70			
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	0,1804000	38,47	6,93			
						MO sem LS =>	5,70	LS =>	6,42	MO com LS =>	12,12
						Valor do BDI =>	4,99	Valor com BDI =>	28,98		

6.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	310,40	310,40			
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7019645	32,52	22,82			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4855663	24,98	12,12			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,17	97,02			
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	175,25	175,25			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0191100	166,96	3,19			
						MO sem LS =>	12,55	LS =>	14,14	MO com LS =>	26,69
						Valor do BDI =>	64,59	Valor com BDI =>	374,99		

6.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.444,46	1.444,46
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5484571	32,95	51,02
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2559656	24,98	31,37
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5227200	35,76	18,69

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66			
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,0050000	1.283,01	1.289,42			
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0585000	166,96	9,76			
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54			
						MO sem LS =>	29,19	LS =>	32,88	MO com LS	62,06
						Valor do BDI =>	300,59			Valor com BDI =>	1.745,05

6.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	CUBA_RE	Próprio	COLOCAÇÃO DAS CUBAS PARA EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46 x 30 x 12), INCLUSO VÁLVULA, NA COPA DO REFEITÓRIO DA PM (REF SINAPI 86935 04/2026)	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.269,08	1.269,08			
Composição o Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0000000	245,99	491,98			
Composição o Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0000000	58,01	116,02			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9800000	24,98	24,48			
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9800000	33,11	32,44			
Insumo	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	2,0000000	302,08	604,16			
						MO sem LS =>	37,29	LS =>	42,00	MO com LS	79,28
						Valor do BDI =>	264,09			Valor com BDI =>	1.533,17

6.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	369,55	369,55			
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1284140	32,52	36,69			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4331286	24,98	10,81			
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,17	97,02			
Insumo	00036223	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	225,03	225,03			
						MO sem LS =>	17,29	LS =>	19,47	MO com LS	36,75
						Valor do BDI =>	76,90			Valor com BDI =>	446,45

7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	POR_EXP_O4	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	540,26	540,26			
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3890000	33,11	45,98			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4240000	24,98	60,55			
Insumo	00004992	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,0000000	433,73	433,73			
						MO sem LS =>	37,12	LS =>	41,81	MO com LS	78,92
						Valor do BDI =>	112,42			Valor com BDI =>	652,68

7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	POR_EXP_O5	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ENTRADA DA ZELADORIA. AF_12/2019 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	819,72	819,72			
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3890000	33,11	45,98			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4240000	24,98	60,55			
Insumo	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6,0000000	9,00	54,00			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	39,6000000	0,06	2,37			
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,0000000	328,41	656,82			
						MO sem LS =>	37,12	LS =>	41,81	MO com LS	78,92
						Valor do BDI =>	170,58			Valor com BDI =>	990,30

7.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	JAN_ZEL	Próprio	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) (REF SINAPI 100924 04/2026))	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	677,84	677,84

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8710421	24,98	21,75			
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7420843	31,01	54,02			
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,8014000	34,07	27,30			
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL 500 ML	Material	UN	0,2200000	28,00	6,16			
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1900000	6,91	22,04			
Insumo	00004430	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	M	1,4900000	12,38	18,44			
						MO sem LS =>	27,08	LS =>	30,50	MO com LS =>	57,58
						Valor do BDI =>	141,05	Valor com BDI =>	818,89		

7.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	EXPO VIDRO	Próprio	SBC (REF: 110646_05/2024) - VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	186,98	186,98			
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8790000	29,92	26,29			
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8790000	26,04	22,88			
Insumo	008770	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 2 ou 3mm	Material	m²	1,0500000	131,25	137,81			
						MO sem LS =>	17,14	LS =>	19,31	MO com LS =>	36,44
						Valor do BDI =>	38,91	Valor com BDI =>	225,89		

7.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	JAN_FERR	Próprio	FERROLHO PARA JANELAS E PORTAS (SBC 110350 (04/2026))	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	80,95	80,95			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1030000	26,15	28,84			
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1030000	31,01	34,20			
Insumo	00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	Material	UN	1,0000000	17,91	17,91			
						MO sem LS =>	22,56	LS =>	25,41	MO com LS =>	47,97
						Valor do BDI =>	16,84	Valor com BDI =>	97,79		

7.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	4,19	4,19			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1153000	24,98	2,88			
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0408000	32,11	1,31			
						MO sem LS =>	1,44	LS =>	1,63	MO com LS =>	3,07
						Valor do BDI =>	0,87	Valor com BDI =>	5,06		

8.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o Auxiliar	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	20,42	20,42			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	34,68	12,51			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1203000	24,98	3,00			
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,21	0,09			
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,60	4,82			
						MO sem LS =>	5,36	LS =>	6,04	MO com LS =>	11,40
						Valor do BDI =>	4,24	Valor com BDI =>	24,66		

8.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o Auxiliar	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	117,92	117,92
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5220000	28,23	14,73
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	24,98	4,27
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAQ INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	48,76	1,20

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	29,37	61,85		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA	Material	M	0,7624000	7,92	6,03		
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	8,99	17,98		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA	Material	M	2,5027000	0,46	1,15		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	4,07	3,01		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	5,09	5,58		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,23	0,11		
					MO sem LS =>	6,87	LS =>	7,74	MO com LS =>	14,61
					Valor do BDI =>	24,53	Valor com BDI =>			142,45

8.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição o	COR_SIS	Próprio	CORDA SISAL 16MM 1 M EXPO 2026	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	10,54	10,54		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	24,98	2,49		
Insumo	COR_EXP	Próprio	CORDA SISAL 16 MM POR METRO	Equipamento	M	1,0000000	8,05	8,05		
					MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,77
					Valor do BDI =>	2,19	Valor com BDI =>			12,73

8.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição o	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	Forros	m²	1,0000000	57,45	57,45		
Composição o Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	32,18	25,31		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4522000	24,98	11,29		
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	38,37	0,83		
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	1,17	2,12		
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA	Material	m²	1,0414000	16,29	16,96		
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	22,50	0,17		
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	26,51	0,77		
					MO sem LS =>	12,99	LS =>	14,63	MO com LS =>	27,62
					Valor do BDI =>	11,95	Valor com BDI =>			69,40

8.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição o	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	36,80	36,80		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7419000	34,68	25,72		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2473000	24,98	6,17		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,21	0,09		
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES	Material	KG	1,3389000	3,60	4,82		
					MO sem LS =>	11,02	LS =>	12,41	MO com LS =>	23,43
					Valor do BDI =>	7,65	Valor com BDI =>			44,45

8.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição o	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,89	13,89		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	34,68	7,87		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	24,98	1,89		
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	15,44	4,13		
					MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,17
					Valor do BDI =>	2,89	Valor com BDI =>			16,78

11.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total		
Composição o	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 10/2025	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	0,71	0,71		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286616	24,98	0,71		
					MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50
					Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>			0,85

11.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição o	EXPO01	Próprio	LIXAMENTO DE SUPERFICIES. REF: SINAPI 72125	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,09	13,09

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	24,98	12,49			
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	1,21	0,60			
						MO sem LS =>	4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
						Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>	15,81		

11.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	10,53	10,53			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0635000	34,68	2,20			
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	25,94	1,51			
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1945000	35,11	6,82			
						MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,63
						Valor do BDI =>	2,19	Valor com BDI =>	12,72		

11.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	33,65	33,65			
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6344000	34,68	22,00			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1036000	24,98	2,58			
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0828700	1,21	0,10			
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,3870900	6,47	8,97			
						MO sem LS =>	8,52	LS =>	9,60	MO com LS =>	18,12
						Valor do BDI =>	7,00	Valor com BDI =>	40,65		

11.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.271,39	1.271,39			
Composição o Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	10,82	108,20			
Composição o Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	472,49	472,49			
Composição o Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	528,76	528,76			
Composição o Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	161,94	161,94			
						MO sem LS =>	149,60	LS =>	168,47	MO com LS =>	318,06
						Valor do BDI =>	264,57	Valor com BDI =>	1.535,96		

11.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	498,72	498,72			
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4088619	33,11	13,53			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1155479	24,98	2,88			
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	51,55	3,28			
Insumo	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	411,21	411,21			
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 10	Material	UN	4,7200000	0,61	2,87			
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	29,50	64,95			
						MO sem LS =>	5,93	LS =>	6,68	MO com LS =>	12,61
						Valor do BDI =>	103,78	Valor com BDI =>	602,50		

11.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	373,97	373,97
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	33,11	10,36
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	24,98	3,90

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,18	1,65			
00036896	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	402,40	335,31			
00039961	SINAPI		SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	34,07	22,75			
						MO sem LS =>	5,11	LS =>	5,76	MO com LS =>	10,86
						Valor do BDI =>	77,82	Valor com BDI =>	451,79		

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	DEPEN_ EXPO 10	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 REF SINAPI: 94216	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	58,88	58,88			
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012000	29,87	0,03			
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	31,01	0,02			
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0560000	32,11	1,79			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0620000	24,98	1,54			
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Material	CJ	4,1500000	1,59	6,59			
Insumo	00025007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Material	m²	1,1460000	42,68	48,91			
						MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,55
						Valor do BDI =>	12,25	Valor com BDI =>	71,13		

12.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	88316	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	160,10	160,10			
Composição o Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	24,98	4,81			
Composição o Auxiliar	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4624000	24,13	11,15			
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0083000	34,69	0,28			
Insumo	00006178	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	Material	m²	1,0750000	133,83	143,86			
						MO sem LS =>	5,36	LS =>	6,04	MO com LS =>	11,40
						Valor do BDI =>	33,31	Valor com BDI =>	193,41		

12.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO CAM	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	170	m²	1,0000000	136,02	136,02			
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6304030	31,01	19,54			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4502800	26,15	11,77			
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0189000	18,24	0,34			
Insumo	00011134	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	Material	m²	1,0500000	99,40	104,37			
						MO sem LS =>	11,26	LS =>	12,68	MO com LS =>	23,93
						Valor do BDI =>	28,30	Valor com BDI =>	164,32		

12.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	110	m²	1,0000000	261,78	261,78			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	24,98	29,97			
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,01	62,02			
Insumo	00034743	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	Material	m²	1,0000000	148,28	148,28			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,2000000	17,93	21,51			
						MO sem LS =>	32,76	LS =>	36,90	MO com LS =>	69,66
						Valor do BDI =>	54,47	Valor com BDI =>	316,25		

12.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO PERNA MANCA	Próprio	PERNA MANCA PARA CASINHAS 4,5 X 6,5 CM	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1,0000000	43,24	43,24			
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4939000	32,44	16,02			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4939000	26,15	12,91			
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	12,38	12,38			
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0960000	20,19	1,93			
						MO sem LS =>	10,43	LS =>	11,75	MO com LS =>	22,18
						Valor do BDI =>	8,99	Valor com BDI =>	52,23		

12.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição	EXPO	Próprio	TRAVEJAMENTO DAS CASAS DE COMPENSADO	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m	1,0000000	35,72	35,72		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4939000	26,15	12,91		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4939000	32,44	16,02		
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	4,86	4,86		
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0960000	20,19	1,93		
					MO sem LS =>	10,43	LS =>	11,75	MO com LS	22,18
					Valor do BDI =>	7,43	Valor com BDI =>			43,15

12.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,73	4,73		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	34,68	2,30		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	24,98	0,55		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,30	1,88		
					MO sem LS =>	0,99	LS =>	1,12	MO com LS	2,10
					Valor do BDI =>	0,98	Valor com BDI =>			5,71

12.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	CP.04.09.2	Próprio	DESMONTE E REMOÇÃO DE CASAS DE COMPENSADO REF. PROPRIO - - COMP_EP_39	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	31,97	31,97		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2800000	24,98	31,97		
					MO sem LS =>	10,69	LS =>	12,04	MO com LS	22,72
					Valor do BDI =>	6,65	Valor com BDI =>			38,62

13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	COMP_PIS O MADEIRA	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	230,24	230,24		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4502800	26,15	11,77		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6304030	32,44	20,45		
Insumo	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1831800	18,30	39,95		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0189000	18,24	0,34		
Insumo	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE	Material	m²	1,0162000	144,44	146,77		
Insumo	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,	Equipamento	MXMES	0,0008350	41,00	0,03		
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0687500	18,37	1,26		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4000000	6,91	9,67		
					MO sem LS =>	11,68	LS =>	13,16	MO com LS	24,83
					Valor do BDI =>	47,91	Valor com BDI =>			278,15

13.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	528,76	528,76		
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2419776	31,01	69,52		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6336024	24,98	15,82		
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	26,58	79,74		
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	361,32	361,32		
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18		
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18		
					MO sem LS =>	30,78	LS =>	34,67	MO com LS	65,45
					Valor do BDI =>	110,03	Valor com BDI =>			638,79

13.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	CP.04.09.2	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA EM VIDRO FIXO EM PAREDE DRYWALL. (REF. SINAPI 96373 09/2019)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	473,24	473,24
Composição o Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2516000	28,23	7,10
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0628000	24,98	1,56
Composição o Auxiliar	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	425,04	425,04
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	30,5468000	0,23	7,02
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA	Material	M	4,1064000	7,92	32,52

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

MO sem LS => 10,64 LS => 11,99 MO com LS => 22,62  
Valor do BDI => 98,48 Valor com BDI => 571,72

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	ESC_PCD	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,50M - REF. SBC 012003 - 05/2026	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	279,49	279,49		
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6110000	31,01	49,95		
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6110000	26,15	94,42		
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,1600000	19,44	3,11		
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,8500000	17,49	84,82		
Insumo	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,7000000	14,37	38,79		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,4000000	3,50	8,40		
					MO sem LS =>	51,13	LS =>	57,58	MO com LS =>	108,71
					Valor do BDI =>	58,16	Valor com BDI =>	337,65		

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o		Próprio	ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DOS MAPAS DA SEBRAE (REF ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS	m²	1,0000000	51,88	51,88		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	32,44	12,09		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	24,98	27,94		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	3,50	11,22		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	34,69	0,39		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,59	0,24		
					MO sem LS =>	13,82	LS =>	15,57	MO com LS =>	29,39
					Valor do BDI =>	10,79	Valor com BDI =>	62,67		

17.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	CP.01.04.26.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	PINT - PINTURAS	M²	1,0000000	31,20	31,20		
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3500000	34,68	12,13		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	24,98	6,24		
Insumo	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,3130000	41,02	12,83		
					MO sem LS =>	6,31	LS =>	7,11	MO com LS =>	13,42
					Valor do BDI =>	6,49	Valor com BDI =>	37,69		

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	UN	1,0000000	1.256,63	1.256,63		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8441947	24,98	21,08		
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9784984	29,92	29,27		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,6000000	0,20	1,92		
Insumo	00034713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,8900000	630,41	1.191,47		
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3490000	34,07	11,89		
Insumo	00044119	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	Material	CJ	1,0000000	1,00	1,00		
					MO sem LS =>	17,47	LS =>	19,68	MO com LS =>	37,15
					Valor do BDI =>	261,50	Valor com BDI =>	1.518,13		

17.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	comp. 03/	Próprio	PORTA DE CORRER COM 04 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,0000000	1.042,35	1.042,35		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6719577	24,98	41,76		
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7195767	29,92	51,44		
Insumo	00010502	SINAPI	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0500000	774,88	813,62		
Insumo	00038168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	0,6989952	162,86	113,83		
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	0,1747488	124,23	21,70		
					MO sem LS =>	32,28	LS =>	36,36	MO com LS =>	68,63

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Valor do BDI => 216,91 Valor com BDI => 1.259,26

17.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	556,67	556,67		
Composição o Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	43,49	43,49		
Composição o	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	513,18	513,18		
					MO sem LS =>	17,59	LS =>	19,81	MO com LS =>	37,40
					Valor do BDI =>	115,84	Valor com BDI =>	672,51		

17.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	115,22	115,22		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0928366	32,52	3,01		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0356343	24,98	0,89		
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	111,32	111,32		
					MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,02
					Valor do BDI =>	23,97	Valor com BDI =>	139,19		

17.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	2.145,58	2.145,58		
Composição o Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,41	11,41		
Composição o Auxiliar	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.444,46	1.444,46		
Composição o Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	71,81	71,81		
Composição o Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	315,82	315,82		
Insumo	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM	Serviços	UN	1,0000000	302,08	302,08		
					MO sem LS =>	43,26	LS =>	48,72	MO com LS =>	91,97
					Valor do BDI =>	446,49	Valor com BDI =>	2.592,07		

17.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	14,43	14,43		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,13	4,14		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	32,52	5,15		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,83	5,06		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,32	0,08		
					MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	3,00	Valor com BDI =>	17,43		

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	73,79	73,79		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2542790	27,09	6,88		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2542790	33,60	8,54		
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,86	3,72		
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material	UN	1,0000000	54,65	54,65		
					MO sem LS =>	5,50	LS =>	6,20	MO com LS =>	11,69
					Valor do BDI =>	15,35	Valor com BDI =>	89,14		

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	16,81	16,81		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	27,09	1,26		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	33,60	1,57		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44		
Insumo	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO	Material	UN	1,0000000	12,54	12,54		
					MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,15

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 20,30

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	17,46	17,46		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	27,09	4,79		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1770000	33,60	5,94		
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,62	6,73		
					MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,13
					Valor do BDI =>	3,63	Valor com BDI =>			21,09

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,11	13,11		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	27,09	4,44		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	33,60	5,51		
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	1.016,90	0,91		
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,25	2,25		
					MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,06	MO com LS =>	7,66
					Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>			15,83

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	41,09	41,09		
Composição o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,50	14,50		
Composição o Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,59	26,59		
					MO sem LS =>	8,00	LS =>	9,01	MO com LS =>	17,00
					Valor do BDI =>	8,55	Valor com BDI =>			49,64

18.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,04	39,04		
Composição o Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,50	14,50		
Composição o Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	24,54	24,54		
					MO sem LS =>	7,78	LS =>	8,77	MO com LS =>	16,55
					Valor do BDI =>	8,12	Valor com BDI =>			47,16

18.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,66	5,66		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	27,09	0,78		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	33,60	0,97		
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	3,11	3,86		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,80	0,05		
					MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,71	MO com LS =>	1,33
					Valor do BDI =>	1,17	Valor com BDI =>			6,83

18.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	24,19	24,19
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	27,09	2,84
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1050000	33,60	3,52
Composição o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,28	11,28
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,	Material	M	1,1000000	5,96	6,55

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

MO sem LS =>	5,26	LS =>	5,93	MO com LS =>	11,19
Valor do BDI =>	5,03	Valor com BDI =>			29,22

18.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	34,08	34,08	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1509375	27,09	4,08	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	33,60	16,22	
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	13,78	13,78	
				MO sem LS =>	7,37	LS =>	8,30	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI =>	7,09	Valor com BDI =>			41,17

18.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	Instalações Elétricas - Quadros,	UN	1,0000000	64,05	64,05	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0936850	27,09	2,53	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0936850	33,60	3,14	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,44	2,88	
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	55,50	55,50	
				MO sem LS =>	2,03	LS =>	2,29	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	13,32	Valor com BDI =>			77,37

18.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o		Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	18,01	18,01	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	33,60	3,83	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	27,09	3,08	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,80	0,05	
Insumo		Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00	Material	M	1,0000000	11,05	11,05	
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	3,74	Valor com BDI =>			21,75

18.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o		Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	257,85	257,85	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7367790	33,60	58,35	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7367790	27,09	47,04	
Composição o Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	1.079,86	12,63	
Insumo	00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE	Material	UN	1,0000000	139,83	139,83	
				MO sem LS =>	38,68	LS =>	43,56	MO com LS =>	82,23
				Valor do BDI =>	53,65	Valor com BDI =>			311,50

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	17,49	17,49	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	27,09	6,01	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	33,60	7,45	
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,03	4,03	
				MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,41	MO com LS =>	10,20
				Valor do BDI =>	3,63	Valor com BDI =>			21,12

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,81	8,81	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	27,09	1,05	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	33,60	1,31	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	Material	M	1,2434000	5,15	6,40	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,80	0,05	
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,95	MO com LS =>	1,79
				Valor do BDI =>	1,83	Valor com BDI =>			10,64

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,95	13,95		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	27,09	1,26		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0468430	33,60	1,57		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material	UN	1,0000000	9,68	9,68		
					MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,15
					Valor do BDI =>	2,90	Valor com BDI =>	16,85		

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	14,99	14,99		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	27,09	1,73		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	33,60	2,14		
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material	UN	1,0000000	9,68	9,68		
					MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,56	MO com LS =>	2,93
					Valor do BDI =>	3,11	Valor com BDI =>	18,10		

18.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	20,61	20,61		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	27,09	2,46		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	33,60	3,05		
Composição o Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,28	11,28		
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,	Material	M	1,1000000	3,48	3,82		
					MO sem LS =>	4,96	LS =>	5,59	MO com LS =>	10,54
					Valor do BDI =>	4,28	Valor com BDI =>	24,89		

18.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	12,93	12,93		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,09	0,95		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	33,60	1,19		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),	Material	UN	1,0000000	9,68	9,68		
					MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,62
					Valor do BDI =>	2,69	Valor com BDI =>	15,62		

18.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas	UN	1,0000000	19,29	19,29		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	27,09	6,01		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	33,60	7,45		
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83		
					MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,41	MO com LS =>	10,20
					Valor do BDI =>	4,01	Valor com BDI =>	23,30		

18.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	106,74	106,74		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	27,09	14,35		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	33,60	17,79		
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,20	6,60		
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	68,00	68,00		
					MO sem LS =>	11,46	LS =>	12,91	MO com LS =>	24,37
					Valor do BDI =>	22,21	Valor com BDI =>	128,95		

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

18.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	CP.02.12.2	Próprio	CABO QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92986 - 09/2025)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	38,62	38,62		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0697000	33,60	2,34		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0697000	27,09	1,88		
Insumo	IC.02.12.25	Próprio	CABO QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU	Material	M	1,0000000	34,40	34,40		
					MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,70	MO com LS	3,20
					Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	46,65

18.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	CP.02.05.2	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,46	16,46		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	33,60	1,31		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	27,09	1,05		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,80	0,05		
Insumo	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	Material	M	1,0000000	14,05	14,05		
					MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,95	MO com LS	1,79
					Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>	19,88

18.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o		Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	59,45	59,45		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1801875	27,09	4,88		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5766000	33,60	19,37		
Insumo	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Material	UN	1,0000000	35,20	35,20		
					MO sem LS =>	8,79	LS =>	9,90	MO com LS	18,69
					Valor do BDI =>	12,37			Valor com BDI =>	71,82

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Interruptores	UN	1,0000000	12,93	12,93		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	27,09	0,95		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0354280	33,60	1,19		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,68	9,68		
					MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,86	MO com LS	1,62
					Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	15,62

18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	22,46	22,46		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	27,09	5,33		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	33,60	6,61		
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	10,35	10,52		
					MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,80	MO com LS	9,06
					Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	27,13

18.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Interruptores	UN	1,0000000	69,47	69,47		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1735850	27,09	4,70		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1735850	33,60	5,83		
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,72	3,44		
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	55,50	55,50		
					MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,23	MO com LS	7,97
					Valor do BDI =>	14,45			Valor com BDI =>	83,92

19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o		Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	40,39	40,39
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0551562	27,09	1,49

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1765000	33,60	5,93			
Insumo	ELE_0001	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W	Material	UN	1,0000000	32,97	32,97			
						MO sem LS =>	2,69	LS =>	3,03	MO com LS =>	5,71
						Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	48,79

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO25_S EOP 13	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	167,41	167,41			
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1765000	33,60	5,93			
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0551156	27,09	1,49			
Insumo	ELE_0002	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	Material	UN	1,0000000	159,99	159,99			
						MO sem LS =>	2,69	LS =>	3,03	MO com LS =>	5,71
						Valor do BDI =>	34,83			Valor com BDI =>	202,24

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO25_S EOP 16	Próprio	SBC REF:(055034_01/2025) - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA PVC 2MM 38 x 19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	59,32	59,32			
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3010000	24,98	7,51			
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	51,81	51,81			
						MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
						Valor do BDI =>	12,34			Valor com BDI =>	71,66

19.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	EXPO25_S EOP 14	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	332,22	332,22			
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	26,13	11,95			
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4574000	32,52	14,87			
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,6500000	0,62	0,40			
Insumo	DEPENG_EXPO-2025_COT_01	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	Material	UN	1,0000000	305,00	305,00			
						MO sem LS =>	9,71	LS =>	10,94	MO com LS =>	20,64
						Valor do BDI =>	69,13			Valor com BDI =>	401,35

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	10,46	10,46			
Composição o Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083333	250,60	2,08			
Composição o Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0080946	100,91	0,81			
Composição o Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0169864	393,31	6,68			
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0101634	88,05	0,89			
						MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,10
						Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	12,63

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	3,03	3,03			
Composição o Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0086957	321,02	2,79			
Composição o Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0032672	75,45	0,24			
						MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
						Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,66

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO  
Município: RIO BRANCO  
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA  
Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	CO000	Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SETOP ED-48467	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	52,70	52,70		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9166667	24,98	22,89		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9166667	32,52	29,81		
					MO sem LS =>	18,76	LS =>	21,13	MO com LS	39,89
					Valor do BDI =>	10,96			Valor com BDI =>	63,66

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	101,97	101,97		
Composição o Auxiliar	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,09	19,09		
Composição o Auxiliar	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIÇÃO. AF 11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,22	13,22		
Composição o Auxiliar	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF 11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,07	4,07		
Composição o Auxiliar	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65		
Composição o	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	16,53	16,53		
Composição o	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	47,41	47,41		
					MO sem LS =>	6,14	LS =>	6,92	MO com LS	13,05
					Valor do BDI =>	21,21			Valor com BDI =>	123,18

21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o		Próprio	EQUIPE DE MANUTENÇÃO 2026 EXPO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	DIA	1,0000000	645,75	645,75		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,0000000	32,52	227,64		
Composição o	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,0000000	26,13	182,91		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,0000000	33,60	235,20		
					MO sem LS =>	235,11	LS =>	264,76	MO com LS	499,87
					Valor do BDI =>	134,38			Valor com BDI =>	780,13

### Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,15	26,15		
Composição o Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,04	19,04		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
					MO sem LS =>	9,09	LS =>	10,24	MO com LS	19,32
					Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	31,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,04	26,04		
Composição o	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21		
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,60	18,60		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,53	1,53		
					MO sem LS =>	8,85	LS =>	9,97	MO com LS	18,81
					Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	31,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	10,82	10,82
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0705411	31,01	2,18
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0199355	24,98	0,49

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
<b>BDI Diferenciado:</b>	-	<b>13,51%</b>
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	6,91	8,03		
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	20,51	0,12		
					MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
					Valor do BDI =>	2,25	Valor com BDI =>	13,07		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	7,58	7,58		
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0705411	31,01	2,18		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0199355	24,98	0,49		
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,12	4,79		
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	20,51	0,12		
					MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
					Valor do BDI =>	1,57	Valor com BDI =>	9,15		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,16	25,16		
Composição o Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09		
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,17	19,17		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	9,06	LS =>	10,21	MO com LS =>	19,26
					Valor do BDI =>	5,23	Valor com BDI =>	30,39		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	90767	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,47	25,47		
Composição o Auxiliar	95393	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40		
Insumo	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,17	19,17		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74		
					MO sem LS =>	9,20	LS =>	10,37	MO com LS =>	19,57
					Valor do BDI =>	5,30	Valor com BDI =>	30,77		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA)	Argamassas	m³	1,0000000	1.079,86	1.079,86		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	24,98	280,52		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	150,00	174,00		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	2,38	277,03		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	1,33	348,31		
					MO sem LS =>	93,75	LS =>	105,58	MO com LS =>	199,33
					Valor do BDI =>	224,71	Valor com BDI =>	1.304,57		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	1.016,90	1.016,90		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	24,98	214,07		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,33	642,33		
					MO sem LS =>	71,54	LS =>	80,57	MO com LS =>	152,11
					Valor do BDI =>	211,61	Valor com BDI =>	1.228,51		

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,09	27,09		
o			COMPLEMENTARES							
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,71	0,71		
o Auxiliar			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,04	19,04		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,87	0,87		
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,37	1,37		
					MO sem LS =>	9,29	LS =>	10,47	MO com LS =>	19,75
					Valor do BDI =>	5,63	Valor com BDI =>	32,72		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,13	26,13		
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34		
o Auxiliar			OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,04	19,04		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22		
					MO sem LS =>	9,12	LS =>	10,27	MO com LS =>	19,38
					Valor do BDI =>	5,43	Valor com BDI =>	31,56		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,51	26,51		
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21		
o Auxiliar			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,04	19,04		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46		
					MO sem LS =>	9,05	LS =>	10,20	MO com LS =>	19,25
					Valor do BDI =>	5,51	Valor com BDI =>	32,02		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	Louças e Metais	UN	1,0000000	513,18	513,18		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8624820	32,52	28,04		
o Auxiliar										
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5802595	24,98	14,49		
o Auxiliar										
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	21,82	43,64		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30		
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	411,04	411,04		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0220350	166,96	3,67		
					MO sem LS =>	15,29	LS =>	17,22	MO com LS =>	32,51
					Valor do BDI =>	106,79	Valor com BDI =>	619,97		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	330,96	330,96
o			AF 02/2026 PS					
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7720412	32,52	25,10
o Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5455448	24,98	13,62
o Auxiliar								
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	21,82	43,64

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,30	12,30	
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	219,90	219,90	
Insumo	00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	UN	1,0000000	12,73	12,73	
Insumo	00037329	SINAPI		Material	KG	0,0220350	166,96	3,67	
				MO sem LS =>	13,91	LS =>	15,67	MO com LS =>	29,57
				Valor do BDI =>	68,87			Valor com BDI =>	399,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	472,49	472,49	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6774700	31,01	21,00	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6725041	33,11	55,37	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6641231	24,98	16,58	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÚDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	1.016,90	22,67	
Composição o Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	340,56	340,56	
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000	17,89	12,67	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	18,22	3,64	
				MO sem LS =>	89,23	LS =>	100,49	MO com LS =>	189,71
				Valor do BDI =>	98,32			Valor com BDI =>	570,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	400,16	400,16	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6774700	31,01	21,00	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6725041	33,11	55,37	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6641231	24,98	16,58	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÚDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	1.016,90	22,67	
Composição o Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	268,23	268,23	
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000	17,89	12,67	
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	18,22	3,64	
				MO sem LS =>	89,23	LS =>	100,49	MO com LS =>	189,71
				Valor do BDI =>	83,27			Valor com BDI =>	483,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	340,56	340,56	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9369179	31,01	122,08	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126072	24,98	27,79	
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	190,00	190,00	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	24,03	0,26	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	18,24	0,43	
				MO sem LS =>	54,06	LS =>	60,88	MO com LS =>	114,93
				Valor do BDI =>	70,87			Valor com BDI =>	411,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	268,23	268,23	
Composição o Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9369179	31,01	122,08	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126072	24,98	27,79	
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA	Material	JG	1,0000000	117,67	117,67	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	24,03	0,26	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	18,24	0,43	
				MO sem LS =>	54,06	LS =>	60,88	MO com LS =>	114,93
				Valor do BDI =>	55,81			Valor com BDI =>	324,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,40	0,40

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33			
	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHP	1,0000000	2,23	2,23			
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33			
	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07			
	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36			
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,47	1,47			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,69

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.214,65	0,33			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.214,65	0,07			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36			
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.214,65	0,36			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,43

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,47	1,47			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,2500000	1,18	1,47			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,77

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,66	1,66	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	2,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	6,09	6,09	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,95	2,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	7,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	21.212,13	1,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	21.212,13	0,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	21.212,13	1,48	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,95	2,95	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	2,5000000	1,18	2,95	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92133	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIACÃO. AF_11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,22	13,22	
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000480	275.578,33	13,22	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	15,97

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92135	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,65	1,65	
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000060	275.578,33	1,65	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,99

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92134	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,07	4,07	
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	275.578,33	4,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,84			Valor com BDI =>	4,91

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92136	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,53	16,53	
Insumo	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV,	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000600	275.578,33	16,53	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	19,96

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92137	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	47,41	47,41	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material	L	5,8900000	8,05	47,41	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,86			Valor com BDI =>	57,27

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Custos Horários Produtivo e Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	1,0000000	75,45	75,45	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Custos Horários Produtivo e Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,62	28,62	
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,41	30,41	
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,70	11,70	
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,72	4,72	
				MO sem LS =>	10,62	LS =>	11,96	MO com LS =>	22,58
				Valor do BDI =>	15,70			Valor com BDI =>	91,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS	Custos Horários Produtivo e Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	1,0000000	321,02	321,02
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,62	28,62

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,41	30,41			
	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,70	11,70			
	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,72	4,72			
	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,79	54,79			
	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	190,78	190,78			
						MO sem LS =>	10,62	LS =>	11,96	MO com LS =>	22,58
						Valor do BDI =>	66,80	Valor com BDI =>			387,82

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,41	30,41				
00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	81.699,70	4,92				
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	745.573,13	25,49				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	6,32	Valor com BDI =>			36,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,72	4,72				
00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	81.699,70	0,48				
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	745.573,13	4,24				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	0,98	Valor com BDI =>			5,70

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,70	11,70				
00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	81.699,70	1,19				
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	745.573,13	10,51				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	2,43	Valor com BDI =>			14,13

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	54,79	54,79				
00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	81.699,70	6,93				
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	745.573,13	47,86				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor do BDI =>	11,40	Valor com BDI =>			66,19

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	190,78	190,78				
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	8,05	190,78				
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

		Valor do BDI =>		39,70		Valor com BDI =>		230,48	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89877 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	88,05	88,05		
Composição o Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,62	28,62		
Composição o Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Composição o Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,97	13,97		
Composição o Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,64	5,64		
				MO sem LS =>	10,62	LS =>	11,96	MO com LS =>	22,58
				Valor do BDI =>	18,32	Valor com BDI =>	106,37		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	393,31	393,31		
Composição o Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,62	28,62		
Composição o Auxiliar	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Composição o Auxiliar	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,97	13,97		
Composição o Auxiliar	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,64	5,64		
Composição o Auxiliar	89873 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,03	68,03		
Composição o Auxiliar	89874 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	237,23	237,23		
				MO sem LS =>	10,62	LS =>	11,96	MO com LS =>	22,58
				Valor do BDI =>	81,84	Valor com BDI =>	475,15		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89870 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,82	39,82		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000603	237.841,37	14,34		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000342	745.258,65	25,48		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,28	Valor com BDI =>	48,10		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	89872 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,64	5,64		
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	237.841,37	1,40		
Insumo	00037762 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	745.258,65	4,24		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,17	Valor com BDI =>	6,81		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	89871 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3. COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,97	13,97	
Insumo	00037743 SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	237.841,37	3,47	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	745.258,65	10,50	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,90		Valor com BDI =>	16,87	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	68,03	68,03	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	237.841,37	20,19	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	745.258,65	47,84	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,15		Valor com BDI =>	82,18	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	237,23	237,23	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	8,05	237,23	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	49,36		Valor com BDI =>	286,59	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,01	31,01	
Composição o Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,83	23,83	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	11,37	LS =>	12,81	MO com LS =>	24,18
				Valor do BDI =>	6,45		Valor com BDI =>	37,46	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,44	32,44	
Composição o Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
				MO sem LS =>	12,05	LS =>	13,57	MO com LS =>	25,61
				Valor do BDI =>	6,75		Valor com BDI =>	39,19	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	19,20	19,20	
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	26,13	2,16	
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3650000	32,52	11,86	
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0051000	1.016,90	5,18	
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	6,24	MO com LS =>	11,77
				Valor do BDI =>	3,99		Valor com BDI =>	23,19	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	784,94	784,94

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO  
Município: RIO BRANCO  
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA  
Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	24,98	50,62		
	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2822000	23,16	29,69		
	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6599000	6,09	4,01		
	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6223000	1,66	1,03		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8076000	150,00	121,14		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	274,0635000	1,33	364,50		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5813000	368,06	213,95		
					MO sem LS =>	27,24	LS =>	30,68	MO com LS =>	57,92
					Valor do BDI =>	163,34	Valor com BDI =>	948,28		

Composição o	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	861,64	861,64		
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	24,98	63,28		
	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	23,16	37,16		
	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	2,23	1,84		
	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,40	0,31		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	150,00	113,37		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,33	429,56		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	368,06	216,12		
					MO sem LS =>	34,07	LS =>	38,37	MO com LS =>	72,43
					Valor do BDI =>	179,30	Valor com BDI =>	1.040,94		

Composição o	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	796,01	796,01		
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2858000	24,98	157,01		
	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	150,00	128,07		
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	1,33	291,17		
	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	368,06	219,76		
					MO sem LS =>	52,48	LS =>	59,10	MO com LS =>	111,57
					Valor do BDI =>	165,64	Valor com BDI =>	961,65		

Composição o	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	711,67	711,67		
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	24,98	52,60		
	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	23,16	30,83		
	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	6,09	4,17		
	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,66	1,07		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	150,00	124,87		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,33	283,89		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	368,06	214,24		
					MO sem LS =>	28,30	LS =>	31,87	MO com LS =>	60,16
					Valor do BDI =>	148,09	Valor com BDI =>	859,76		

Composição o	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	315,82	315,82		
	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 3.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	58,01	58,01		
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,82	11,82		
	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	245,99	245,99		
					MO sem LS =>	9,88	LS =>	11,13	MO com LS =>	21,01
					Valor do BDI =>	65,72	Valor com BDI =>	381,54		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	245,99	245,99	
Composição o Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3833253	32,95	12,63	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1471350	24,98	3,67	
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	222,60	222,60	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,1982880	35,76	7,09	
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,60	MO com LS	12,45
				Valor do BDI =>	51,19			Valor com BDI =>	297,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,04	0,28	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS	0,28
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,60	0,21	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,12	MO com LS	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	19,17	0,09	
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS	0,09
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95393	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	19,17	0,40	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22	MO com LS	0,40
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,71	0,71	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	19,04	0,71	
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,38	MO com LS	0,71
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,85

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0179800	19,04	0,34	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,19	MO com LS	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	19,04	0,21	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,12	MO com LS	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	23,83	0,35	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,19	MO com LS	0,35
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	25,32	0,29

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,29
Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	25,32	0,94	
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,94
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		1,13	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	25,32	0,45	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>		0,54	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	36,22	0,76	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,91	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,96	1,96	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	133,15	1,96	
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	0,40	Valor com BDI =>		2,36	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,64	0,28	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,33	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	25,32	0,37	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	21,94	0,25	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,30	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	22,47	0,11	
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,13	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	12,99	0,06	
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,07	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0083100	16,98	0,14	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,14
								=>	
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,80	0,35	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,35
								=>	
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	23,17	0,37	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
								=>	
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -	Mão de Obra	H	0,0115400	29,06	0,33	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33
								=>	
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	25,32	0,53	
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,53
								=>	
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,64

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	25,32	0,37	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
								=>	
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	25,32	0,29	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,29
								=>	
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,39	0,36	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,36
								=>	
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95382	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,08	0,22	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,22
								=>	
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	25,00	0,28	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
								=>	
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	100299	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,50	0,50

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	28,23	0,50	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,60	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	22,34	0,32
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,38	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,60	33,60
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,37	1,37
			MO sem LS =>	12,35	LS =>	13,91	MO com LS =>	26,26
			Valor do BDI =>	6,99		Valor com BDI =>	40,59	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,52	32,52
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22
			MO sem LS =>	12,12	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,77
			Valor do BDI =>	6,76		Valor com BDI =>	39,28	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	43,46	43,46
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	36,22	36,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,26	1,26
			MO sem LS =>	17,39	LS =>	19,59	MO com LS =>	36,98
			Valor do BDI =>	9,04		Valor com BDI =>	52,50	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Louças e Metais	UN	1,0000000	43,49	43,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1503354	32,52	4,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	24,98	1,44
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	37,10	37,10
			MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,60	MO com LS =>	4,89
			Valor do BDI =>	9,05		Valor com BDI =>	52,54	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,41	11,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1503354	32,52	4,88

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	24,98	1,44		
00003146 SINAPI		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07		
00006141 SINAPI		ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)	Material	UN	1,0000000	5,02	5,02		
				MO sem LS =>	2,30	LS =>	2,60	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI =>		2,37	Valor com BDI =>		13,78

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
90777 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	140,87	140,87		
95402 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,96	1,96		
00002706 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	133,15	133,15		
00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
00043462 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,02	0,02		
00043486 SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91		
				MO sem LS =>	63,55	LS =>	71,57	MO com LS =>	135,11
				Valor do BDI =>		29,31	Valor com BDI =>		170,18

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5632 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	100,91	100,91		
5627 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,40	50,40		
5628 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,32	13,32		
88294 SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,19	37,19		
				MO sem LS =>	14,65	LS =>	16,50	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>		20,99	Valor com BDI =>		121,90

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5631 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	250,60	250,60		
5627 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,40	50,40		
5628 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,32	13,32		
5629 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,00	63,00		
5630 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	86,69	86,69		
88294 SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,19	37,19		
				MO sem LS =>	14,65	LS =>	16,50	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>		52,14	Valor com BDI =>		302,74

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5627 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,40	50,40		
00010685 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	900.000,00	50,40		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		10,48	Valor com BDI =>		60,88

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5628 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,32	13,32		
00010685 SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	900.000,00	13,32		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		2,77	Valor com BDI =>		16,09

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,00	63,00	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	900.000,00	63,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,11			Valor com BDI =>	76,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	86,69	86,69	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	Material	L	10,7700000	8,05	86,69	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,04			Valor com BDI =>	104,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	98,81	98,81	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	24,98	98,81	
				MO sem LS =>	33,02	LS =>	37,19	MO com LS =>	70,21
				Valor do BDI =>	20,56			Valor com BDI =>	119,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	161,94	161,94	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4528015	31,01	45,05	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4105743	24,98	10,25	
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	106,64	106,64	
				MO sem LS =>	19,94	LS =>	22,46	MO com LS =>	42,40
				Valor do BDI =>	33,69			Valor com BDI =>	195,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	109,20	109,20	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4528015	31,01	45,05	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4105743	24,98	10,25	
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	53,90	53,90	
				MO sem LS =>	19,94	LS =>	22,46	MO com LS =>	42,40
				Valor do BDI =>	22,72			Valor com BDI =>	131,92

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,28	11,28	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	26,13	1,25	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	32,52	6,87	
Insumo	00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	Material	UN	1,7857000	1,77	3,16	
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,37
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	13,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,18	32,18
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,64	24,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46		
					MO sem LS =>	11,72	LS =>	13,20	MO com LS =>	24,92
					Valor do BDI =>	6,69	Valor com BDI =>		38,87	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	29,87	29,87		
Composição o Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,58	29,58		
Composição o Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição o Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05		
					MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,47	MO com LS =>	23,54
					Valor do BDI =>	6,21	Valor com BDI =>		36,08	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,01	31,01		
Composição o Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,58	29,58		
Composição o Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição o Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição o Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22		
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,92	0,92		
					MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,47	MO com LS =>	23,54
					Valor do BDI =>	6,45	Valor com BDI =>		37,46	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	3.781,91	0,24		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>		0,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	3.781,91	0,05		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,06	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	3.781,91	0,22		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>		0,26	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,92	0,92		
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,7800000	1,18	0,92		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		1,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFETÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	425,04	425,04		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3621113	24,98	9,04		
Composição o Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4197199	29,92	12,55		
Insumo	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	283,33	283,33		
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MAGICO *12 X 15* MM PARA	Material	M	4,6090000	22,50	103,70		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	4,0360000	4,07	16,42		
					MO sem LS =>	7,49	LS =>	8,44	MO com LS =>	15,93
					Valor do BDI =>	88,45	Valor com BDI =>			513,49

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	24,54	24,54		
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	27,09	6,28		
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	33,60	7,79		
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,47	10,47		
					MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,66	MO com LS =>	10,67
					Valor do BDI =>	5,10	Valor com BDI =>			29,64

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	18,86	18,86		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	26,13	3,70		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	32,52	4,60		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	81,56	0,48		
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,37	9,37		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0070000	92,40	0,64		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,32	0,07		
					MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,38
					Valor do BDI =>	3,92	Valor com BDI =>			22,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,13	11,13		
Composição o Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	26,13	3,97		
Composição o Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	32,52	4,94		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	81,56	0,57		
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,85	0,85		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	Material	UN	0,0080000	92,40	0,73		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,32	0,07		
					MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,63	MO com LS =>	6,85
					Valor do BDI =>	2,31	Valor com BDI =>			13,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	347,90	347,90		
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4590000	32,44	79,76		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4590000	33,11	81,41		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,3770000	24,98	184,27		
Composição o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,57	1,63		
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000	0,59	0,83		
					MO sem LS =>	121,10	LS =>	136,38	MO com LS =>	257,47
					Valor do BDI =>	72,39	Valor com BDI =>			420,29

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	Lastro	m²	1,0000000	59,80	59,80		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	33,11	8,41		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0919000	24,98	2,29		
Composição o Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM	Produção de Concreto	m³	0,0690000	711,67	49,10		
					MO sem LS =>	5,80	LS =>	6,54	MO com LS =>	12,34
					Valor do BDI =>	12,44	Valor com BDI =>			72,24

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	0,19	0,19		
	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16		
Composição o Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,22	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,51	5,51		
Composição o Auxiliar	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16		
Composição o Auxiliar	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03		
Composição o Auxiliar	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,21	5,21		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,14	Valor com BDI =>		6,65	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99829	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	2.287,00	0,16		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,19	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99830	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	2.287,00	0,03		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,03	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99831	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	2.287,00	0,11		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,13	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99832	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,21	5,21

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO  
Município: RIO BRANCO  
Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA  
Data: 26/05/2026

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia	KWH	4,4200000	1,18	5,21
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,08		Valor com BDI =>	6,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	5,32	5,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2132000	24,98	5,32
			MO sem LS => 1,78	LS => 2,01	MO com LS =>	3,78	
			Valor do BDI => 1,10		Valor com BDI =>	6,42	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,95	32,95
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46
			MO sem LS => 12,08	LS => 13,61	MO com LS =>	25,69	
			Valor do BDI => 6,85		Valor com BDI =>	39,80	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,23	28,23
Composição o Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	21,94	21,94
			MO sem LS => 10,44	LS => 11,76	MO com LS =>	22,19	
			Valor do BDI => 5,87		Valor com BDI =>	34,10	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,62	28,62
Composição o Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,47	22,47
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
			MO sem LS => 10,62	LS => 11,96	MO com LS =>	22,58	
			Valor do BDI => 5,95		Valor com BDI =>	34,57	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284 SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,09	19,09
Composição o Auxiliar	95349 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,99	12,99			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,03	0,03			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91			
						MO sem LS =>	6,14	LS =>	6,92	MO com LS =>	13,05
						Valor do BDI =>	3,97	Valor com BDI =>	23,06		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,16	23,16			
Composição o Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,98	16,98			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91			
						MO sem LS =>	8,05	LS =>	9,07	MO com LS =>	17,12
						Valor do BDI =>	4,81	Valor com BDI =>	27,97		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,19	37,19			
Composição o Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35			
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,80	30,80			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91			
						MO sem LS =>	14,65	LS =>	16,50	MO com LS =>	31,15
						Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>	44,92		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,58	29,58			
Composição o Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37			
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,17	23,17			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91			
						MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,47	MO com LS =>	23,54
						Valor do BDI =>	6,15	Valor com BDI =>	35,73		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,43	35,43
Composição o Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,06	29,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,91	0,91			
						MO sem LS =>	13,82	LS =>	15,57	MO com LS =>	29,39
						Valor do BDI =>	7,37	Valor com BDI =>	42,80		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	128,53	128,53			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6890000	26,15	18,01			
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0210000	32,44	33,12			
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0253000	37,19	0,94			
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1016000	35,53	3,60			
Composição o Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0043000	796,01	3,42			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	6,91	12,46			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0690000	17,93	1,23			
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	4,93	8,89			
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	44,63	46,86			
						MO sem LS =>	20,53	LS =>	23,12	MO com LS =>	43,64
						Valor do BDI =>	26,74	Valor com BDI =>	155,27		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	111,22	111,22			
Composição o Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	26,15	14,38			
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8160000	32,44	26,47			
Composição o Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0187000	37,19	0,69			
Composição o Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0751000	35,53	2,66			
Composição o Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0029000	796,01	2,30			
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	6,91	8,50			
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	17,93	1,02			
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6923000	4,93	8,34			
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	44,63	46,86			
						MO sem LS =>	16,26	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
						Valor do BDI =>	23,14	Valor com BDI =>	134,36		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,11	33,11			
Composição o Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53			
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70			
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46			
						MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,70	MO com LS =>	25,85
						Valor do BDI =>	6,89	Valor com BDI =>	40,00		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,68	34,68
Composição o Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,04	2,04			
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85	1,85			
						MO sem LS =>	12,08	LS =>	13,61	MO com LS =>	25,69
						Valor do BDI =>	7,21	Valor com BDI =>	41,89		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	29,53	29,53			
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	34,68	15,70			
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	42,47	13,83			
						MO sem LS =>	5,47	LS =>	6,16	MO com LS =>	11,63
						Valor do BDI =>	6,14	Valor com BDI =>	35,67		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	655,14	655,14			
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4334772	31,01	75,46			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6877218	24,98	17,17			
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	26,58	79,74			
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	480,41	480,41			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18			
Insumo	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000	0,06	1,18			
						MO sem LS =>	33,41	LS =>	37,63	MO com LS =>	71,04
						Valor do BDI =>	136,33	Valor com BDI =>	791,47		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,35	9,35			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	26,13	1,72			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	32,52	7,63			
						MO sem LS =>	3,44	LS =>	3,88	MO com LS =>	7,32
						Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>	11,29		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	35,53	35,53			
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,43	35,43			
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09			
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01			
						MO sem LS =>	13,82	LS =>	15,57	MO com LS =>	29,39
						Valor do BDI =>	7,39	Valor com BDI =>	42,92		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	37,19	37,19			
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,43	35,43			
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09			
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01			
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06			
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,60	1,60			
						MO sem LS =>	13,82	LS =>	15,57	MO com LS =>	29,39
						Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>	44,92		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.293,91	0,09		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,10		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.293,91	0,01		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,01		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.293,91	0,06		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,07		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	1,60	1,60			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	1,18	1,60		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,33	Valor com BDI =>	1,93		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,87	32,87			
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29		
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,32	25,32		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46		
					MO sem LS =>	12,05	LS =>	13,57	MO com LS =>	25,61
					Valor do BDI =>	6,84	Valor com BDI =>	39,71		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,98	24,98			
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,39	17,39		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,53	1,53		
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	9,41	MO com LS =>	17,75
					Valor do BDI =>	5,19	Valor com BDI =>	30,17		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,50	14,50	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	27,09	3,46

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	33,60	4,30			
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	4,44	4,44			
Insumo	00038099	SINAPI	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	1,0000000	2,30	2,30			
						MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,12	MO com LS	5,88
						Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	17,51

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,13	24,13			
	95382	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43			
Insumo	0004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,08	17,08			
						MO sem LS =>	8,14	LS =>	9,17	MO com LS	17,30
						Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>	29,15

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	15,34	15,34			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	26,13	5,29			
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	32,52	6,58			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	81,56	0,86			
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,40	1,40			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	92,40	1,10			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,32	0,11			
						MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,85	MO com LS	9,14
						Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	18,53

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,11	32,11			
	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28			
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,00	25,00			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,30	0,30			
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43			
						MO sem LS =>	11,89	LS =>	13,39	MO com LS	25,28
						Valor do BDI =>	6,68			Valor com BDI =>	38,79

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,59	26,59			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	27,09	6,55			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	33,60	8,13			
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	11,91	11,91			
						MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,89	MO com LS	11,12
						Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	32,12

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	60,85	60,85

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**  
Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
Endereço: **26/05/2026**  
Data:

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0928366	32,52	3,01			
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0356343	24,98	0,89			
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	56,95	56,95			
					MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,02
					Valor do BDI =>	12,66	Valor com BDI =>	73,51		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	71,81	71,81			
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1233828	32,52	4,01			
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0473591	24,98	1,18			
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,70	0,07			
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	66,55	66,55			
					MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,01
					Valor do BDI =>	14,94	Valor com BDI =>	86,75		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	27,53	27,53			
Composição o Auxiliar	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	26,13	9,92			
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	32,52	12,35			
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,83	5,06			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,32	0,20			
					MO sem LS =>	8,07	LS =>	9,09	MO com LS =>	17,15
					Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>	33,25		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	100309 SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,63	34,63			
Composição o Auxiliar	100299 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,50	0,50			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11			
Insumo	00040943 SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,23	28,23			
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06			
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74			
					MO sem LS =>	13,51	LS =>	15,22	MO com LS =>	28,73
					Valor do BDI =>	7,20	Valor com BDI =>	41,83		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição o	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,59	0,59			
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48			
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,71		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,57	1,57
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

**ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO**

Composição o Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37		
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,61	0,61		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,89

Composição Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,48	0,48		
	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.799,73	0,48		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,57

Composição Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11		
	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.799,73	0,11		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Composição Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,37	0,37		
	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.799,73	0,37		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

Composição Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	0,61	0,61		
	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,5200000	1,18	0,61		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,73

Composição o Auxiliar	Composição Insumo	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,92	29,92
			95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
			00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,34	22,34
			00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,40	3,40
			00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
			00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
			00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
			00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70
			00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46
					MO sem LS =>	10,66	LS =>	12,01	MO com LS =>	22,66
					Valor do BDI =>	6,22			Valor com BDI =>	36,14

Composição o Auxiliar	Composição Insumo	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	58,01	58,01
			88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790848	32,52	5,82
			88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0687396	24,98	1,71
			00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X	Material	UN	1,0000000	50,48	50,48
					MO sem LS =>	2,74	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,83
					Valor do BDI =>	12,07			Valor com BDI =>	70,08

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**  
 Município: **RIO BRANCO**  
 Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**  
 Data: **26/05/2026**

PARÂMETROS	SBC	SINAPI
Data-base	05/2026	04/2026
BDI de Serviços:	-	20,81%
BDI Diferenciado:	-	13,51%
Enc. Sociais SEM Desoneração:	-	112,61%

### ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,41	9,41		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078103	32,52	3,50		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0413817	24,98	1,03		
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,88	4,88		
					MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,86	MO com LS	3,50
					Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	11,36

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026  
 Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
**Ana Carolina Fernandes**  
 Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE**  
Município: **RIO BRANCO**  
Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS		%	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	116.496,49	9,73%	116.496,49	100,00%	9,73%	<b>116.496,49</b>
2	DELEGACIA	62.626,75	5,23%	62.626,75	100,00%	14,96%	<b>179.123,24</b>
3	ESPAÇO SERTANEJO E BARES	68.638,81	5,73%	68.638,81	100,00%	20,69%	<b>247.762,05</b>
4	BANHEIRO EM L	27.733,89	2,32%	27.733,89	100,00%	23,00%	<b>275.495,94</b>
5	VIETNÃ	167.860,42	14,01%	167.860,42	100,00%	37,02%	<b>443.356,36</b>
6	REFEITÓRIO PM (RESTAURANTE DO SERVIDOR)	62.722,54	5,24%	62.722,54	100,00%	42,25%	<b>506.078,90</b>
7	ZELADORIA	40.630,42	3,39%	40.630,42	100,00%	45,65%	<b>546.709,32</b>
8	PISO EMPREENDEDOR	153.700,75	12,83%	153.700,75	100,00%	58,48%	<b>700.410,07</b>
9	OCA + PISO TURISMO	27.556,95	2,30%	27.556,95	100,00%	60,78%	<b>727.967,02</b>
10	ESPAÇO BRINQUEDOS - ACESSO	521,64	0,04%	521,64	100,00%	60,82%	<b>728.488,66</b>
11	PREDIO PREFEITURA	49.046,46	4,09%	49.046,46	100,00%	64,92%	<b>777.535,12</b>
12	QUIOSQUE EMPREENDEDOR	123.568,41	10,32%	123.568,41	100,00%	75,23%	<b>901.103,53</b>
13	ESPAÇO SEGURANÇA	33.889,58	2,83%	33.889,58	100,00%	78,06%	<b>934.993,11</b>
14	ESPAÇO PCD ARENA	29.953,43	2,50%	29.953,43	100,00%	80,56%	<b>964.946,54</b>
15	SANEACRE PISO	43.266,24	3,61%	43.266,24	100,00%	84,18%	<b>1.008.212,78</b>
16	MAPAS SEBRAE	2.820,15	0,24%	2.820,15	100,00%	84,41%	<b>1.011.032,93</b>
17	ESPAÇO SEOP	28.416,55	2,37%	28.416,55	100,00%	86,79%	<b>1.039.449,48</b>
18	SERVIÇOS ELÉTRICOS	135.509,83	11,31%	135.509,83	100,00%	98,10%	<b>1.174.959,31</b>
19	SERVIÇOS COMBATE A INCENDIO	10.052,37	0,84%	10.052,37	100,00%	98,94%	<b>1.185.011,68</b>
20	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E DESMONTE	5.693,43	0,48%	5.693,43	100,00%	99,41%	<b>1.190.705,11</b>
21	EQUIPE DE MANUTENÇÃO	7.021,17	0,59%	7.021,17	100,00%	100,00%	<b>1.197.726,28</b>
TOTAL NO PERÍODO				<b>1.197.726,28</b>	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		<b>1.197.726,28</b>	100,00%	<b>1.197.726,28</b>	100,00%		

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026  
Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município: RIO BRANCO

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data: 26/05/2026

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	SERVIÇO		FORNECIMENTO	
		%	PARCIAL	%	PARCIAL
<b>1.0</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>		<b>7,30%</b>		<b>5,63%</b>
1.1	(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%		3,45%	
1.2	(S) Seguro + (G) GARANTIA	0,80%		0,48%	
1.3	(R) RISCO	1,27%		0,85%	
1.4	(DF) DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%		0,85%	
<b>2.0</b>	<b>(I) TRIBUTOS</b>		<b>5,65%</b>		<b>3,65%</b>
2.1	PIS	0,65%		0,65%	
2.2	COFINS	3,00%		3,00%	
2.3	ISS - §2º do Art. 64 da Lei Nº 1.508, de 08/12/2003.	2,00%		0,00%	
2.4	CPRB - Inclusa desde 2013	0,00%		0,00%	
2.2	COFINS				
2.6	IRPJ - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)				
2.7	CSLL - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)				
<b>3.0</b>	<b>(L) BONIFICAÇÃO</b>		<b>6,16%</b>		<b>3,50%</b>
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%		3,50%	
<b>BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO</b>			<b>20,81%</b>		<b>13,51%</b>

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Equação do Cálculo do BDI:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1$$

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Município:

RIO BRANCO

Endereço:

PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA

Data:

26/05/2026

<b>ANEXO 6 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>HORISTA</b>	<b>MENSAL</b>
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	<b>46,21%</b>	<b>16,54%</b>
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	Não incide
B2	FERIADOS	4,74%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,89%	8,30%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,85%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,07%	6,91%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>12,18%</b>	<b>9,29%</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,53%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,23%	3,99%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	1,92%	1,46%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	<b>17,42%</b>	<b>6,40%</b>
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	17,01%	6,09%
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%
<b>Totais &gt;&gt;&gt;</b>		<b>112,61%</b>	<b>69,03%</b>

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
1	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	3.718,855509 5	25,32	94.161,42	9,49%	9,49%
2	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	4.454,119710 6	17,39	77.457,14	7,81%	17,30%
3	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	14.705,66494 81	3,40	49.999,26	5,04%	22,34%
4	00006180	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	m²	294,2305480	144,44	42.498,66	4,28%	26,63%
5	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	1.578,004120 0	24,83	39.181,84	3,95%	30,58%
6	00006178	SINAPI	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	m²	264,6327500	133,83	35.415,80	3,57%	34,15%
7	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	784,8289500	37,02	29.054,37	2,93%	37,08%
8	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	612,9677000	44,60	27.338,36	2,76%	39,84%
9	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	187,7306000	133,15	24.996,33	2,52%	42,36%
10	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	818,5414272	25,32	20.725,47	2,09%	44,45%
11	00034607	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	1.470,000000 0	14,05	20.653,50	2,08%	46,53%
12	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	813,4023744	25,32	20.595,35	2,08%	48,60%
13	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	768,0847787	25,32	19.447,91	1,96%	50,57%
11	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	14.705,66494 81	1,32	19.411,48	1,96%	52,52%
15	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	39,0000000	480,41	18.735,99	1,89%	54,41%
16	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	951,5694544	19,04	18.117,88	1,83%	56,24%
17	00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	409,0777840	38,47	15.737,22	1,59%	57,82%
18	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	558,8576178	25,32	14.150,27	1,43%	59,25%
19	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	545,4079233	23,83	12.997,07	1,31%	60,56%
20	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4.041,050000 0	3,11	12.567,67	1,27%	61,83%
21	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	535,2520000	22,75	12.176,98	1,23%	63,06%
22	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	625,9043636	19,04	11.917,22	1,20%	64,26%
23	00004448	SINAPI	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	632,1179372	18,30	11.567,76	1,17%	65,42%
24	00001746	SINAPI	BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	35,0000000	306,80	10.738,00	1,08%	66,51%
25	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m²	189,9129899	44,63	8.475,82	0,85%	67,36%
26	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6.298,149863 7	1,33	8.376,54	0,84%	68,21%
27	00011134	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	m²	78,0780000	99,40	7.760,95	0,78%	68,99%
28	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	262,9551600	29,37	7.722,99	0,78%	69,77%
29	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	219,2662990	35,11	7.698,44	0,78%	70,54%
30	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	678,4713800	11,30	7.666,73	0,77%	71,32%
31	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.664,763599 0	2,04	7.476,12	0,75%	72,07%
32	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	188,9220000	36,22	6.842,75	0,69%	72,76%
33	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.664,763599 0	1,85	6.779,81	0,68%	73,44%
34	00025007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	m²	157,3228800	42,68	6.714,54	0,68%	74,12%
35	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4.363,252454 0	1,53	6.675,78	0,67%	74,79%
36	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	856,8005989	6,91	5.920,49	0,60%	75,39%
37	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	292,7675626	19,04	5.574,29	0,56%	75,95%
38	00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	188,3263000	28,23	5.316,45	0,54%	76,49%
39	00003428	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	m²	5,7926940	891,67	5.165,17	0,52%	77,01%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS										
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)	
40	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	182,0000000	26,58	4.837,56	0,49%	77,50%	
41	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	833,0780000	5,15	4.290,35	0,43%	77,93%	
42	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2.697,2095000	1,59	4.288,56	0,43%	78,36%	
43	DEPEN_ EXPO- 2025_COT. 01	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	14,0000000	305,00	4.270,00	0,43%	78,79%	
44	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	214,2820000	19,70	4.221,36	0,43%	79,22%	
45	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	183,5010144	21,94	4.026,01	0,41%	79,62%	
46	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	12,0000000	331,32	3.975,84	0,40%	80,02%	
47	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	14.520,6649481	0,27	3.920,58	0,40%	80,42%	
48	00010502	SINAPI	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	4,9245000	774,88	3.815,90	0,38%	80,80%	
49	00006122	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	H	188,9220000	19,17	3.621,63	0,37%	81,17%	
50	00034713	SINAPI	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	5,6700000	630,41	3.574,42	0,36%	81,53%	
51	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	H	185,9416500	19,17	3.564,50	0,36%	81,89%	
52	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.459,0208419	1,43	3.516,40	0,35%	82,24%	
53	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	399,2086000	8,66	3.457,15	0,35%	82,59%	
54	IC.02.12.25_4	Próprio	CABO QUADRUPLEX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU	M	100,0000000	34,40	3.440,00	0,35%	82,94%	
55	00035276	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	19,6486920	174,01	3.419,07	0,34%	83,28%	
56	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	8,3330000	402,40	3.353,20	0,34%	83,62%	
57	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	81,1515100	41,02	3.328,83	0,34%	83,96%	
58	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	8,0900000	411,21	3.326,69	0,34%	84,29%	
59	001250	SBC	MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR	M	193,3090000	16,94	3.274,65	0,33%	84,62%	
60	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	170,8444180	18,76	3.205,04	0,32%	84,95%	
61	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	260,0000000	11,91	3.096,60	0,31%	85,26%	
62	IC.02.02.26_39	Próprio	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM²	M	270,0000000	11,05	2.983,50	0,30%	85,56%	
63	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	819,5000000	3,48	2.851,86	0,29%	85,85%	
64	00039391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	81,0000000	35,20	2.851,20	0,29%	86,13%	
65	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	24,0000000	117,67	2.824,08	0,28%	86,42%	
66	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	m²	9,6000000	283,33	2.719,97	0,27%	86,69%	
67	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	406,8000000	6,62	2.693,02	0,27%	86,97%	
68	006317	SBC	PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x3/16" (5,50kg/m)	KG	219,4101000	12,07	2.648,28	0,27%	87,23%	
69	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4.363,2524540	0,60	2.617,95	0,26%	87,50%	
70	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6,0000000	432,00	2.592,00	0,26%	87,76%	
71	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	2,0100000	1.283,01	2.578,85	0,26%	88,02%	
72	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM. BRANCA	L	35,5520200	70,12	2.492,91	0,25%	88,27%	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS										
ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)	
73	00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	1.339,275000	1,77	2.370,52	0,24%	88,51%	
74	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	656,7304500	3,60	2.364,23	0,24%	88,75%	
75	00035272	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	49,9948220	47,28	2.363,76	0,24%	88,98%	
76	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	22,2586560	105,58	2.350,07	0,24%	89,22%	
77	028087	SBC	CUBA APOIO QUADRADA BRANCA 47x44cm LINHA DIVERTA ROCA	UN	2,0000000	1.152,61	2.305,22	0,23%	89,45%	
78	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	57,6427500	39,19	2.259,02	0,23%	89,68%	
79	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	249,7949160	8,99	2.245,66	0,23%	89,91%	
80	00004992	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	5,0000000	433,73	2.168,65	0,22%	90,13%	
81	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	6,0000000	361,32	2.167,92	0,22%	90,35%	
82	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	366,1870320	5,83	2.134,87	0,22%	90,56%	
83	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,7645000	17,49	2.112,17	0,21%	90,77%	
84	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA)	H	115,3406572	17,08	1.970,02	0,20%	90,97%	
85	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	391,6900000	4,86	1.903,61	0,19%	91,16%	
86	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	12,3176904	150,00	1.847,65	0,19%	91,35%	
87	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.343,837139	1,37	1.841,06	0,19%	91,54%	
88	PGR 26	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	1,0000000	1.800,00	1.800,00	0,18%	91,72%	
89	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	131,5722000	12,38	1.628,86	0,16%	91,88%	
90	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	14.705,66494	0,11	1.617,62	0,16%	92,04%	
91	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	9,0000000	175,25	1.577,25	0,16%	92,20%	
92	00039796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	11,0000000	139,83	1.538,13	0,16%	92,36%	
93	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	H	61,4866975	25,00	1.537,17	0,15%	92,51%	
94	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	111,0000000	13,78	1.529,58	0,15%	92,67%	
95	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	74,0000000	20,27	1.499,98	0,15%	92,82%	
96	00034743	SINAPI	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	m²	10,0100000	148,28	1.484,28	0,15%	92,97%	
97	ELE_0002	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	UN	9,0000000	159,99	1.439,91	0,15%	93,11%	
98	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	310,0000000	4,44	1.376,40	0,14%	93,25%	
99	LTCAT 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	1,0000000	1.350,00	1.350,00	0,14%	93,39%	
100	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	H	54,3039261	24,64	1.338,05	0,13%	93,52%	
101	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	905,8811313	1,46	1.322,59	0,13%	93,66%	
102	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	4,0000000	328,41	1.313,64	0,13%	93,79%	
103	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	24,0000000	53,90	1.293,60	0,13%	93,92%	
104	COR_EXP O_2026	Próprio	CORDA SISAL 16 MM POR METRO	M	158,4000000	8,05	1.275,12	0,13%	94,05%	
105	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	78,0000000	16,17	1.261,26	0,13%	94,18%	
106	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	3,0000000	419,90	1.259,70	0,13%	94,30%	
107	PCMSO 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1,0000000	1.200,00	1.200,00	0,12%	94,42%	

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

## ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
108	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	284,7024000	4,12	1.172,97	0,12%	94,54%
109	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.343,8371399	0,87	1.169,14	0,12%	94,66%
110	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	m²	71,0651360	16,29	1.157,65	0,12%	94,78%
111	ELE_0001	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W	UN	33,0000000	32,97	1.088,01	0,11%	94,89%
112	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	896,7618489	1,21	1.085,08	0,11%	95,00%
113	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	40,0463330	25,94	1.038,80	0,10%	95,10%
114	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	836,5834104	1,22	1.020,63	0,10%	95,20%
115	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	48,8642400	20,19	986,57	0,10%	95,30%
116	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	5,0000000	190,00	950,00	0,10%	95,40%
117	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	17,0000000	55,50	943,50	0,10%	95,49%
118	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	2,5286119	368,06	930,68	0,09%	95,59%
119	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	3,0000000	302,08	906,24	0,09%	95,68%
120	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	186,5235680	4,83	900,91	0,09%	95,77%
121	00036223	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,0000000	225,03	900,12	0,09%	95,86%
122	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	4,0000000	219,90	879,60	0,09%	95,95%
123	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	109,9763040	7,92	871,01	0,09%	96,04%
124	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	105,2026668	8,05	846,88	0,09%	96,12%
125	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2,0000000	411,04	822,08	0,08%	96,21%
126	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	42,1569891	17,93	755,87	0,08%	96,28%
127	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	337,0727560	2,19	738,19	0,07%	96,36%
128	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2.459,020849	0,30	737,71	0,07%	96,43%
129	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14,0000000	51,81	725,34	0,07%	96,50%
130	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	310,0000000	2,30	713,00	0,07%	96,58%
131	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	137,0713080	5,09	697,69	0,07%	96,65%
132	00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	14,0000000	48,50	679,00	0,07%	96,71%
133	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UN	50,3800000	13,36	673,08	0,07%	96,78%
134	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	3,0000000	222,60	667,80	0,07%	96,85%
135	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	19,5632630	34,07	666,52	0,07%	96,92%
136	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	80,0000000	8,30	664,00	0,07%	96,98%
137	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	11,0000000	60,35	663,85	0,07%	97,05%
138	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	295,0000000	2,25	663,75	0,07%	97,12%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
139	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	905,8811313	0,70	634,12	0,06%	97,18%
140	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	89,3482000	6,91	617,40	0,06%	97,24%
141	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	168,3448000	3,50	589,21	0,06%	97,30%
142	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,0000000	19,96	578,84	0,06%	97,36%
143	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	31,4790000	17,95	565,05	0,06%	97,42%
144	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	109,6309435	4,93	540,48	0,05%	97,47%
145	00038168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLA, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	3,2782875	162,86	533,90	0,05%	97,53%
146	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	38,0597000	14,01	533,22	0,05%	97,58%
147	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	5,0000000	106,64	533,20	0,05%	97,63%
148	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	17,8141800	29,50	525,52	0,05%	97,69%
149	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	50,0000000	10,47	523,50	0,05%	97,74%
150	00002433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	58,0000000	9,00	522,00	0,05%	97,79%
151	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	32,0000000	15,88	508,16	0,05%	97,84%
152	00000585	SINAPI	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M	KG	13,2520000	37,14	492,18	0,05%	97,89%
153	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	30,7059480	15,44	474,10	0,05%	97,94%
154	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	109,0000000	4,03	439,27	0,04%	97,99%
155	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	20,0000000	21,82	436,40	0,04%	98,03%
156	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	107,0134020	4,07	435,54	0,04%	98,07%
157	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	7,0662400	59,13	417,83	0,04%	98,12%
158	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	18,4592547	22,34	412,38	0,04%	98,16%
159	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	555,0000000	0,74	410,70	0,04%	98,20%
160	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	15,9062642	25,32	402,75	0,04%	98,24%
161	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	7,0000000	56,95	398,65	0,04%	98,28%
162	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	16,5924000	22,50	373,33	0,04%	98,32%
163	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	20,1808610	18,37	370,72	0,04%	98,35%
164	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	156,8338100	2,35	368,56	0,04%	98,39%
165	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	80,0000000	4,60	368,00	0,04%	98,43%
166	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	20,5436000	17,89	367,53	0,04%	98,47%
167	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	39,0000000	9,37	365,43	0,04%	98,50%
168	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	56,1355323	6,47	363,20	0,04%	98,54%
169	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	836,5834104	0,43	359,73	0,04%	98,58%
170	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	19,3652100	18,24	353,22	0,04%	98,61%
171	00011822	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN	13,0000000	26,39	343,07	0,03%	98,65%
172	00003090	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	7,0000000	48,11	336,77	0,03%	98,68%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

## ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
173	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	34,0000000	9,68	329,12	0,03%	98,71%
174	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	6,0000000	54,65	327,90	0,03%	98,75%
175	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	10,1553760	31,25	317,36	0,03%	98,78%
176	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	53,2040000	5,80	308,58	0,03%	98,81%
177	00009862	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	8,4000000	36,44	306,10	0,03%	98,84%
178	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	1,8212000	166,96	304,07	0,03%	98,87%
179	00009901	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,0000000	37,92	303,36	0,03%	98,90%
180	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	15,9062642	19,04	302,86	0,03%	98,93%
181	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	m²	1,7200000	175,00	301,00	0,03%	98,96%
182	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	10,2086821	29,06	296,66	0,03%	98,99%
183	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	1,8060000	162,94	294,27	0,03%	99,02%
184	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0003881	745.573,13	289,36	0,03%	99,05%
185	ART 26	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ACIMA DE R\$ 15.000)	UND	1,0000000	285,59	285,59	0,03%	99,08%
186	00009906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	29,0000000	9,29	269,41	0,03%	99,11%
187	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	2.520,5238480	0,10	252,05	0,03%	99,13%
188	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	5,5392960	45,45	251,76	0,03%	99,16%
189	008770	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 2 ou 3mm	m²	1,9110000	131,25	250,82	0,03%	99,18%
190	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	20,0000000	12,30	246,00	0,02%	99,21%
191	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	91,0000000	2,60	236,60	0,02%	99,23%
192	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,0000000	1,26	233,10	0,02%	99,25%
193	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	2,0000000	111,32	222,64	0,02%	99,28%
194	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	174,2434918	1,18	205,61	0,02%	99,30%
195	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	16,0000000	12,54	200,64	0,02%	99,32%
196	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	18,8874000	10,42	196,81	0,02%	99,34%
197	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	207,3263716	0,91	188,67	0,02%	99,36%
198	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	57,4167000	3,22	184,88	0,02%	99,38%
199	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,0000000	0,91	168,35	0,02%	99,39%
200	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,0000000	41,83	167,32	0,02%	99,41%
201	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	260,1848000	0,61	158,71	0,02%	99,43%
202	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	6,1292863	25,32	155,19	0,02%	99,44%
203	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	3,0000000	50,48	151,44	0,02%	99,46%
204	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	36,4020000	4,15	151,07	0,02%	99,47%
205	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	3,0965280	48,76	150,99	0,02%	99,49%
206	00014439	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	27,7873200	5,24	145,61	0,01%	99,50%
207	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	123,6986480	1,17	144,73	0,01%	99,52%
208	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	312,4871220	0,46	143,74	0,01%	99,53%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

## ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
209	00003106	SINAPI	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	UN	8,0000000	17,91	143,28	0,01%	99,55%
210	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	35,8400000	3,98	142,64	0,01%	99,56%
211	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	5,3625760	26,51	142,16	0,01%	99,57%
212	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	5,7865600	23,14	133,90	0,01%	99,59%
213	00036327	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	29,0000000	4,57	132,53	0,01%	99,60%
214	00011657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,0000000	16,33	130,64	0,01%	99,61%
215	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	14,0000000	9,17	128,38	0,01%	99,63%
216	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,3416800	92,40	123,97	0,01%	99,64%
217	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,8385000	17,49	119,61	0,01%	99,65%
218	00003660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	28,39	113,56	0,01%	99,66%
219	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	28,19	112,76	0,01%	99,67%
220	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	H	4,8865285	22,47	109,80	0,01%	99,69%
221	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5,9100000	18,22	107,68	0,01%	99,70%
222	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	73,0000000	1,44	105,12	0,01%	99,71%
223	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,0000000	3,59	104,11	0,01%	99,72%
224	00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0003697	275.578,33	101,88	0,01%	99,73%
225	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	0,8195719	124,23	101,82	0,01%	99,74%
226	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1,2296680	81,56	100,29	0,01%	99,75%
227	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	3,0000000	32,39	97,17	0,01%	99,76%
228	00036360	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	UN	34,0000000	2,85	96,90	0,01%	99,77%
229	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	5,5780013	16,98	94,71	0,01%	99,78%
230	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	2,6195110	34,69	90,87	0,01%	99,79%
231	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	1,9920000	41,82	83,31	0,01%	99,79%
232	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	2,2550000	33,66	75,90	0,01%	99,80%
233	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	2,0000000	37,10	74,20	0,01%	99,81%
234	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,0000000	9,18	73,44	0,01%	99,82%
235	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000947	745.258,65	70,58	0,01%	99,82%
236	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	10,4000000	6,76	70,30	0,01%	99,83%
237	006811	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE MEDIA 1" (2,517kg/m)	M	2,0000000	35,04	70,08	0,01%	99,84%
238	00003119	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	UN	23,0000000	3,04	69,92	0,01%	99,85%
239	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,9334522	35,76	69,14	0,01%	99,85%
240	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	68,00	68,00	0,01%	99,86%
241	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	66,55	66,55	0,01%	99,87%
242	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	3,0000000	21,56	64,68	0,01%	99,87%
243	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	16,0000000	3,82	61,12	0,01%	99,88%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
244	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	2,1516000	28,00	60,24	0,01%	99,88%
245	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	6,0606000	9,94	60,24	0,01%	99,89%
246	00043610	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)	CJ	1,0000000	59,88	59,88	0,01%	99,90%
247	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,0000000	9,75	58,50	0,01%	99,90%
248	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10,0000000	5,83	58,30	0,01%	99,91%
249	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000647	900.000,00	58,23	0,01%	99,91%
250	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1,4808080	38,37	56,82	0,01%	99,92%
251	00043614	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,8070000	14,37	54,71	0,01%	99,93%
252	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVIA	M	5,0850000	10,35	52,63	0,01%	99,93%
253	00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	4,0000000	12,73	50,92	0,01%	99,94%
254	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	34,7100000	1,40	48,59	0,00%	99,94%
255	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	UN	0,8000000	58,50	46,80	0,00%	99,95%
256	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	1,9861059	23,17	46,02	0,00%	99,95%
257	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	7,51	45,06	0,00%	99,96%
258	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0005495	81.699,70	44,89	0,00%	99,96%
259	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,9771000	42,47	41,50	0,00%	99,96%
260	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	8,0000000	5,02	40,16	0,00%	99,97%
261	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	46,0200000	0,85	39,12	0,00%	99,97%
262	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	169,9387380	0,23	39,09	0,00%	99,98%
263	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	633,6000000	0,06	38,02	0,00%	99,98%
264	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	16,2182790	2,32	37,63	0,00%	99,98%
265	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	2,8846083	12,99	37,47	0,00%	99,99%
266	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,7688000	20,51	36,28	0,00%	99,99%
267	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,9806800	2,38	35,65	0,00%	99,99%
268	00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	594,0000000	0,06	35,64	0,00%	100,00%
269	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	5,81	34,86	0,00%	100,00%
270	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ". SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	7,0000000	4,88	34,16	0,00%	100,00%
271	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,4000000	7,64	33,62	0,00%	100,01%
272	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	555,0000000	0,06	33,30	0,00%	100,01%
273	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	5,5000000	5,96	32,78	0,00%	100,01%
274	00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0001346	237.841,37	32,01	0,00%	100,02%
275	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,6182415	18,60	30,10	0,00%	100,02%
276	017942	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	UN	4,0000000	7,06	28,24	0,00%	100,02%
277	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	UN	4,0000000	6,66	26,64	0,00%	100,03%
278	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,5153330	51,55	26,57	0,00%	100,03%
279	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	2,0000000	13,07	26,14	0,00%	100,03%
280	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,0112619	2.287,00	25,76	0,00%	100,03%
281	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	4,0000000	6,33	25,32	0,00%	100,04%
282	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8039320	8,61	24,14	0,00%	100,04%
283	00001200	SINAPI	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	11,33	22,66	0,00%	100,04%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

## ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
284	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	12,0000000	1,86	22,32	0,00%	100,04%
285	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,0000000	0,12	22,20	0,00%	100,05%
286	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,0000000	3,61	21,66	0,00%	100,05%
287	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,6156776	30,80	18,96	0,00%	100,05%
288	00020154	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	4,61	18,44	0,00%	100,05%
289	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	92,0000000	0,18	16,56	0,00%	100,05%
290	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	11,8920000	1,31	15,58	0,00%	100,06%
291	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	3,62	14,48	0,00%	100,06%
292	00003120	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1,0000000	13,32	13,32	0,00%	100,06%
293	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,6960000	18,24	12,70	0,00%	100,06%
294	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,6732000	18,59	12,51	0,00%	100,06%
295	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	57,4167000	0,21	12,06	0,00%	100,06%
296	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,5322720	22,50	11,98	0,00%	100,06%
297	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0005381	21.212,13	11,41	0,00%	100,06%
298	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	2,75	11,00	0,00%	100,07%
299	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,2530700	41,00	10,38	0,00%	100,07%
300	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	9,0000000	1,11	9,99	0,00%	100,07%
301	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,3190000	24,03	7,67	0,00%	100,07%
302	00011026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	0,7020000	10,54	7,40	0,00%	100,07%
303	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,9155000	3,70	7,09	0,00%	100,07%
304	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,20	6,60	0,00%	100,07%
305	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	207,3263716	0,03	6,22	0,00%	100,07%
306	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	28,8000000	0,20	5,76	0,00%	100,07%
307	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	9,1000000	0,62	5,64	0,00%	100,07%
308	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0297300	151,96	4,52	0,00%	100,07%
309	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2256000	19,44	4,39	0,00%	100,07%
310	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,0000000	0,02	3,70	0,00%	100,07%
311	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,0000000	1,72	3,44	0,00%	100,07%
312	00044119	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	CJ	3,0000000	1,00	3,00	0,00%	100,07%
313	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0700000	2,41	2,58	0,00%	100,07%
314	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0009766	1.293,91	1,26	0,00%	100,07%
315	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0002025	3.781,91	0,77	0,00%	100,07%
316	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000972	5.214,65	0,51	0,00%	100,07%

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 7 - CURVA ABC DE INSUMOS**

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
317	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001101	3.799,73	0,42	0,00%	100,07%
318	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0090950	10,33	0,09	0,00%	100,07%
319	00041316	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,0000228	1	0	0,00%	100,08%
<b>TOTAL SEM BDI:</b>								<b>991.837,68</b>	
<b>TOTAL COM BDI:</b>								<b>1.197.726,28</b>	

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
**Ana Carolina Fernandes**  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	3.695,56	24,94	92.167,26	9,29	9,29
2	COMP_PIS O MADEIRA EXP_05	Próprio	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM E PILARETES 7,5x7,5. REF SINAPI: 105090 AF_03/2024	m²	288,19	230,24	66.352,86	6,69	15,98
3	88489	SINAPI	REF: CPOS/CDHU (17.01.060_05/2024) - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	m²	1.338,13	45	60.215,85	6,07	22,05
4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.434,70	15,45	53.066,11	5,35	27,4
5	ADM LOTE 3 2026	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOTE 03 2026	%	100	498,71	49.871,00	5,03	32,43
6	REV_CZS1 2	Próprio	EXECUÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	246,17	160,1	39.411,81	3,97	36,41
7	EXPO REI	Próprio	SIURB (REF: 150176_07/2023) VERNIZ - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	m²	1.133,45	31,74	35.975,70	3,63	40,03
8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	512,65	63,98	32.799,34	3,31	43,34
9	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24	1.241,81	29.803,44	3	46,34
10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.437,59	18,47	26.552,28	2,68	49,02
11	CP.02.05.2 6.12	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 CONDUTORES PARALELO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 REF.: SINAPI (91928 - 03/2026)	M	1.470,00	16,46	24.196,20	2,44	51,46
12	BARR_DE P	Próprio	BARRACA PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (04/2026))	m²	15,95	1.246,52	19.881,99	2	53,47
13	EXPO_GA LP_INST_0 1	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	4.285,64	4,47	19.156,81	1,93	55,4
11	BARR_ES C	Próprio	BARRACA PARA ESCRITÓRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (REF SBC 012212 (05/2026) E SINAPI 93584 (12/2023))	m²	15,74	1.172,96	18.462,39	1,86	57,26
15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.250,00	5,66	18.395,00	1,85	59,11
16	C_Expo_LII 2	Próprio	BANCADA DE MADEIRA DE 60CM EXECUTADA COM MADEIRITE E SUPORTES DE FERRO (REF. ORSE 2012 - 06/2024)	M	121,34	131,09	15.906,46	1,6	60,72
17	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	745	20,61	15.354,45	1,55	62,26
18	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	m²	124,86	117,92	14.723,49	1,48	63,75
19	EXPO TRAVEJAM ENTO 5X5 CM	Próprio	TRAVEJAMENTO DAS CASAS DE COMPENSADO	m	391,69	35,72	13.991,16	1,41	65,16
20	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	571,21	23,99	13.703,32	1,38	66,54
21	EXPO PAS	Próprio	BANCA/ PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 CUBA CENTRAL 120X60CM	UN	35	390,45	13.665,75	1,38	67,92
22	PINT 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	2.405,22	5,15	12.386,88	1,25	69,17
23	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260	41,09	10.683,40	1,08	70,25
24	EXPO CAM 96111	Próprio	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	74,36	136,02	10.114,44	1,02	71,27
25	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	164,86	60,5	9.974,03	1,01	72,27
26	POR_EXP O3	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	15	582,61	8.739,15	0,88	73,15
27	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	422,26	20,42	8.622,54	0,87	74,02
28	CP.01.04.2 6.101	Próprio	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	259,27	31,2	8.089,22	0,82	74,84
29	DEPENG_ EXPO 10	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 REF SINAPI: 94216	m²	137,28	58,88	8.083,04	0,81	75,65

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNA, REFEITORIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
30	COMP-MAN-01	Próprio	ROÇAGEM DE TERRENO	m²	1.152,69	6,06	6.985,30	0,7	76,36
31	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	17,46	6.984,00	0,7	77,06
32	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	110,41	60,17	6.643,36	0,67	77,73
33	JAN_ZEL	Próprio	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) (REF SINAPI 100924 04/2026))	m²	9,78	677,84	6.629,27	0,67	78,4
34	EXPO01	Próprio	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES. REF: SINAPI 72125	m²	505,53	13,09	6.617,38	0,67	79,07
35	EXPO INST	Próprio	SINAPI (REF: 89957_02/2024) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	39	165,63	6.459,57	0,65	79,72
36	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5	1.271,39	6.356,95	0,64	80,36
37	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	670	8,81	5.902,70	0,6	80,95
38	MANUT_E XPO 2026	Próprio	EQUIPE DE MANUTENÇÃO 2026 EXPO	DIA	9	645,75	5.811,75	0,59	81,54
39	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	3.171,37	1,76	5.581,61	0,56	82,1
40	POR_EXP 01	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 070 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	12	433,52	5.202,24	0,52	82,63
41	EXPO PERNA MANCA	Próprio	PERNA MANCA PARA CASINHAS 4,5 X 6,5 CM	m	117	43,24	5.059,08	0,51	83,14
42	comp. 03/	Próprio	PORTA DE CORRER COM 04 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	M²	4,69	1.042,35	4.888,62	0,49	83,63
43	CP.04.03.2 6.124	Próprio	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	270	18,01	4.862,70	0,49	84,12
44	CP.02.12.2 5.69	Próprio	REFLETOR LED DE 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI (97607 - 09/2025)	UN	81	59,45	4.815,45	0,49	84,6
45	EXPO VASO ESG	Próprio	PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO (REF SBC 053665 04/2026)	UND	4	1.169,41	4.677,64	0,47	85,08
46	EXPO25_S EOP 14	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14	332,22	4.651,08	0,47	85,55
47	COMP. JOS SEOQ	Próprio	SINAPI (REF: 98443_04/2026) -PORTA ARTICULADA EM MADEIRITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23	198,52	4.565,96	0,46	86,01
48	VIG_REF	Próprio	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM (REF SINAPI 105084 03/2025)	M	45,8	89,71	4.108,71	0,41	86,42
49	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	8,09	498,72	4.034,64	0,41	86,83
50	COMP_EX PP	Próprio	SINAPI (REF :98443_04/2026) - ESTRUTURA PARA FACHADA (MADEIRA COMPENSADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	49,79	80,06	3.986,18	0,4	87,23
51	105077	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	18	219,86	3.957,48	0,4	87,63
52	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	m²	68,24	57,45	3.920,38	0,4	88,02
53	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	295	13,11	3.867,45	0,39	88,41
54	CP.02.12.2 5.21	Próprio	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92986 - 09/2025)	M	100	38,62	3.862,00	0,39	88,8
55	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	111	34,08	3.782,88	0,38	89,18
56	102186	SINAPI	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	3	1.256,63	3.769,89	0,38	89,56

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
57	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10	373,97	3.739,70	0,38	89,94
58	CELA_DEL	Próprio	GRADIL CELAS DELEGACIA BARRAS ACO 3/8" COM FIXACAO EM ALVENARIA (REF SBC 111597 (05/2026))	m²	8,19	446,72	3.658,63	0,37	90,31
59	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	105	32,53	3.415,65	0,34	90,65
60	CO000	Próprio	REMOÇÃO DE LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS, COM REAPROVEITAMENTO. REF: SETOP ED-48467	UN	58	52,7	3.056,60	0,31	90,96
61	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	498,64	2.991,84	0,3	91,26
62	CP.02.05.2 6.2	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 - REF: SINAPI (101873 - 07/2025)	UN	11	257,85	2.836,35	0,29	91,55
63	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	45,21	62,08	2.806,63	0,28	91,83
64	POR_EXP O4	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 090 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	5	540,26	2.701,30	0,27	92,11
65	EXPO JUS	Próprio	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	10,01	261,78	2.620,41	0,26	92,37
66	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	68,24	36,8	2.511,23	0,25	92,62
67	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	523,3	4,73	2.475,20	0,25	92,87
68	CUB_BANL	Próprio	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, OVAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 106773 04/2026)	UN	2	1.195,98	2.391,96	0,24	93,11
69	CP.04.09.2 5.12	Próprio	DESMONTE E REMOÇÃO DE CASAS DE COMPENSADO REF. PROPRIO - - COMP_EP_39	m²	74,36	31,97	2.377,28	0,24	93,35
70	MAPA_SE BRAE1	Próprio	ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO DOS MAPAS DA SEBRAE (REF SINAPI 103689 04/2026)	m²	45	51,88	2.334,60	0,24	93,59
71	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	26	88,37	2.297,62	0,23	93,82
72	VAS_DES	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO - INCLUSIVE CAIXA DE DESCARGA COMPLETA E ENVELOPAMENTO EM CONCRETO 15 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95470 (07/2025))	UN	4	556,16	2.224,64	0,22	94,04
73	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1	2.145,58	2.145,58	0,22	94,26
74	LAV_BAN	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86939 (04/2026))	UN	5	403,89	2.019,45	0,2	94,46
75	EXPO DEL	Próprio	SINAPI (REF: 73791/001_08/2016) - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOS	m²	143,36	13,88	1.989,83	0,2	94,66
76	VIS_DEL1	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMÍNIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 1,0 X 0,8 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	6	326,8	1.960,80	0,2	94,86
77	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	50	39,04	1.952,00	0,2	95,06
78	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	109	17,49	1.906,41	0,19	95,25
79	PGR 26	Próprio	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	1	1.800,00	1.800,00	0,18	95,43
80	CP.04.09.2 5.37	Próprio	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA EM VIDRO FIXO EM PAREDE DRYWALL. (REF. SINAPI 96373 09/2019)	m²	3,6	473,24	1.703,66	0,17	95,6
81	COR_SIS 2026	Próprio	CORDA SISAL 16MM 1 M EXPO 2026	M	158,4	10,54	1.669,53	0,17	95,77
82	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	114,66	13,89	1.592,62	0,16	95,93
83	CAIXA_100 0	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM CONECTORES DE 32MM (REF SINAPI 102607 (04/2026) E SBC 052029 (05/2026))	UN	3	504,94	1.514,82	0,15	96,09

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÁ, REFEITORIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
84	EXPO25_S EOP 13 100873	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LM, BLOCO AUTÔNOMO	UN	9	167,41	1.506,69	0,15	96,24
85	86889	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	4	369,55	1.478,20	0,15	96,39
86	96135	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1	1.444,46	1.444,46	0,15	96,53
87	LTCAT 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	1	1.350,00	1.350,00	0,14	96,81
88	EXPO25_S EOP 12 TE_100	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 300 LM, COM 60 LÂMPADAS LED DE 4 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33	40,39	1.332,87	0,13	96,94
89	86932	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (REF SINAPI 104344 04/2026))	UN	29	45,39	1.316,31	0,13	97,07
90	CUBA_REF	Próprio	COLOCAÇÃO DAS CUBAS PARA EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46 x 30 x 12), INCLUSO VÁLVULA, NA COPA DO REFEITORIO DA PM (REF SINAPI 86935 04/2026)	UN	1	1.269,08	1.269,08	0,13	97,2
91	PCMSO 26	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,12	97,32
92	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	11	102,7	1.129,70	0,11	97,44
93	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2	556,67	1.113,34	0,11	97,55
94	DESC_LIG	Próprio	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, INCLUSO CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 95470 (04/2026) E 95469 (04/2026))	UN	10	108,69	1.086,90	0,11	97,66
95	EXPO ESG 103979	Próprio	PONTO ESGOTO PRIMÁRIO PVC (REF SBC 053171 04/2026)	UND	4	265,24	1.060,96	0,11	97,77
96	93662	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30	34,59	1.037,70	0,1	97,87
97	95875	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	16	64,05	1.024,80	0,1	97,97
98	100758	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	M3XKM	322,32	3,03	976,62	0,1	98,07
99	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,38	56,62	927,43	0,09	98,17
100	POR_EXP O2	Próprio	PORTA SIMPLES, DE FOLHA SIMPLES, FEITA DE COMPENSADO CRU, 060 X 210 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	2	430,61	861,22	0,09	98,25
101	EXPO25_S EOP 16	Próprio	SBC REF:(055034_01/2025) - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2MM 38 x 19 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	59,32	830,48	0,08	98,34
102	POR_EXP O5	Próprio	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ENTRADA DA ZELADORIA. AF 12/2019 (REF SINAPI 100700 (04/2026))	UN	1	819,72	819,72	0,08	98,42
103	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	403,89	807,78	0,08	98,5
104	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	32	22,81	729,92	0,07	98,57
105	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	68,88	10,53	725,3	0,07	98,65
106	EXPO DEO	Próprio	SINAPI (REF: 94994_05/2024) - REVITALIZAR BANCADA - CONCRETO ARMADO	m²	5,35	130,08	695,92	0,07	98,72
107	JAN_FERR	Próprio	FERROLHO PARA JANELAS E PORTAS (SBC 110350 (04/2026))	UN	8	80,95	647,6	0,07	98,78
108	BASC_DEL	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (SBC 111650 (04/2026))	m²	1,72	369,69	635,86	0,06	98,85
109	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	7	90,46	633,22	0,06	98,91
110	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2	310,4	620,8	0,06	98,97
111									

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNA, REFEITORIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP RIO BRANCO**

Município: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Endereço: **26/05/2026**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
112	VIS_DEL2	Próprio	VIDRO FIXO C/ MONTANTE DE ALUMINIO, VIDRO LISO E= 6 MM, 60 X 60 (REF SINAPI 102166 (04/2026))	UN	2	270,13	540,26	0,05	99,03
113	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	1	528,76	528,76	0,05	99,08
114	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	84,3	6,2	522,66	0,05	99,13
115	POR_REF	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 2,0x2,10m REV.LAMINADO (REF SBC 110032 (04/2026))	UN	1	497,67	497,67	0,05	99,18
116	2433	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	52	9	468	0,05	99,23
117	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	6	73,79	442,74	0,04	99,27
118	JOE_90.25	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 96684 (04/2026))	UN	34	13	442	0,04	99,32
119	UN_25	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 89428 04/2026)	UN	29	15,23	441,67	0,04	99,36
120	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	37	11,82	437,34	0,04	99,41
121	TORN_PLAS	Próprio	TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 86906 04/2026)	UN	13	33,32	433,16	0,04	99,45
122	ESC_PCD	Próprio	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,50M - REF. SBC 012003 - 05/2026	M	1,41	279,49	394,08	0,04	99,49
123	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026	m³	37,05	10,46	387,54	0,04	99,53
124	JOE_90.50	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (REF SINAPI 89801 04/2026)	UN	29	12,47	361,63	0,04	99,57
125	EXPO VIDRO	Próprio	SBC (REF: 110646_05/2024) - VIDRO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,82	186,98	340,3	0,03	99,6
126	105090	SINAPI	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF 03/2024	m²	1,35	220,57	297,76	0,03	99,63
127	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	2,87	101,97	292,65	0,03	99,66
128	ART 26	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ACIMA DE R\$ 15.000)	UND	1	285,59	285,59	0,03	99,69
129	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	20	13,95	279	0,03	99,72
130	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	16	16,81	268,96	0,03	99,74
131	BUC_VIET	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 105230 (04/2026))	UN	29	8,7	252,3	0,03	99,77
132	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2	115,22	230,44	0,02	99,79
133	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	18	12,31	221,58	0,02	99,82
134	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6	34,11	204,66	0,02	99,84
135	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	19,29	192,9	0,02	99,86
136	TUB_DEL	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") INSTALADO EM ALVENARIA PARA APRISIONAMENTO PROVISÓRIO DOS DETIDOS NA DELEGACIA, FIXADO COM CHAPA E PARAFUSO TIPO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 97498 (04/2026))	UN	1	155,16	155,16	0,02	99,87
137	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	10	14,43	144,3	0,01	99,89
138	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	30,57	4,19	128,08	0,01	99,9
139	CHUV_EX PO	Próprio	CHUVEIRO SIMPLES COMUM CORPO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100860 (04/2026))	UN	2	62,88	125,76	0,01	99,91
140	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5	24,19	120,95	0,01	99,92
141	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5	22,46	112,3	0,01	99,94
142	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	106,74	106,74	0,01	99,95

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNA, REFEITORIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base

SBC: **05/2026**

SINAPI: **04/2026**

**ANEXO 8 - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)
143	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6	17,42	104,52	0,01	99,96
144	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	112,15	0,71	79,62	0,01	99,96
145	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	12,93	77,58	0,01	99,97
146	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	14,99	74,95	0,01	99,98
147	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	69,47	69,47	0,01	99,99
148	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	23,27	46,54	0	99,99
149	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,67	2,25	44,25	0	100
150	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	12,93	38,79	0	100
<b>TOTAL SEM BDI:</b>								<b>991.837,68</b>	
<b>TOTAL COM BDI:</b>								<b>1.197.726,28</b>	

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00

*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC

## ANEXO 10

# PESQUISAS DE COTAÇÕES

**Objeto:**

REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP

Revisão do Orçamento - REV.00

Objeto: **REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO LOTE 3 - DELEGACIA, ESPAÇO SERTANEJO, BANH. EM L, VIETNÃ, REFEITÓRIO PM, ZELADORIA, PISO EMPREENDEDOR, OCA + PISO TURISMO, ESPAÇO BRINQUEDOS, QUIOSQUE EMPREENDEDOR, ESPAÇO SEGURANÇA, ESPAÇO PCD, SANEACRE PISO, MAPAS SEBRAE E ESPAÇO SEOP**

Município: **RIO BRANCO**

Endereço: **PARQUE DE EXPOSIÇÃO WILDY VIANA**

Data: **26/05/2026**

Data-base  
SBC: **05/2026**  
SINAPI: **04/2026**

### ANEXO 9 - RELATÓRIO DE COTAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	COTAÇÃO 1 P. UNITÁRIO	COTAÇÃO 2 P. UNITÁRIO	COTAÇÃO 3 P. UNITÁRIO	VALOR DA MEDIANA
LTCAT 26	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT	UND	ENG NEY PINHEIRO 1.500,00	AGROSEG 1.350,00	GR SESMT 1.300,00	AGROSEG 1.350,00
PCMSO 26	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UND	ENG NEY PINHEIRO 1.500,00	AGROSEG 1.200,00	GR SESMT 1.000,00	AGROSEG 1.200,00
PGR 26	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UND	ENG NEY PINHEIRO 1.500,00	AGROSEG 1.800,00	GR SESMT 2.050,00	AGROSEG 1.800,00
ART 26	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (ACIMA DE R\$ 15.000)	UND	CREA - AC 285,59			285,59
COR_SISAL	CORDA DE SISAL16MM	M	PASTORIL PET AGRO 9,00	LOJAO 6,22	REMOLO JARUDE 8,05	REMOLO JARUDE 8,05
IC.02.12.25.4	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 35 MM + NEUTRO NU	M	MAGALU 33,89	3R SOLUÇÕES 48,62	CCABOS 7,41	MAGALU 33,89
IC.02.02.26.39	CABO ALUMINIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM²	M	MAGALU 10,60	CONDUSCAMP 11,05	CCABOS 11,33	CONDUSCAM P 11,05

Rio Branco - Acre, 26 de maio de 2026

Revisão do Orçamento - REV.00


*Ana Carolina Fernandes*  
Ana Carolina Fernandes  
Eng. Civil - CREA 22261 D/AC




(<http://www.3reletrica.com.br/>)

WhatsApp  
Fale Conosco  
(51) 2850-0248

WhatsApp  
(51) 99513-7924

 **Skype**  
contato@3reletrica.com.br  
(skype:contato@3reletrica.com.br)

Produtos	Qtd.	Preço
Cabo de aluminio Quadriplex 3x35mm+35mm XLPE Pt/Cz/Vm com neutro nu SKU: EN4VK53HJ	100	R\$ 2.875,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.875,00</b>
	<b>Frete:</b>	<b>R\$ 1.986,97</b>
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.861,97</b>

 Novo cadastro ou [identifique-se](#)

---

**E-mail**



---

**Pessoa Física**     **Pessoa Jurídica**

---

**Nome completo**



---

**Endereço**



---

**CEP**



---

**Telefone**



---

**E-mail**



---

**Senha**




---

**Repetir senha**



---

 **Entrega**

---

**CEP**


---

**R\$ 1.986,97    8 dias**

---

Azul Cargo Express - e-commerce

---

Dias úteis, após confirmação do pagamento.

 **Pagamento**

---

---

 **pix**

---

 **Boleto Bancário**    Desconto de **3%**

---

 **Google Pay**

---

(<https://wa.me/551995137924>)  
text=Olá, gostaria de c  
Desconto de 3%  
poderia me ajudar?)

CPF

Data de nascimento

ACEITAMOS



Utilize o cupom **BEMVINDO10** e receba 10% de desconto

Endereço

Número



(<http://www.3reletrica.com.br/>)

Duvidas? Fale Conosco

Telefone (51) 2850-0248

WhatsApp (51) 99513-7924



Skype

contato@3reletrica.com.br

(skype:contato@3reletrica.com.br)

Bairro

Vila do DNER

Cidade

Rio Branco

Estado

Acre



País

BRA

FINALIZAR COMPRA



COMPRA SEGURA  
SITE PROTEGIDO  
CERTIFICADO SSL

3R SOLUÇÕES ELÉTRICAS - CNPJ: 31.425.784/0001-23 © Todos os direitos reservados. 2026



([https://www.lojaintegrada.com.br?utm\\_source=lojas&utm\\_medium=rodape&utm\\_campaign=3reletrica.com.br](https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=3reletrica.com.br))



(<https://wa.me/5551995137924>  
text=Olá, gostaria de comprar um produto que vi no site, poderia me ajudar?)

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

(<https://www.3reletrica.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html>)



Buscar no Magalu

Enviar para Via Chico Mendes, Rio Branco

Produtos **Gi Eletrônicos**



CABO QUADRUPLIX 35MM NEUTRO NU (Pt/Cz/Vm) 1 METRO

20

Excluir

R\$ 541,40 no Pix  
ou R\$ 601,60 no cartão

Frete

R\$ 199,90

Por peso, tamanho ou distância, o frete grátis não se aplica em Gi Eletrônicos, mas reduzimos o valor do frete para você aproveitar!

[Escolher mais produtos participantes >](#)

Enviar para **Via Chico Mendes - 69906-150**

Alterar

Produtos (20): R\$ 601,60  
Frete: R\$ 199,90

Tem um código de cupom?

Inserir

Total: **R\$ 741,30 no Pix**  
ou R\$ 801,50 no cartão

Continuar



Pague com Cartão Magalu

em 11x de R\$ 72,86 sem juros  
ou 21x de R\$ 51,45 no Cartão Magalu

Ofertas inspiradas na sua navegação



Smartphone Samsung A07 128GB Preto 4GB RAM Tela 6,7" Câm. Dupla + Selfie 8MP

4.9 ★★★★★ (7606)

10% OFF

**R\$599,00** no Pix  
ou 10x de R\$ 66,56 sem juros



Aspirador de Pó com Saco Electrolux 1400W Compacto Sonic com tripla filtragem...

4.7 ★★★★★ (592)

**R\$359,90**

ou 5x de R\$ 71,98 sem juros



Smartphone Samsung Galaxy A56 256GB 5G 8GB RAM Preto 6,7" Câm. Tripla ...

4.9 ★★★★★ (3800)

10% OFF

**R\$2.699,10** no Pix  
ou 10x de R\$ 299,90 sem juros



Purificador Electrolux Eletrônico Compacto Efficient Painel Digital Bivol...

4.4 ★★★★★ (1315)

**R\$549,90**

ou 7x de R\$ 78,56 sem juros



Chuveiro Ducha L Advanced Multi Temperatura, 550...

4.6 ★★★★★ (21)

**R\$137,90**

ou 2x de R\$ 68,95 sem juros

## Produtos incríveis que selecionamos para você



Smartphone Samsung A07  
128GB Preto 4GB RAM Tela  
6,7" Câ. Dupla + Selfie 8MP

4.9 ★★★★★ (7606)

10% OFF

**R\$599,00** no Pix

ou 10x de R\$ 66,56 sem juros



Aspirador de Pó com Saco  
Electrolux 1400W Compacto  
Sonic com tripla filtragem...

4.7 ★★★★★ (592)

**R\$359,90**

ou 5x de R\$ 71,98 sem juros



Smartphone Samsung  
Galaxy A56 256GB 5G 8GB  
RAM Preto 6,7" Câ. Tripla ...

4.9 ★★★★★ (3800)

10% OFF

**R\$2.699,10** no Pix

ou 10x de R\$ 299,90 sem juros



Purificador Electrolux  
Eletrônico Compacto  
Efficient Painel Digital Bivol...

4.4 ★★★★★ (1315)

**R\$549,90**

ou 7x de R\$ 78,56 sem juros



Chuveiro Ducha L  
Advanced Multi  
Temperatura, 550

4.6 ★★★★★ (20)

**R\$137,90**

ou 2x de R\$ 68,95 sem juros



Carrinho



Entrega



Pagamento

## Dados de contato

E-mail

Receber ofertas e novidades por e-mail

## Entrega

✓ Loggi - Express (via Melhor Envio)  
Chega em 11 dias úteis

**R\$933,10**

Mais opções ▾

## Dados para entrega



Cabo Alumínio  
Quadruplex 35mm<sup>2</sup>  
(3X35mm<sup>2</sup>+35mm<sup>2</sup> -  
Preto/Cinza/Vermelho  
+ Neutro Nu) × 100  
cortar:

R\$2.456,00

Subtotal R\$2.456,00

Custo de frete R\$933,10

**Total R\$3.389,10**

◆ Adicionar cupom de desconto

Nome

Sobrenome

Telefone com DDD



Via Chico Mendes

**CEP 69906150** - Vila do DNER

Rio Branco - Acre

**Alterar**

Número

Sem número

Apto, Bloco, Referência, etc. (opcional)

## Dados para nota fiscal



CPF ou CNPJ

Usar as mesmas informações da entrega

CONTINUAR PARA PAGAMENTO

  
Carrinho

  
Entrega

  
Pagamento

## Dados de contato

E-mail

Receber ofertas e novidades por e-mail

## Entrega

✓ **Loggi**  
Chega em 18 dias úteis

**R\$134,04**

Mais opções ▾

## Dados para entrega



Cabo Alumínio  
Triplex 16mm<sup>2</sup>  
(2X16mm<sup>2</sup>+1X16mm<sup>2</sup>  
- Preto/Cinza +AZUL)  
× 100  
cortar:

R\$999,00

Subtotal R\$999,00

Custo de frete R\$134,04

**Total R\$1.133,04**

 Adicionar cupom de desconto

Nome

Sobrenome

Telefone com DDD



Via Chico Mendes

**CEP 69906150** - Vila do DNER

Rio Branco - Acre

**Alterar**

Número

Sem número

Apto, Bloco, Referência, etc. (opcional)

## Dados para nota fiscal



CPF ou CNPJ

Usar as mesmas informações da entrega

CONTINUAR PARA PAGAMENTO

Buscar no Magalu

Enviar para Via Chico Mendes - 69906-150

Produtos **Lxt Elétrica**



Cabo Triplex Alumínio 1KV 16MM Preto, Cinza

Excluir

Cupom R\$ 100 OFF

1

R\$ 990,00 no Pix  
ou R\$ 1.042,10 no cartão

Frete

R\$ 69,90

Por peso, tamanho ou distância, o frete grátis não se aplica em Lxt Elétrica, mas reduzimos o valor do frete para você aproveitar!

Escolher mais produtos participantes >

Enviar para **Via Chico Mendes - 69906-150**

Alterar

Produtos (1): R\$ 1.042,10  
Frete: R\$ 69,90

1 cupom para você. Economize! Ver cupons

Total: R\$ 1.059,90 no Pix  
ou R\$ 1.112,00 no cartão

Continuar

Pague com Cartão Magalu  
em 10x de R\$ 111,20 sem juros  
ou 21x de R\$ 71,38 no Cartão Magalu

Ofertas inspiradas na sua navegação



Cabo Triplex Alumínio 1KV 16MM Preto, Cinza

5% OFF

R\$990,00 no Pix  
ou 7x de R\$ 148,87 sem juros

Cupom R\$ 100 OFF



Cabo Flexível SIL 6,00mm Fio Elétrico Anti Chamas 750V Colorido 50 a 100 Metros...

4.8 ★★★★★ (11)

R\$350,00

ou 5x de R\$ 70,00 sem juros



Cabo Flexível SIL 2,50mm Fio Elétrico Anti Chamas 750V Colorido 100 Metros

4.5 ★★★★★ (55)

20% OFF

R\$220,96 no Pix



Cabo Flexível Sil 10mm² Anti Chama 750v Colorido 100 Metros

4.4 ★★★★★ (8)

5% OFF

R\$949,05 no Pix



Cabo Flexível SIL Elétrico Anti Chama 750V Colorido 100 Metros

5.0 ★★★★★ (4)

5% OFF

R\$384,75 no Pix

ou 4x de R\$ 69,05 sem juros

ou 12x de R\$ 83,25 sem juros

ou 6x de R\$ 67,50 se

## Produtos incríveis que selecionamos para você



Cabo Flexível SIL 6,00mm Fio Elétrico Anti Chamas 750V Colorido 50 a 100 Metros...

4.8 ★★★★★ (11)

**R\$350,00**

ou 5x de R\$ 70,00 sem juros



Cabo Flexível SIL 2,50mm Fio Elétrico Anti Chamas 750V Colorido 100 Metros

4.5 ★★★★★ (55)

20% OFF

**R\$220,96** no Pix

ou 4x de R\$ 69,05 sem juros



Cabo Flexível Sil 10mm² Anti Chama 750v Colorido 100 Metros

4.4 ★★★★★ (8)

5% OFF

**R\$949,05** no Pix

ou 12x de R\$ 83,25 sem juros



Cabo Flexível SIL 4,00mm Fio Elétrico Anti Chamas 750V Colorido 100 Metros

5.0 ★★★★★ (4)

5% OFF

**R\$384,75** no Pix

ou 6x de R\$ 67,50 sem juros



Cabo Flexil de C Pack 2,5mm 750 com 25 Metros -.

5.0 ★★★★★ (1)

10% OFF

**R\$135,27** no F

ou 2x de R\$ 75,15 se

MEU CARRINHO (100)M - ITENS: 1



CABO ALUMÍNIO TRIPLEX COLORIDO  
2X16,00 MM<sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM<sup>2</sup>

Recalcular

PREVISÃO: ENVIO IMEDIATO



CARVALIMA RODOVIÁRIO - R\$ 184,17  
PREVISÃO: 11 DIAS ÚTEIS



GOLLOG - R\$ 199,54

FRETE:

**R\$ 184,17**

TOTAL A PAGAR:

**R\$ 1.105,17**

FINALIZAR COMPRA

MEU CARRINHO (100)M - ITENS: 1



CABO ALUMÍNIO TRIPLEX COLORIDO  
2X16,00 MM<sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM<sup>2</sup>

PREVISÃO: ENVIO IMEDIATO



CARVALIMA RODOVIÁRIO - R\$ 184,17  
PREVISÃO: 11 DIAS ÚTEIS



GOLLOG - R\$ 199,54

FRETE:

**R\$ 184,17**

TOTAL A PAGAR:

**R\$ 1.105,17**

MEU CARRINHO (100)M - ITENS: 1



CABO ALUMÍNIO TRIPLEX COLORIDO  
2X16,00 MM<sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM<sup>2</sup>

PREVISÃO: ENVIO IMEDIATO



CARVALIMA RODOVIÁRIO - R\$ 184,17  
PREVISÃO: 11 DIAS ÚTEIS



GOLLOG - R\$ 199,54

FRETE:

**R\$ 184,17**

TOTAL A PAGAR:

**R\$ 1.105,17**

MEU CARRINHO (100)M - ITENS: 1



CABO ALUMÍNIO TRIPLEX COLORIDO  
2X16,00 MM<sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM<sup>2</sup>

PREVISÃO: ENVIO IMEDIATO



CARVALIMA RODOVIÁRIO - R\$ 184,17  
PREVISÃO: 11 DIAS ÚTEIS



GOLLOG - R\$ 199,54

FRETE:

**R\$ 184,17**

TOTAL A PAGAR:

**R\$ 1.105,17**

MEU CARRINHO (100)M - ITENS: 1



CABO ALUMÍNIO TRIPLEX COLORIDO  
2X16,00 MM<sup>2</sup> + NEUTRO NÚ 16,00 MM<sup>2</sup>

PREVISÃO: ENVIO IMEDIATO



CARVALIMA RODOVIÁRIO - R\$ 184,17  
PREVISÃO: 11 DIAS ÚTEIS



GOLLOG - R\$ 199,54

FRETE:

**R\$ 184,17**

TOTAL A PAGAR:

**R\$ 1.105,17**



# Orçamento nº 383627

Emissão: 26/05/2026

## Rêmoló Jarude & Cia

**Endereço:** SERGIPE, 372  
**Cidade:** RIO BRANCO - AC  
**Fone:** 6832242032

**Bairro:** CADEIA VELHA  
**CEP:** 69900370

**Cliente:** 773 REMOLO JARUDE E CIA LTDA

**Contato:**

**Endereço:** RUA SERGIPE, 386

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 69900072

**Fone:**

**E-mail:**

Seq.	Código Produto	Descrição do Produto	Referencia	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	13925	CORDA SISAL VONDER 16MM	C/220M	1,000	8,05	8,05

**Total Acrescimo:** 0

**Total Desconto:** ,00

**Total Líquido:** 8,05

**Vendedor:** 83210 ALEX MONTEIRO DA FROTA

**Validade:** 27/05/2026

**Obs:**

**Orçamento nº 1863314**

Emissão : 23/05/2026

**Acre Parafusos Importação e Exportação Ltda**

CNPJ:02301164000184

Endereço: QUINTINO BOCAIUVA, 1228

Bairro: JOSE AUGUSTO

Cidade: RIO BRANCO - AC

CEP : 69900785

Fone: 6832240404

Cliente : 35 CONSUMIDOR FINAL

Contato:

Endereço : Rua QUINTINO BOCAIUVA, 1

Bairro : BOSQUE

CEP : 69900718

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Lote	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
1	12281	CORDA BAMBA	CORDA DE SISAL 16MM 5/8 P/METRO BRASCORDA		1,000	6,22	6,22

Total Bruto: 6,22

Total Acrescimo: 0

Total Desconto: ,00

Total Líquido: 6,22

Entrada: 6,22

Vendedor: TELEVENDAS

Validade: 2 Dias

OBS : - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE.

- GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

- O ORÇAMENTO É APENAS UMA PROPOSTA DE PREÇO, NÃO GARANTE DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE OU RESERVA DE

- PAGAMENTO VIA PIX, SÓ SERÁ ACEITO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO VENDEDOR.

Tele-Vendas: Zap Lojão e Anexo

68 3224-0404

---

## **NOTA TÉCNICA**

---

Expoacre 2026 – Lote 3

---

Ana Carolina Fernandes  
Engenheira Civil – SEOP  
CREA N° 22261 D/AC

---

---

## **NOTA TÉCNICA**

### **I – Introdução**

Esta Nota Técnica tem como objetivo justificar a opção da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP em utilizar a base de preços SINAPI não desonerada e adotar o BDI de 20,81%.

### **II – Justificativa**

O ciclo para estimar valores dessa obra começa com uma análise minuciosa dos dados fornecidos e no projeto (ver Anexo), em que se buscou relacionar e quantificar todos os serviços necessários. Esses serviços foram agrupados e ordenados seguindo a sequência de execução da obra.

Com base na relação de serviços levantados, foram especificadas as respectivas unidades e calculados os quantitativos. Em uma etapa subsequente, são calculados os custos unitários de cada serviço. Depois de apropriados os coeficientes de consumo dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução de cada serviço, estrutura-se as composições de custo unitário.

Relativo à opção em adotar a base SINAPI não desonerada, esta Secretaria justifica a escolha por entender que a não desoneração dos encargos sociais é mais vantajoso para a Administração Públicas, haja vista a comparação dos preços entre o orçamento desonerado, com o valor de R\$ 1.200.950,73 (Um milhão, Duzentos mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três Centavos) e não desonerado, com o valor de R\$ 1.197.726,28 (Um milhão, Cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

Portanto, o SINAPI é indicado como fonte oficial de referência de preços de insumos e de custos de composições de serviços pelo Decreto 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e pela Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

---

No que diz respeito ao BDI de 20,81%, resignado à composição anexa, encontra-se abaixo do limite do 2º quartil previsto no Acórdão nº 2622/2013/TCU, de 22,12%. Justifica-se a utilização do BDI anexo por recomendação desta Secretaria.

É a Nota Técnica.

Rio Branco – Acre, 26 de maio de 2026.

*Ana Carolina Fernandes*

**Ana Carolina Fernandes**  
Engenheira civil - SEOP  
CREA 22261 D/AC